



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Buçupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

Dhe

KONTRAKTORI "GURI" Shpk, Komuna e Istogut, të cilën e përfaqëson z. Xhevat Demaj, me Nr. Rexh. Biznesi, 70398308 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara më poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

BETONIMI I KANALIT TË UJITJËS NË CORROLLUKË - DOBRUSHË

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-18-783-5-2-1/C91</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 018/005 / 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

BETONIMI I KANALIT TË UJITJËS NË CORROLLUKË - DOBRUSHË

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve për aktivitetin e prokurimit **BETONIMI I KANALIT TË UJITJËS NË CORROLLUKË - DOBRUSHË**

*është: 31674,13 € dhe me fjalë:
/Tridhjetenjemijëegjashtëçindeshtatëdhjetëekatër 13 / 100 €*

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet
Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës
Proçesverbalet e Vizitës në teren e mbikqyresi*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për



pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Për Kontraktuesin:

Emri:	Zizë Bujupaj	Emri:	Xhevat Demaj
Pozita:	Zyrtar Përgjrgjës i Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	27.04.2018	Data:	27.04.2018
Vu la		Vu la	

Ndertimi i kanalit te ujitjes " kanali i Dobrushes " L = 1000.00 m' segmenti - fsh. Caralluke - Lubove

Paramasa dhe parallogaria

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	çmimi	Vlera totale
I.	Punet pergaditore				
1.1.	Hulumtimi dhe pastrimi i terenit, rrenimi i germadhave dhe mbetjeve nga kanali i vjeter (urat ,presat etj.) pastrimi dhe planifikimi i terenit ne te dy ane te kanalit nga dheu dhe materijal te ndryshem te hedhur buze traces ku parashifet ndertimi i kanalit . Ne çmim te kalkulohet ngarkimi dhe transporti e ni sasi te materijalit te caketuar nga organi mbikeqyres deri ne deponi me te afert . Paguhet sipas m2 të siperfaqes se pastruar.	m ²	1000	0.05	50.00
1.2.	Prerja e pemve dhe shkurreve si dhe heqja e renjve buze traces ku parashihet ndertimi i kanalit ne te dy ane e ne gjeresi prej b = 2.0 m me pastrimi dhe largim i tyre deri ne deponi me te afert te caketuar nga organi mbikeqyres. Paguhet sipas m2 të siperfaqes se pastruar.	m ²	1000	0.30	300.00
1.3.	Demontimi i tubacionit egzistues nga gypat BA-ø800mm me bartjen dhe vendosjen e tyre ne deponi te caktuar nga ana e pronarit te ngastors ku jan te vendosur.	m'	70	1.00	70.00
1.4.	Punimet gjeodezike ku parashihen keto punimet: Inqizimet te traces para fillimit te punimeve me të gjithë parametrat te duhura si (profili gjatesor, degzimet dhe ndarjet). Percjellja e duhur te punimeve . për m' të trasës së shënuar	m'	1000	0.20	200.00
Total : Punet pergaditore:					620.00


II. Ndertimi i Kanalit katror 70x90x70 cm

1 Punimet tokesore

1.1.	Germimi i kombinuar e dheut te kat. III dhe IV me eskavator dhe dore me gjeresi sipas prerjes terthore dhe thellesi mesatare h = 0.50 m e sipas profililit gjatesore.				
1.1.	me makine 90%	m ³	1000.00	0.50	500.00
1.2.	me dore 10%	m ³	100.00	0.05	5.00
1.3.	Ngarkimi dhe transporti i dheut te germuar e duhur per perdorim me vonshemne ne deponi me te afert e te caketuar nga organi mbikeqyres.	m ³	1000.00	0.45	450.00
1.4.	Planifikimi i fundit te kanalit me dore me sakti +/- 3cm si dhe ngjeshja e bazes me cilinder ose vibroplake.	m ²	1500.00	0.10	150.00
1.5.	Furnizimi,transporti dhe ngjeshja e zhavorit (0-31) mm me trashesi mesatare d = 10 cm nen pllaken dhe anve te kanalit me nivelizim te duhur ne tere gjatesin e tij.	m ³	130.00	3.00	390.00
1.6.	Furnizimi me materijal nga deponia e materialit te germuar,shperndarja dhe ngjeshja (kompaktimi) i ketij materijalit ne shtresa (20-30)cm buze kanalit te perfunduar ne te dy ane te tij.	m ³	750.00	0.80	600.00

Gjithsejt : Punimet tokesore:

2095.00



Dubrava

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2 Punet e betonit

Kanali 70x 80x70 cm

2.1.	Furnizimi me material te duhur ,punimi ,vendoja dhe kompaktimi i betonit te klasit C-30 per betonimni e pllakes dhe mureve anesore te kanalit ne pahi te duhur.	m ³	397.5	46.00	18285.00
2.2.	Furnizimi me material te duhur ,punimi ,vendoja dhe kompaktimi i betonit te klasit C30 per pllake dhe mure anesore te kanalit sekondar me dim. 50x50x50 cm ne gjatesi prej L = 100 m ne pahi te duhur.	m ³	29.3	46.00	1345.50

Gjithsejt : Punimet e betonit

19630.50

Infrastruktura


2.1.	Furnizimi me material te duhur ,punimi dhe vendoja e betonit te klasit C-30/35 per muret dhe dysHEME te sedimentusve te kanaleve e reshjeve (cope 3) ne pahi te duhur te klasit C30	m ³	3.95	47.00	185.65
2.2.	Betonimi i themeleve dhe mureve anesore dhe pllakes per ndertimin e urave me gjatesi L = 5m gjithsejt (sopa 5) ne pahi te duhur mbi kanal in e ujitjes me beton C-30 .Punimet do te realizohen sipas detaleve te paraqitur ne projekt.	m ³	31.75	47.00	1492.25
2.3.	Betonimi i themeleve dhe mureve anesore dhe pllakes per ndertimin e terezise T-I ne pahi te duhur mbi kanal in e ujitjes me beton C-30 .Punimet do te realizohen sipas detaleve te paraqitur ne projekt.	m ³	2.25	47.00	105.75
2.4.	Betonimi i presave (copa 15) me beton C-25 me armim perkates se brinjezuar S-400/500me - Ø8mm - 15/15cm . Pozicioni i punimeve do te percaktohen nga organi mbikqyres	m ³	12.90	48.00	619.20

Gjithsejt : Punet e betonit

2402.85

3 Punet e armatures

3.1.	Armimi i pjesve te kanalit sipas detaleve te armatures. Cmimi per njesi perfshin: Furnizimin,transportin,prerjen,lakimin dhe vendosjen e armatures se brinjezuar S-400/500 Ø8mm - 15/15cm sipas detaleve ne projekt.	m ²	3073.5	1.65	5071.28
3.2.	Armimi i pjesve te kanalit sekondar sipas detaleve te armatures. Cmimi per njesi perfshin: Furnizimin,transportin,prerjen,lakimin dhe vendosjen e armatures se brinjezuar S-400/500 Ø6mm - 15/15cm sipas detaleve ne projekt.	m ²	200	1.65	330.00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

3.3.	Armimi i pjesve te sedimentusve sipas detaleve te armatures. Cmimi per njesi perfshin: Furnizimin,transportin,prerjen,lakimin dhe vendosjen e armatures se brinjezuar S-400/500 Ø8mm - 15/15cm sipas detaleve ne projekt.	m ²	100	1.65	165.00
3.4.	Armimi i pjesve te ures sipas detaleve te armatures. Cmimi per njesi perfshin: Furnizimin,transportin,prerjen,lakimin dhe vendosjen e armatures se brinjezuar S-400/500 Ø10mm e sipas detaleve ne projekt.	kg	1150	0.65	747.50
Gjithsejt : Punet e armatures					6313.78

4	Punet montuese				
4.1.	Furnizimi,transporti dhe vendosja e portes metalike per kontrollimin e sasis e ujit me dim. 70x70x5cm . Ne cmim te llogaritet komplet porta me mekanizem per levizen e saj.	cope	2	35.00	70.00
4.2.	Furnizimi,transporti dhe vendosja e portave metalike per kontrollimin e sasis e ujit me dim. 50x50cm . Ne cmim te llogaritet komplet porta me mekanizem per levizen e saj.	cope	10	25.00	250.00
Gjithsejt : Punet montuese					320.00
Total : kanali					30762.13

III.	Punimet perfundimtare				
3.1.	Punimi i fugave te diletimit ne cdo (10-15) m te gjatesis e se kanalit duke e perdorur shtresen e izolimit "Condor", listelat 2 x 2 cm ose stiropor d = 1cm.	m'	170	0.10	17.00
3.2.	Testimi i kualitetit te betonit ne kanal me skleriometer ne qdo(150 - 200)m gjatesi te kanalit ose sipas te urdhrave te organit mbikqyres.	cope	5	25.00	125.00
3.3.	Pastrimi i terenit buz kanalit te ri nga mbeturina e punishtes si dhe planifikimi i dheut per gjate te kanalit ne te dy ane . Transporti i teprices e dheu ne deponi me te afert te caketuar nga organi mbikqyres.	m'	1000	0.15	150.00
Gjithsejt : Punimet perfundimtare					292.00

REKAPITULIMI I PUNIMEVE


Ndertimi i kanalit te ujitjes " kanali i Dobrushes " L = 1500.00 m'
segmenti - fsh. Caralluke - Lubove

I.	Punet pergaditore	620.00
II.	Ndertimi i kanalit	30762.13
III.	Punimet perfundimtare	292.00
TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT		31674.13

Outsourcing

[Signature]

[Signature]



[Signature]

[Signature]