



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njëri të anë;

Dhe

KONTRAKTORI "CONSTRUCTION GROUP" Shpk Komuna e Prishtinës, të cilën e përfaqëson z. Arijeta Aliti, me Nr. unik 810831645 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË PADALISHTË – LAGJA FETAHAJ

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-18-5095 5-2-1/C251 lot 1</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 018 / 061 / 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË PADALISHTË – LAGJA FETAHAJ

Neni 2

Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit: **NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË PADALISHT – LAGJA FETAHAJ është: 8.082,00 € dhe me fjalë: /Tetë mijë tetë dhjetë euro-zero-zero €**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet
Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues:
KOMUNA E ISTOGUT

Për: Kontraktuesin:
"CONSTRUCTION GROUP" Shpk

Emri:	Zizë Bujupaj	Emri:	Arjete Aliti
Pozita:	Zyrtar Përgjrgjës i Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30.9.2019	Data:	30.09.2019
Vu la		Vu la	

Numri i Prokurimit: 633-19-5095-5-2-1/////633/19/061/521 – Titulli ; LOTO 1-NDERTIMI I KANALIZIMIT NE PADALISHTE -LAGJA FETAHAJ,dhe LOTO 2-NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SHUSHICE-vazhdim

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: GJUHA SHQIPE.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10% E VLERES SE KONTRATES ME VLEFSHMERI 60 DITE.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit tek kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim Pajisjeve shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar]</p>

Numri i Prokurimit: 633-19-5095-5-2-1////////633/19/061/521 – Titulli ; LOTO 1-
NDERTIMI I KANALIZIMIT NE PADALISHTE -LAGJA FETAHAJ,dhe LOTO
2-NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SHUSHICE-vazhdim

	12.2	
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë ;max 5 dite nga nenshkrimi i kontrates
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 30 DITË.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	[Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është :DREJTORATI I SHERBIMEVE PUBLIKE.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është:S'KA
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: S'KA
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuase e defekteve është :30 ditë-PAS PËRFUNDIMIT TE PUNIMEVE
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet përvlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

KOMUNA E ISTOGUT				
TITULLI I AKTIVITETIT				
PARAMASA DHE PARALLOGARIA-Kanalizimi Padalishtë-Jagja Fetahaj				
Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
Punët përgaditore				
1 Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i perkohshëm i tyre	aprox	1	250.0 €	250.0 €
2 Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe koston eventuale e detektimit me aparatura adekuat për instalime nëntokësore për (rrejtin elektrik, rrejtin e ujësjellësit etj)	aprox	1	200.0 €	200.0 €
3 Fiksimi i pikave kontroluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reporeve të rrjetit shtetror. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fokal dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik dhe punimi i situacionit për caktimin e rrajëve për shtëpitë në anë të rrjetit	m	700	0.2 €	140.0 €
2 Punët demoluese				
2.1 Demolimi i gypave të ndryshme, ngarkimi transporti dhe hudhja në deponinë me të afert të caktuar nga organi mbikqyrës (5 Km)	aprox	1	150.0 €	150.0 €
2.2 Demolimi i puselave prej betonit dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi dhe transporti në deponinë e caktuar nga organi	aprox	1	150.0 €	150.0 €
			subtotali	300.0 €
3 Punët tokësore				
3.1 Pastrimi i terrenit nga drunjër, shkurrët dhe pengesat tjera të cilat paraqiten për gjatë trasës	m ²	700	1.5 €	1,050.0 €
3.2 Gërmimi i kanalit për kolektorin kryesor në kat III-IV-të të dheut, me makinë dhe gjeresi sipas normave dhe standardeve teknike (mvarësisht nga diametri i gypit)	m ³	740	0.8 €	592.0 €
3.3 Gërmimi i kanalit për kolektorin kryesor dhe sekundarë në kat VI-VII të dheut, me dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë. Gjeresia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike	m ³	100	1.0 €	100.0 €
3.4 Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune sipas detajit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësi dhe kategorinë e tokës e tokës që janë të parapara me masat mbrojtëse në punë	m ²	300	0.5 €	150.0 €
3.5 Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1 cm	m ²	560	0.1 €	56.0 €
3.6 Ngarkimi dhe transporti i dheut të lehtë deri në deponinë e caktuar nga organi mbikqyrës	m ³	100	0.2 €	20.0 €
3.7 Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m ³	150	3.0 €	450.0 €
3.8 Shtypi Horizontal me pjerrësi sipas projektit nën rrugën, kalimi i asfaltit-prerja e tij dhe atë në dy vende në llogari të parashihet edhe sanimi dhe kthimi i terrenit në gjendjen e mëparshme	m ²	12	10.0 €	120.0 €
3.9 Mbulimi me planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa në shtresa 30cm deri në kuotën e terrenit	m ³	800	0.5 €	400.0 €
			subtotali	2,938.0 €
4 Punët montuese				
4.1 Furnizimi dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorin kryesor dhe sekundar				
4.2 PESN4 Ø250	m ¹	700	3.4 €	2,380.0 €
			subtotali	2,380.0 €
5 Punët e betonit dhe të armaturës				
5.1 Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllaken o poshime për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm	m ³	8	15.0 €	120.0 €
5.2 Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për këna me perpunim sipas detajit	m ³	8	15.0 €	120.0 €
5.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø 1000/1000mm (elemente të parafabrikuara)	copë	18	15.0 €	270.0 €
5.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i konusëve për puseta prej betonit Ø1000/700.600mm (elemente të parafabrikuara)	copë	14	20.0 €	280.0 €
5.5 Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm, cdo 30cm dhe inkastrimi i tyre me beton me lyrje antikorozive	copë	60	0.1 €	6.0 €
5.6 Furnizimi dhe vendosja e kapakeve nga batoni i armuar	copë	14	7.0 €	98.0 €
5.7 Rregullimi i trasës dhe pastrimi i punishtës	m ²	700	1.4 €	980.0 €
			subtotali	1,874.0 €
TOTALI ME TË GJITHA NGARKESAT (GJITHSEJ 1+2+3)				8,082.0 €



FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 633-19-5095-5-2-1

Titulli i kontratës: LOTO 1-NDERTIMI I KANALIZIMIT NE PADALISHTE -LAGJA FETAHAJ,dhe LOTO 2-NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SHUSHICE-vazhdim

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 LOTO 1-NDERTIMI I KANALIZIMIT NE PADALISHTE -LAGJA FETAHAJ

3. Çmimi total i tenderit është:

8.082,00 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në një tërësi anë;

Dhe

KONTRAKTORI "CONSTRUCTION GROUP" Shpk Komuna e Prishtinës, të cilën e përfaqëson z. Arijeta Aliti, me Nr. unik 810831645 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara më poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË SHUSHICË

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-18-5095 5-2-1/C251 lot 2</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 018 / 061/ 521 – LOT 2</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË SHUSHICË

Neni 2

Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit: **NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË SHUSHICË është: 8.757,60 € dhe me fjalë: /Tetëmijështatëtçindepesëdhjetëeshtatëeuro 60/100 €**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet
Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues:
KOMUNA E ISTOGUT

Për: Kontraktuesin:
"CONSTRUCTION GROUP" Shpk

Emri:	Zizë Bujupaj	Emri:	Arjete Aliti
Pozita:	Zyrtar Përgjrgjës i Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30.9.2019	Data:	30.09.2019
Vu la		Vu la	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë:GJUHA SHQIPE.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është:10% E VLERES SE KONTRATES ME VLEFSHMERI 60 DITE.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit tekontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtimi Pajisjeve shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtimi pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë:50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar]</p>

Numri i Prokurimit: 633-19-5095-5-2-1////////633/19/061/521 – Titulli ; LOTO 1-
NDERTIMI I KANALIZIMIT NE PADALISHTE -LAGJA FETAHAJ,dhe LOTO
2-NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SHUSHICE-vazhdim

	12.2	
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë ;max 5 dite nga nënshkrimi i kontrates
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 30 DITË.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25%e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	[Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është :DREJTORATI I SHERBIMEVE PUBLIKE.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është:S'KA
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: S'KA
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është :30 ditë-PAS PËRFUNDIMIT TE PUNIMEVE
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet përvlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

KOMUNA E ISTOGUT
TITULLI I AKTIVITETIT

PARAMASA DHE PARALLOGARIA-Kanalizimi Shushicë

	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
Punët përgaditore					
1	Mobilizimi i ndermargjes per fillimin e punimeve në projekt.Në çmim të llogaritet kosto e perplimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i perkohshem i tyre	aprox	1	250.00	250.0 €
2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoklore zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të nderimit si dhe perplimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e nderimit.Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura adekuat per instalime nëntoklore për rrejetin elektrik,rjetin e ujësjetesit etj)	aprox	1	200.00	200.0 €
3	Fiksimi i pikave kontroluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rrejetit të rrejetit shtetror.Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rjeti i kanalizimit fekal dhe percjellja e punimeve me instrument gjeodezik dhe punimi i situacionit per caktimin e ramjeve per shtëpitë në ane jugore të rrejetit	m	600	0.20	120.0 €
Punët demoluese					
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëme,ngarkimi,transporti dhe hudhja në deponinë me të afert të caktuar nga organi mbikqyrës(5 Km)	aprox	1	150.0 €	150.0 €
2.2	demolimi i pusetave prej betonit dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi dhe transporti në deponinë e caktuar nga organi mbikqyrës	aprox	1	150.0 €	150.0 €
				subtotali	670.0 €
Punët tokësore					
3.1	Pastrimi i terenit nga drunjër,shkurret dhe pengesat tjera të cilat paraqiten për gjatë trasës	m'	400	2.0 €	800.0 €
3.2	Germimi i kanalit për kolektorin kryesor në kat III-IV-të të dheut,me makinë dhe gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike(mvarësisht nga diametri i gypit)	m ²	900	0.8 €	720.0 €
3.3	Germimi i kanalit për kolektorin kryesor dhe sekondarë në kat VI-VII të dheut,me dorë,në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë.Gjerësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike	m ²	100	1.0 €	100.0 €
3.4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut.Sigurimi bëhet me pahl të parapara sipas normave për këtë lloj pune sipas detajit në projekt,në të dy anet e kanalit.Sigurimi behet për thollësi dhe kategorinë e tokës e tokës që janë te parapara me masat mbrojtëse në punë	m ²	300	0.5 €	150.0 €
3.5	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1 cm	m ²	540	0.1 €	54.0 €
3.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të tepert deri në deponinë e caktuar nga organi mbikqyrës	m ³	120	0.2 €	24.0 €
3.7	Ngarkimi dhe transporti i dheut të tepert deri në deponinë e caktuar nga organi mbikqyrës	m ³	140	3.0 €	420.0 €
3.8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e reres 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m ³	6	10.0 €	60.0 €
3.8	Furnizimi dhe vendosja e gypit metalik per kalimin e prorit dhe atë me diameter te mftueshem per vendosjen e gypit te polietilenit.Diametri i gypit metalik Ø400mm	m ³	8	10.0 €	80.0 €
3.9	Mbulimi me pianifikimi i kanalit me dhe te germuar dhe ngjeshja në shtresa në shtresa 30cm deri në kuoten e terenit	m ³	1000	0.5 €	500.0 €
				subtotali	2,848.0 €
Punët montuese					
4	Furnizimi dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorin kryesor dhe sekondar	m'	600	5.8 €	3,480.0 €
4.1	Furnizimi dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorin kryesor dhe sekondar	m'	600	5.8 €	3,480.0 €
4.2	PESN4 Ø315				
Punët e betonit dhe te armaturës					
5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për plaken e poshtme për puseta me betonarme C-20/25	m ³	7	15.0 €	105.0 €
5.1	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për plaken e poshtme për puseta me betonarme C-20/25	m ³	7	15.0 €	105.0 €
5.2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për kineta me perpunim sipas detajit d=20cm	copë	20	15.0 €	300.0 €
5.3	Furnizimi,transporti dhe montimi i tubave(per puseta) prej betonit të armuar Ø 1000/1000mm(elemente te parafabrikua)	copë	12	10.0 €	120.0 €
5.4	Furnizimi,transporti dhe montimi i konusëve për puseta prej betonit Ø1000/700.600mm (elemente te parafabrikua)	copë	56	0.1 €	5.6 €
5.4	Furnizimi,transporti dhe montimi i konusëve për puseta prej betonit Ø1000/700.600mm (elemente te parafabrikua)	copë	56	0.1 €	5.6 €
5.5	Furnizimi dhe montimi i shkalëve prej armaturës Ø20mm,cdo 30cm dhe inkastrimi i tyre me beton me lryje antikorozive	copë	12	7.0 €	84.0 €
5.5	Furnizimi dhe montimi i shkalëve prej armaturës Ø20mm,cdo 30cm dhe inkastrimi i tyre me beton me lryje antikorozive	m'	600	1.4 €	840.0 €
5.6	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve nga batoni i armuar				
				subtotali	1,559.6 €
5.7	Rregullimi trasës dhe pastrimi i punishtës				
				subtotali	8,757.6 €
TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT (GJITHSEJ 1+2+3)					

Verejtje: E preferueshme te vizitohet trasa ku do te ndertohet Kanalizimi

