REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E ISTOGUT

# KONTRATË PËR PUNË

***KOMUNA E ISTOGUT** në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;*

***Dhe***

*"SHKËMBI" SHPK nga Istogu, të cilën e perfaqëson z. Musa Metaj, me Nr. Unik Identifikues, 810296039 (ne vazhdim "Kontraktuesit"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:*

***TITULLI I KONTRATËS:***

***ASFALTIMI I RRUGËVE "BEKIM FEHMIU" & "ARBEN JANUZAJ"***

| | |
|---|---|
| *Nr. I prokurimit* | *633-19-5709-5-2-1 - C - 235* |
| *Nr. I brendshëm* | *633 / 019 / 065/ 521* |

***Neni 1 Lënda***

*1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:*

***ASFALTIMI I RRUGËVE "BEKIM FEHMIU" & "ARBEN JANUZAJ"***

***Neni 2 Çmimi***

*2.1 Çmimi I kontrtës per aktivitetin e prokurimit* ***ASFALTIMI I RRUGËVE "BEKIM FEHMIU" & "ARBEN JANUZAJ" është: 63.459,50 €***

***me shkronja: Gjashtëdhjetëetremijëekatërçindepesëdhjetëenëntëeuro 50/100 €***

*2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit te kontratës.*

*2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.*

## *Neni 3* ***Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës***

*3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:*

*Marrëveshja e kontratës;*
*Kushtet e Veçanta të Kontratës;*
*Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;*
*Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;*
*Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);*
*Plani për menaxhimin e kontratës*
*Proçesverbalet e Vizitës në teren e mbikqyresi*

*3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.*

## *Neni 4* ***Komunikimet***

*4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.*

*4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për*

*pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.*

*4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.*

*4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.*

***Për Autoritetin Kontraktues:***
***Komuna e Istogut***

***Për Kontraktuesin:***
***"Shkëmbi" Shpk***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Emri:*** | ***Zizë Bujupaj*** | ***Emri:*** | ***Musa Metaj*** |
| ***Pozita:*** | ***Zyrtar Përgjrgjës i Prokurimit*** | ***Pozita:*** | ***D r e j t o r*** |
| ***Nënshkrimi:*** | | ***Nënshkrimi:*** | |
| ***Data:*** | 23.09.2019 | ***Data:*** | 23-09-2019 |
| ***Vu la*** | | ***V u l a*** | |

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E ISTOGUT OPŠTINA ISTOG REPUBLIKA KOSOVO

SH.P.K. SHKËMBI ISTOG 810296039

# FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

## Pjesa I. Formulari i Tenderit

**Numër të Prokurimit: 633-19-5709-5-2-1**

**Titulli i kontratës: ASFALTIMI I RRUGEVE BEKIM FEHMIU DHE ARBEN JANUZAJ**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

**1.** i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

**2.** Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

**1 ASFALTIMI I RRUGEVE BEKIM FEHMIU DHE ARBEN JANUZAJ**

**3.** Çmimi total i tenderit është:

**63.459,50 EUR**

**Dhe në fjalë** [*shëno çmimin e tenderit në fjalë **Euro**]*

**4.** Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

**5.** Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

**6.** Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

**7.** Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

**8.** Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

**Informacion në lidhje me nënkontraktorët**

| Emri dhe adresa e nënkontraktorit | Numri fiskal - nënkontraktorë | Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet | Pjesa vlera të nënkontraktohet | Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| KOMUNA E ISTOGUT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULLI I AKTIVITETIT | | | | | |
| PARAMASA DHE PARALLOGARIA-Asfaltimi i rruges Bekim Fehmiu-Istog me Gjatesi L=570m dhe gjeresi d=4m | | | | | |
| | Specifikimi I punëve | Njësia | Sasia | Cmimi/ Njesi | Gjithsejt |
| | **Punët përgaditore** | | | | |
| 1 | Mobilizimi I ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt.Në çmim të llogaritet kosto e perpilimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi I parkohshem I tyre | aprox | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 2 | Pastrimi I terenit nga shkurret me prerje,ngarkim dhe bartje deri ne deponi,Prerja e drunjeve me diameter 0-40cm përgjatë trupit të rrugës si dhe nxerrja e cungave me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 5 km | m² | 150 | 0.50 | 75.00 |
| 3 | Demolimi I rrethojave metalike proj telave me gjemba dhe demolime te tjera te mundshme si shtylla elj,ngarkimi dhe bartja deri ne deponinë e qytetit deri ne 5km distancë | m' | 200 | 0.50 | 100.00 |
| 4 | Sanimi I trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit | m² | 570 | 0.30 | 171.00 |
| | | | | subtotal | 646.00 |
| 2 | **Punimet e dheut** | | | | |
| 2.1 | Germimi i dheut te kategorisë III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largesi min 5km.Germimi të behet ne thellesi deri ne 30cm | m³ | 940 | 1.0 € | 940.0 € |
| 2.2 | Rrafshimi I nenbazes me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 30MN/m² | m² | 3,135 | 0.3 € | 940.5 € |
| 2.3 | Punimi i bankinave me trashesi t=10cm dhe gjeresi 0.5m me zhavor 0-31.5mm me ngjeshje-duke perfshire udhekryqet dhe rrugat lidhese me bankinen e rrugës | m³ | 57 | 5.0 € | 285.0 € |
| 2.4 | Ngritja e pusetave te kanalizimit,punimi i kokave te tyre.Në llogari të parashihet edhe vendosja e kapakeve nga Giza me aftësi mbajtëse 40Ton | copë | 9 | 50.0 € | 450.0 € |
| 2.5 | Te behet nderrimi i shtyllave te rrjetit elektrik nga materiali druno, bierja,furnizimi dhe vendosja shtyllave te betonit sipas standadeeve ne vendo tjera sipas udhëzimeve te KEDS dhe paguhet nga komuniteti.Në llogari te parashihet edhe paisja me pelqim nga nna e kompanisë KEDS-i per ellminim dhe vendosje. | copë | 5 | 200.0 € | 1,000.0 € |
| | | | | subtotali | 3,615.5 € |
| 3 | **Mbistruktura** | | | | |
| 3.1 | Punimi I tamponit 120MN/m² proj gurit te thyer gelqeror 0=63mm me trashësi t=20cm | m³ | 630 | 5.0 € | 3,150.0 € |
| 3.2 | Punimi I tamponit 120MN/m² proj gurit të thyer gelqeror 0=32mm me trashësi t=10cm | m³ | 315 | 6.0 € | 1,890.0 € |
| 3.3 | Furnizimi,bartja,shtrirja dhe ngjeshja e Asfalt betonit 0-16mm me trashesi t=7cm për tërë siperfaqen e rrugës dhe atë me gjerësi 4m | m² | 2,280 | 7.5 € | 17,100.0 € |
| | | | | subtotali | 22,140.0 € |
| | **TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT** | | | | 26,401.5 € |

| PARAMASA DHE PARALLOGARIA-Asfaltimi I rruges "Arben Januzaj-Istog" me Gjatesi L=700m dhe gjeresi d=4m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Specifikimi I punëve | Njësia | Sasia | Cmimi/ Njesi | Gjithsejt |
| | **Punët përgaditore** | | | | |
| 1 | Mobilizimi I ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt.Në çmim të llogaritet kosto e perpilimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi I parkohshem I tyre | aprox | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | Pastrimi I terenit nga shkurret me prerje,ngarkim dhe bartje deri ne deponi,Prerja e drunjeve me diameter 0-40cm përgjatë trupit të rrugës si dhe nxerrja e cungave me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 5 km | m² | 50 | 5.00 | 250.00 |
| 3 | Demolimi I rrethojave metalike proj telave me gjemba dhe demolime te tjera te mundshme si shtylla elj,ngarkimi dhe bartja deri ne deponinë e qytetit deri ne 4km distancë | m' | 400 | 1.00 | 400.00 |



| | Specifikimi i punëve | Njësia | Sasia | Cmimi/ Njesi | Gjithsejt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit | m² | 700 | 0.50 | 350.00 |
| | | | | subtotali | 1,500.00 |
| 2 | Punimet e dheut | | | | |
| 2.1 | Germimi i dheut të kategorisë III-IV-të me ngarkim dhe bartje dari ne doponi ne largesi min 5km.Germimi të bëhet ne thellesi deri ne 30cm | m³ | 1,155 | 1.0 € | 1,155.0 € |
| 2.2 | Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje me vibrocilindër deri ne 30MN/m² | m² | 3,850 | 0.3 € | 1,155.0 € |
| 2.3 | Punimi i bankinave me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0,5m me zhavor 0-31,5mm me ngjeshje-duke parfshirë parfshirë udhëkryqet dhe rrugët lidhëse me bankinen e rrugës | m² | 70 | 5.0 € | 350.0 € |
| 2.4 | Ngritja e pusetave te kanalizimit,punimi i kokave të tyre Në llogari të parashihet edhe vendosja e kapakove nga Gize me aftësi mbajtëse 40Ton | copë | 5 | 50.0 € | 250.0 € |
| 2.5 | Te behet ndertimi i shtyllave te rrjetit elektrik nga materiali druno, bletje,furnizimi dhe vendosja shtyllave te betonit sipas standadeeve ne vende tjera sipas udhëzimeve te KEDS dhe pajtimit nga komuniteti.Ne llogari te parashihet edhe paisja me pajtim nga ana e kompanisë KEDS-I per eliminim dhe vendosje. | copë | 6 | 200.0 € | 1,200.0 € |
| | | | | subtotali | 4,110.0 € |
| 3 | Mbistruktura | | | | |
| 3.1 | Punimi I tamponit 120MN/m² proj gurit të thyer gelqeror 0=63mm me trashësi t=20cm | m³ | 770 | 5.0 € | 3,850.0 € |
| 3.2 | Punimi I tamponit 120MN/m² proj gurit të thyer gelqeror 0=32mm me trashësi t=10cm | m³ | 385 | 6.0 € | 2,310.0 € |
| 3.3 | Furnizimi,bartja,shtrirja dhe ngjeshja e Asfalt betonit 0-16mm me trashesi t=7cm për tere siperfaqen e rrugës dhe alé me gjerësi 4m | m² | 2,800 | 7.5 € | 21,000.0 € |
| 4 | Punët e betonit-muri mbrojtës | | | | |
| 4.1 | Germimi I dheut te kat. IV-të dhe V-të për hapjen e themeleve nëntoksore për ndertimin e murit mbrojtës me dimenzione 60x80cm, për terë gjatesinë qe parashihet të ndertohet muri mbrojtës. | m³ | 19.2 | 70 | 1,344.00 |
| 4.2 | Furnizimi dhe betonimi i themelave nen siperfaqe te tokës me dimenzione sipas projektit. Betonimi te bëhet me beton te armuar e duke llogaritur ne armaturen Kosh e punuar me Ø12mm G lija dhe stafa cdo 20cm me armaturë Ø8mm. Gjatesi te murit L=40m | m³ | 19.2 | 70 | 1,344.00 |
| 4.3 | Furnizimi dhe betonimi i murit mbrojtës ne terë gjatësinë e tijë.Shpemdarja e armaturës te jetë, Armaturë rrjetore Ø10 me hapsira 15x15cm dhe alë ne dy rende dhe trashesi te murit d=25cm dhe lartesi mesatare h=2.0m Në llogari te parashihen edhe kallupet montuese dhe perkrahjet tjera te nevojshme. | m² | 20 | 80 | 1,600.00 |
| | | | | subtotali | 4,288.0 € |
| | TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT | | | | |

| REKAPITULLIM | | |
|---|---|---|
| | Asfaltim i rruges Bekim Fehmiu-Istog me Gjatesi L=570m dhe gjerësi d=4m | 39,401.50 |
| | Asfaltimi i rrugës "Arben Januzaj-Istog" me Gjatesi L=700m dhe gjerësi d=4m | 37,058.00 |
| | TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT | 60,459.50 |

