



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

Dhe

"GURI" SHPK nga Vrella, Komuna e Istogut, të cilën e përfaqëson z. Xhevat Demaj, me Nr. Unik i Rexh. Biznesi, 8102963101 (ne vazhdim "Kontraktuesit"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

HAPJA E RRUGËS MALORE SUDENICË –LUGU I MËHALLËS

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-19-5621-5-2-1/ C256</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 019 / 067/ 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

HAPJA E RRUGËS MALORE SUDENICË –LUGU I MËHALLËS

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve për aktivitetin e prokurimit **HAPJA E RRUGËS MALORE SUDENICË –LUGU I MËHALLËS** është 49.775,00 € dhe me fjalë: **Katërdhjetëenëntëmijëeshtatëçindeshtatëdhjetëepesë/zerozero €**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës
Proçesverbalet e Vizitës në teren e mbikqyesi*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për Kontraktuesin:
“Guri” Shpk

Emri:	Zizë Bujupaj	Emri:	Xhevat Demaj
Pozita:	Zyrtar Përgjrgjës i Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	10.10.2019	Data:	10.10.2019
Vu la		Vu la	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së përgjithshme të kontratës në afat prej 90 ditësh</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do të jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe të gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve në vend punishte janë në përgjegjësi të Operatorit ekonomik deri në shumën e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do të jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>60 ditë</i> .
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <i>0.25% për ditë por jo më shumë se 10% e vlerës së kontratës</i> .
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>i caktuar me vendim të ZKA</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <i>5 ditë pas nënshkrimit të kontratës</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do të provojnë në mënyrë miqësore të zgjidhin marrëveshjet ku do të organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kanë efekt atëherë kompetente do të jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë

**Paramasa për ndërtimin e rrugës:
"Studenicë-Lugu i Mahallës" Komuna e Istogut**

Km 0+000.00 - 14+000m Gjërsia 5.0 m

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
				€	€
1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN					
1.1	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe punimi i projektit të ekzekutuar në tri kopje fizike dhe tri kopje elektronike-CD.	m'	14,000.00	0.50	7,000.00
Gjithsej 1:					7,000.00
2 PASTRIMI I TERENIT					
2.1	Prerja e drunjeve dhe shkurreve (me nxjerrje të cungave dhe rrenjeve në dy anët e trupit të rrugës): Ø10-Ø40cm, me bartje në deponi në largësi min. 5 km.	m'	14,000.00	0.50	7,000.00
Gjithsej 2:					7,000.00
3 PUNËT TOKËSORE					
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së V- VI-të (formacion I fortë) me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 5km	m ³	63,000.00	0.20	12,600.00
3.2	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 10km	m ³	4,500.00	0.50	2,250.00
3.3	Gërmimi i formacionit shkëmbor, në vende të caktuara edhe me cekën, të sipërfaqes në mënyrë që të krijohet zgjerimi i rrugës ashtu siq është parapar në projektë.	m ³	2,000.00	5.00	10,000.00
3.4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30MN/m ²	m ²	70,000.00	0.05	3,500.00
3.5	Hapja e kanaleve anësore për largimin e ujrave atmosferike.	m'	14,000.00	0.10	1,400.00
Gjithsej 3:					29,750.00



1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN

4 OBJEKTET

Lëshesat gypore, dhe muret prej guri

4.1	Punimi i mbushjes me material te nxjerrur nga germimi i rrugës(40MN/m2) me CBR>15%	m3	26,000.00	0.10	2,600.00
4.2	Punimi i lëshesëve gypore me : Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni te vendosur ne shtrese tamponi me punim te bredhit ,kokave te lëshesave ose parapeteve me C-25/30 dhe kalldermes me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq cimentoje.				
	Ø800	m'	60.00	20.00	1,200.00
	Ø1000	m'	30.00	30.00	900.00
	Ø1200	m'	24.00	30.00	720.00
4.3	Punimi i mureve rezistuese nga guri me llaq qimentoje 1:3:6 dhe me aditiv me trashësi t=80 cm.	m³	50.00	0.10	5.00
4.4	Furnizimi dhe vendosja e pahive metalike elastike te njënjefishta- skaji I epërm I dëbuesit duhe të jetë 0.75 m mbi nivelin e trasës së rrugës. - dëbuesi duhet të jetë I larguar nga skaji I trasës për jo më pak se 0.5 m, - distanca mes mbajtësve duhet të jetë - më e vogël se 2 m për një prerje të hapur, Në këtë pozicion duhet te llogaritet edhe hapja e vrimes ne formacion te forte te tokës, per ankerimin e shtylles së pahis elastike.	m'	60.00	10.00	600.00
Gjithsej 4:					6,025.00

REKAPITULLIMI

1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	7,000.00
2 PASTRIMI I TERENIT	7,000.00
3 PUNËT TOKËSORE	29,750.00
4 OBJEKTET	6,025.00
TOTALI:	49,775.00