



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njëri anë;

Dhe

KONTRAKTORI "CONSTRUCTION GROUP" Shpk Komuna e Prishtinës, të cilën e përfaqëson z. Arijeta Aliti, me Nr. unik 810831645 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara më poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË LUBOVË

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-1276- 5-2-1/C329 lot 2</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 012/ 521 – LOT 2</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË LUBOVË

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit: **NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË LUBOVË është: 26.742,00 € dhe me fjalë: /Njëzetëgjashtë mijë e shtatë çindëkatërdhjetë e dy zero euro**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues:
KOMUNA E ISTOGUT

Për: Kontraktuesin:
"CONSTRUCTION GROUP" Shpk

Emri:	Zizë Bujupaj	Emri:	Arjete Aliti
Pozita:	Zyrtar Përgjrgjës i Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30/06/2020	Data:	30.06.2020
Vu la		Vu la	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) /
Lubovë-Lagja Haxhiq-Kajtazaj-Hajdaj

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasla	Çmimi më TVSH për njësi- €	Shuma-€
1 Punët përgaditore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	aprox	1.00	350.00	350.00
1.2	Kontrollimi dhe evidencimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidencimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrethi elektrik, rrjeti telefonik, rrjeti i ujësjellësit, etj)	aprox	5.00	250.00	1,250.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	2,400.00	0.40	960.00
Subtotali 1:					2,560.00
2 Punët Demoluese					
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demtuar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	aprox	1.00	50.00	50.00
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demtuar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	aprox	1.00	50.00	50.00
2.3	Demolimi i i gypave (beton, PE, dhe çelik) para hyrjeve të shtëpive, në çmim të përfshihet edhe rivendosja e tyre duke marrë parasysh së në rast të deformimeve të gypave duhet të furnizohet i ri.	aprox	1.00	50.00	50.00
Subtotali 2:					150.00
3 Punët tokësore					
3.1	Positimi i trasesë nga druajtë, shkurret, rrethojat dhe pengesat tjera të cilat paraqiten për gjatë trasesë. Në çmim të llogaritet ngarkimi dhe transporti deri në deponinë legale.	m ³	700.00	0.30	210.00
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekundarë në kat. III - IV të dheut dhe një pjesë e kanalit është kategori VII-VIII (200m). më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllisi sipas profilit gjatësor.	m ³	3,000.00	1.30	3,900.00
3.3	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekundarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllisi sipas profilit gjatësor.	m ³	300.00	1.50	450.00
3.4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune. sipas detajit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thëllësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrethimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	1,000.00	0.10	100.00
3.5	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet verifikuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rrerës.	m ²	1,920.00	0.10	192.00
3.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m ³	850.00	0.10	85.00
3.7	Furnizimi, transporti, shërbimi dhe planifikimi i rrerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m ³	400.00	4.00	1,600.00



Komuna Istog

3.8	Furnizimi, transporti, shpirtja dhe planifikimi i zhavorit. Fraksion 0-63 mm t=15cm për pjesën e rrugës - bankinës në të cilën gërmohet për vendosjen e kolektorit dhe ngjeshja për rregullimin e rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa	m ³	100,00	4,00	400,00
3.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja (min 30 MPa) në shtresa 30cm, deri në kuotën e terrenit. Në çmimë të llogaritjet edhe testet e ngjeshmërisë.	m ³	3,000,00	0,20	600,00
3.10	Frerja e asfaltit për gjatë rrugës më gjërsi bmes=1,0m për vendosjen gypit të kanalizimit në çmimë të llogaritjet vendosja zhavorit 0-16 t=15 cm si dhe riasfaltimi t=12 cm.	m ²	12,00	10,00	120,00
3.12	Shpimi horizontal me pjerrësi sipas projektit, nën rrugën e asfaltuar me diametër adekuat për të vendosur gypin mbrojtës nga qeliku, Ø500 mm. Në çmimë të përfshihet furnizimi dhe transporti i gypit.	m	8,00	60,00	480,00
3.13	Largimi i ujërave nënlokësore me pompa. Ky pozicion është indikaliv dhe është paraparë për rastin e paraqiten se uji në kanal gjatë ekzekutimit.	orë	20,00	5,00	100,00
				Subtotali 3:	8,237,00
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët e kanalizimit fekal.				
4.1	PE SN8 Ø250mm	m ³	1,400,00	4,00	5,600,00
4.2	PE SN8 Ø 200mm	m	1,000,00	3,00	3,000,00
					8,600,00
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pilakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detajit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-185 në të dy zonat.	m ³	12,00	35,00	420,00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta më përpunim sipas detajit.	m ³	14,00	35,00	490,00
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabikuara).	copë	70,00	25,00	1,750,00
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabikuara).	copë	48,00	17,00	816,00
5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me llyje antikorozyve.	copë	230,00	0,10	23,00
5.7	Furnizimi, transporti, montimi i kapakeve nga betoni i armuar	copë	48,00	12,00	576,00
				Subtotali 5:	4,075,00
6	Rregullimi i trases dhe përfundimi i punës.				
6.1	Rregullimi i trases dhe përfundimi i punës.	m	2,400,00	1,00	2,400,00
6.2	Testimi i mjeteve të kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standardeve duke pasur parasysh se pas çdo profili të ekzekutuar të bëhet testimi i mjeteve, nga kompanitë profesionale.	m	2,400,00	0,10	240,00
6.3	Inqizimi me CCTV Kamer dhe për çdo profile të dorzohen inqizimet dhe në formë grafike (në tri kopje të dorzohet raporti final mbi përfundimin e punimeve të dokumentuar me inqizimet e bëra me CCTV Kamer - sipas profileve.)	m ³	2,400,00	0,10	240,00
6.4	Hartimi i projektit të ekzekutuar mbas përfundimit të ekzekutimit të punimeve në teren (pas çdo profili të ekzekutuar), atëherë nukupton majel gjeodezike dhe përfundimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbuluara si dhe dorëzimi të investitorit në tri kopje.	m	2,400,00	0,10	240,00
				Subtotali 6:	3,120,00

REKAPITULLIMI		
1	Punët përgaditore	2,560.00 €
2	Punët demoluese	150.00 €
3	Punët lokësore	8,237.00 €
4	Punët montuese	8,600.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës	4,075.00 €
6	Punët tjera	3,120.00 €
Shuma e projektit:		26,742.00 €



Numri i Prokurimit: 633-20-1276-5-2-1///633/20/012/521 – Titulli Lloto 1-Ndertimi i kanalizimit ne Baice-faza II, Lloto 2-Ndertimi i kanalizimit ne Lubovë, Lloto 3-Ndertimi i kanalizimit ne Corollukë,dhe Lloto 4-Ndertimi i rrugës lagja Maksutaj-Haziraj Orroberd

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së përgjithshme të kontratës 10% e vleres se kontrates, me vlefshmeri 30 dite me gjate perfundimi i kontrates.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>2muaj</i>
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>i caktuar me vendim të ZKA</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5DITE pas nënshkrimit të kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë