



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rr. "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

Dhe

KONZORCIUMI "Ademaj Arch-ing" Shpk & "Axis G.C.W" Shpk, Komuna e Prishtines, të cilat i përfaqëson z. Valmir Ademaj, me Nr. Unik Rexh. Biznesi, 810861014 (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

NDËRTIMI I DHE RREGULLIMI I RRUGËVE NE RAKOSH — Lot 3

Nr. I prokurimit	633-20-1380-5-2-1/ C 335 LOT 3
Nr. I brendshëm	633 / 020 / 015/ 521 – LOT 3

Neni 1 Lënda:

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

NDËRTIMI I DHE RREGULLIMI I RRUGËVE NE RAKOSH - Lot 3

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit **NDËRTIMI I DHE RREGULLIMI I RRUGËVE NE RAKOSH — Lot 3 është: 23.764,20 €** dhe me fjalë: /Njëzetetremijëeeshtatëçindeegjashtëdhjetekatërero20/100 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit te kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për

pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut


Për Kontraktorin:
"Ademaj arch-Ing" & "Axis G.C.W" Shpk

Emri:	Zizë Bujupaj	Emri:	Valmir Ademaj
Pozita:	Zyrtar Përgjrgjës i Prokurimit	Pozita:	Lider i grupit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30/6/2020	Data:	30/06/2020
Vu la		V u l a	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së përgjithshme të kontratës në afat prej 3 MUAJ</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do të jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe të gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve në vend punishte janë në përgjegjësi të Operatorit ekonomik deri në shumën e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do të jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 2 MUAJ
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <i>0.25%</i> për ditë por jo më shumë se 10% e vlerës së kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>i caktuar me vendim të ZKA</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <i>1 vite</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do të provojnë në mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do të organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kanë efekt atëherë kompetente do të jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë

ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN RAKOSH RR. Tafil Tafilaj - KOMUNA E ISTOG					
I. ASFALTIMI I "RRUGËVE ME GJERËSI b=4.0m L = 127 + (Krahu 1) b=3.0m L = 40 m dhe (Krahu 1) b=3.0m L = 110m"					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
GJATËSIA E RRUGËS L=(m'):		277	GJERËSIA b=(m'):		4 dhe 3
		GJERËSIA E GËRMIMIT b=(m'):		5 dhe 4	
Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				2,770.0 €
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve te ndryshme (elektrike, uji dhe kanalizimi, ptk, kablloviqe etj) ne punishte ne rast se ka ne ato hapësira dhe dislokimi i tyre ne vendet e caktuara nga institucionet perkatese. Te gjitha angazhimet dhe shpenzimet per dislokimin dhe rikyqjen e instalimeve ne rretin te qytetit i bart operatori ekonomik.	m'	277.00	3.00 €	831.00 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontrole te trafikut gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi I komunikacionit gjate punimeve.	m'	277.00	3.00 €	831.00 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	277.00	1.00 €	277.00 €
1.4	Pastrimi i terenit ne pjeset anesore te ruges ne te dyja anet e saj nga shkuret, rrenjet e drunjeve egzistues si dhe ndonje pengese eventuale (gardhet) etj.	m'	277.00	3.00 €	831.00 €
2	PUNËT TOKËSORE				1,797.5 €
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi t=25cm , dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi me te afert.	m3	331.00	2.50 €	827.50 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se rruges në tërë gjatësin e saj me saktësi deri ne 2cm me grejder me modul te ngjeshjes 30-35MPa.	m2	1,700.00	0.50 €	850.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni , Φ 600 , sipas nevoje ne teren per punimin e lesheses. Ne kete posicion llogariten edhe kokat hyrse dhe dalese. Vendosja e armatures rrjete Q-378 (Φ 8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit te lesheses, (pllake mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) qe e trupon rrugen me beton te klases C-30/37.	m'	15.00	8.00	120.00
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS				8,082.0 €
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granular nga guri i thyer (0-63mm) me trashesi pas ngjeshjes t=20cm , ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 50-60Mpa.	m3	340.00	5.50 €	1,870.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granular nga guri i thyer (0-31.5mm) me trashesi pas ngjeshjes t=10cm , ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 80Mpa.	m3	160.00	6.00 €	960.00 €

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
3.3	Matja e modulit të ngjeshmerisë së trases së rrugës para shtruarjes së asfaltit nga një laborator i caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit. Në rast se dalin rezultatet në kundërshtim me pikën (3.2) të paramasës d.m.th. 80MPa duhet të bëhet përsëritja e matjeve të ngjeshmerisë por në këtë rast shpenzimet për rimatje të barteve të operatorit ekonomik. Në këtë pozicion përfshihet edhe matja e trashësisë së shtresave të tamponit.	copë	7.00	5.00 €	35.00 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit me asfaltbeton AB-16 , me trashësi 7cm pas ngjeshjes adekuate. Karakteristikat e asfaltit: fraksionet e asfaltit >2mm...45-82.5%, fraksionet e agregatit <2mm...27-49%, pjesa për mbushjen e poreve <0.09mm...3-6%, përqindja e filerit ndaj agregatit 4-10%, materiali lidhës - bitumen B50/70...5.3-6.5% dhe shkalla e ngjeshjes >97%. Garancioni i qëndrueshmërisë së asfaltit duhet të jetë minimum 5 vjeçar prej ditës kur është bërë pranimi teknik i punimeve.	m ²	985.00	5.00 €	4,925.00 €
3.5	Marja e mostrave të asfaltit për shqyrtim nga një laborator i caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit.	copë	3.00	5.00 €	15.00 €
3.6	Furnizimi me material, transporti dhe shtruarja e bankinave në dy anë të rrugës me gjerësi nga 0.5m me trashësi 8cm pas ngjeshjes nga guri i thyer me fraksion (16-31.5mm).	m'	277.00	1.00 €	277.00 €

I. REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				2,770.0 €
2	PUNËT TOKËSORE				1,797.5 €
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS				8,082.0 €
ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN RAKOSH RR. Tafil Tafilaj					12,649.50 €
TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT (1+2+3):					

KOMUNA E ISTOGUT

NDËRTIMI I RRUGËS "William Woker (te Shkolla) dhe rr.Nak Berisha (Te Ambullanta)" NË Rakosh

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr:	Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/ Njesi	Gjithsejt
Kubëzimi i Rrugës të "William Woker (te Shkolla) Llogaria për m² për rrugën të L=39m me gjerësi d=5 m dhe rr.Nak Berisha (Te Ambullanta) L=122 dhe d=5m,					
1	PUNËT PËRGADITORE				
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtës për punë si dhe largimi i instalimeve eventuale në punishtë	m'	170.00	3.00 €	510.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të perkohshme vertikale dhe shenjave për siguri në trafik gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve.	m'	170.00	3.00 €	510.00 €
1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë egzekutimit.	m'	170.00	1.00 €	170.00 €
					1,190.00 €
2	PUNËT TOKSORE				
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të me Eskavator me trashësi t=25cm, dhe bartja e materialit deri në vendin e caktuar nga organi mbikëqyres.	m ³	240.00	2.50 €	600.00 €

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes së trupit të trotuarit me cilindër vibrues me ngjeshje deri në 40MPa.	m ²	950.00	1.00 €	950.00 €
Totali 2:					1,550.00 €
3	PUNËT E ZHAVORIT				
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri i thyer gelqeror 0-63mm me trashësi prej t=15cm në pjesën e rrugës, ngjeshja të bëhet me cilindër 20 Ton deri në modulën e ngjeshjes 60Mpa.	m ³	238.00	6.00 €	1,428.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri i thyer gelqeror 0-32mm me trashësi pas ngjeshjes t=10cm në pjesën e trotuarit, ngjeshja të bëhet me cilindër 25tone deri në modulën e ngjeshjes 80Mpa.	m ³	95.00	6.00 €	570.00 €
Totali 3:					1,998.00 €
4	PUNËT E KUBZAVE				
4.1	Furnizimi me material dhe vendosja e gureve skajor prej betoni për kufizimin e kubzave sipas projekti me dimensione 8x22*100cm në bazament në të dy anët e rrugës dhe sipas nevojë, prej betoni me trashësi prej 15cm gjithnjë sipas rregulloreve .	m'	335.00	2.50 €	837.50 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave prej betoni të klases C-35/45 me trashësi t=8cm, në qmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e reres me fraksion (0-8mm) me trashësi t=5cm si dhe mbushja e fugave me rere, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar. Pë formën dhe modelin i kubzave të konsultohet organi mbikqyrës dhe Investitori. Gjerësia e rrugës të jetë D=4m dhe krahet me gjerësi D=3m	m ²	899.00	5.80 €	5,214.20 €
4.3	Marja e mostrave për shqyrtim nga një laborator i caktuar nga organi kontraktues në vendet e caktuara të përzgjedhur nga organi mbikqyrës dhe atë që paku në 5 vende	copë	3.00	5.00 €	15.00 €
Totali 4:					6,066.70 €
5	PUNËT MONTUESE				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni , Φ 600 , sipas nevojë në terren për punimin e leshesës. Në këto pozicione llogariten edhe kokat hyrse dhe dalje. Vendosja e armatues rrjete Q-378 (Φ8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit të leshesës, (pillage mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) që e trupon rrugën me beton të klases C-30/37.	m'	32.00	5.00 €	160.00 €
5.1	Ngritja e pusëve të kanalizimit, punimi i kokave të tyre. Në llogari të parashihet edhe vendosja e kapakeve nga Giza me aftësi mbajtëse 40Ton	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
Totali 5:					310.00 €
REKAPITULIMI					
1	PUNËT PËRGADITORE				1,190.00 €
2	PUNËT TOKSORE				1,550.00 €
3	PUNËT E ZHAVORIT				1,998.00 €
4	PUNËT E KUBZAVE				6,066.70 €
5	PUNËT MONTUESE				310.00 €
7	NDËRTIMI I RRUGËS "William Woker (te Shkollës) dhe rr.Nak Berisha (Te Ambullanta)" NË Rakosh-	TOTALI			11,114.70 €
ME TË GJITHA NGARKESAT					

Nr.:	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
------	----------------------	---------------	--------------	------------------------	-----------------

REKAPITULIMI

1	ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN RAKOSH RR. Tafil Tafilaj				12,649.50 €
2	NDËRTIMI I RRUGËS "William Woker (te Shkolla) dhe rr.Nak Berisha (Te Ambullanta)" NË Rakosh				11,114.70 €
TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT					23,764.20 €

20,139.15 €