



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

Bazuar ne punimet e sukseseshme te Kontraktorit si dhe kërkesën e tijë për punë shtesë **PER AKTIVITETIN “RREGULLIMI I HAPSIRE S DHE INFRASTRUKTURES RRETH PALESTRES SPORTIVE NE ISTOG”** si dhe duke u bazuar ne shkresën e Drejtoratit dhe Organit mbikqyrës datë: 03.07.2019 Nr. dhe njëherit aprovimin nga Autoriteti Kontraktues respektivisht Zyrtari Kryesor Administrativ Nr 633/020/076/525 datë: 03.09.2020 për implementimin e Projektit në fjalë *me datë 21.10..2020 lidhet kjo*

### KONTRATË PËR PUNË – PUNË SHITESË

*KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga “Fadil Ferati” Nr. 121 në njërën anë;*

*Dhe*

*KONTRAKTORI “MENTI” Shpk Komuna e Istogut, të cilën e përfaqëson z. Islam Shoshi, me Nr. Unik Rexh. Biznesi, 810298556 (ne vazhdim “Kontraktuesi”), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:*

#### **TITULLI I KONTRATËS**

**“RREGULLIMI I HAPSIRE S DHE INFRASTRUKTURES RRETH PALESTRES SPORTIVE NE ISTOG” - PUNË SHITESË**

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-5003- 5-2-5/ C 385</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 076 / 525</i>

#### **Neni 1 Lënda**

**1.1** *Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:*

**“RREGULLIMI I HAPSIRE S DHE INFRASTRUKTURES RRETH PALESTRËS SPORTIVE NE ISTOG”- PUNË SHITESË**

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit: **“RREGULLIMI I HAPSIRE S DHE INFRASTRUKTURES RRETH PALESTRES SPORTIVE NE ISTOG” është: 16.736,00 € dhe me fjalë:” Gjashtëmbëdhjetëmijëeshtatëçinetrindhjetegjashtëeuro” €**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit te kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;  
Kushtet e Veçanta të Kontratës;  
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;  
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;  
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);  
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### **Neni 4. Afati i përmbushjës së kontratës:**

4.1 Kontrata do të përmbushet ne afat prej 20 ditësh, nga data e nënshkrimit te se njëjtës, perkatesisht me se larti deri me: 10.11.2020

### **Neni 5 Komunikimet**

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për





pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për: Autoritetin Kontraktues:**  
**KOMUNA E ISTOGUT**

**Për: Kontraktuesin:**  
**"MENTI" Shpk**

<b>Emri:</b>	Gëzim Ademaj	<b>Emri:</b>	Islam Shoshi
<b>Pozita:</b>	U.D. Menaxheri-t I Prokurimit	<b>Pozita:</b>	Drejtore
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	21.10.2020	<b>Data:</b>	21.10.2020
<b>Vula</b>		<b>Vula</b>	

RREGULLIMI I HAPSIRES DHE INFRASTRUKTURËS RRETH PALESTRËS SPORTIVE NË ISTOG

**PUNET E PA PARAPAME**

A/ Rregullimi i gjelbrimit		Punimet e pa parapame			
		Njesia	Sasia	cmimi	Shuma
2	Punët e gjelbrimit dhe mirëmbajtja				
2.1	Mbushja me materil humusor të zgjedhur e tërë sipërfaqës për gjelbrim në trashësi të ndryshueshme (shiko skicën, deri në h=30cm) lavrimi, planifikimi dhe hudhje e barit për gjelbrim dhe si përfundim ngjeshje e lehtë me cilindër.	m <sup>2</sup>	480	0.50	240.00
				Gjithesëj 2	240.00
<b>A/ Rregullimi i gjelbrimit</b>					<b>240.00 €</b>
<b>Punët e dheut</b>					<b>240.00 €</b>
				Shuma gjithësej	<b>240.00 €</b>
<b>B/ Rregullimi i sheshit përreth palestres</b>					
		Njesia	Sasia	cmimi	Shuma
1.1	Furnizimi dhe shtruarja me zhavor të pastër Ø 16-32mm e tërë sipërfaqes së planifikuar dhe gërmuar paraprakisht për shtigjet për açje dhe sheshet përreth palestres në trashësi t=15cm dhe si përfundim ngjeshja me cilindër mbi 3t.	m <sup>2</sup>	70	7.00	490.00
1.2	Furnizimi dhe shtruarja me rërës të pastër dhe të fraksionuar 0-31.5mm në tërë sipërfaqën për poz. 3.1, në trashësi t=10cm dhe si përfundim nivelimi dhe ngjeshja me cilindër.	m <sup>2</sup>	150	8.00	1,200.00
				Gjithesëj 1	1,690.00
<b>B/ Rregullimi i sheshit përreth palestres</b>					
<b>Punët e terrenit</b>					
				Shuma gjithësej	<b>1,690.00</b>
<b>C/ Rregullimi i prorit përreth palestres</b>					
		Njesia	Sasia	cmimi	Shuma
1	Punët përgaditore				
1.2	Prerja e drunjëve, cungave dhe transportimi i tyre deri në deponin në largësi prej 5Km të përcaktuar nga Organi mbikqyrës dhe DPUM.	copë	24	12.00 €	288.00 €
				Gjithesëj 1	288.00 €
<b>2/ Punët e betonit</b>					
2.3	Furnizimi, transporti, vendosja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit për tampon për formimin e skarpateve në kënde të ndryshueshme prej 60-70° përball 90° dhe e kundërta në konsultim me DPUM, sipas skicë projektit t = 15 cm	m <sup>3</sup>	28	10.00 €	280.00 €
				Gjithesëj 2	280.00 €
<b>3/ Punët e betonit dhe muratimit</b>					
3.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C 30/37 për betonimin e themeleve gjërësi 80cm dhe lartësi 40cm apo elemente të parapregaditura nga BA me lartësi të paracaktuar të fundit të kanalit.	m <sup>3</sup>	260	26.00 €	6,760.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C 30/37 për betonimin e kurorës së kanalit.	m <sup>3</sup>	260	12.00 €	3,120.00 €

				Subtotali 3:	9,880.00 €
		Njesia	Sasia	cmimi	Shuma
4	<b>Punët e gurit</b>				
4.5	Furnizimi, transporti i gurëve për muratimin e murit të varrezave të qytetit më gjërsi t=30 cm dhe rikonstruimin e pjesës tjetër për murin afër rrugës.	m <sup>2</sup>	5	32.00 €	160.00 €
4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gurëve për muratimin e kurorës mbi murin e varrezave të qytetit më gjërsi t=35 cm për tërë gjatësinë e rikonstruktuar për murin afër rrugës.	m <sup>1</sup>	50	16.00 €	800.00 €
				Gjithesëjt:	960.00 €
5	<b>Punët e armimit</b>				
5.1	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës rrejtë Q 131 për bazen e kanalit, duke llogaritur edhe vazhdimet e armaturës.	kg	2,680.00	0.80 €	2,144.00 €
				Gjithesëjt:	2,144.00 €
<b>E/ Rregullimi i prronit përtni palestres</b>					
<b>Punët përgaditore</b>					288.00 €
<b>Punët e dheut</b>					280.0 €
<b>Punët e betonit dhe muratimit</b>					9,880.0 €
<b>Punët e gurit</b>					960.0 €
<b>Punët e armimit</b>					2,144.00 €
				Shuma gjithesajt:	13,652.00 €

2	Sistemi ujitës i parkut të palestres	Njesia	Sasia	cmimi	Shuma
2.3	Blerja dhe montimi i tubave PE për ujitje me materialin për lidhje në gypin furnizues të qytetit. Llogaritjet për m1 të pozicionit.				
	- Ø 2" për gypin transportues	m <sup>1</sup>	10	2.40	24.00
				<b>totali</b>	<b>24.00</b>

3	Punët për elektrifikim	Njesia	Sasia	cmimi	Shuma
3.1	Furnizimi dhe montimi i kablilit PPOO 4X6mm	m	20	2.50	50.00 €
				Gjithesëjt:	50.00 €

<b>D/ Drnazhimi, ujitja dhe elektrifikimi për parkingjet dhe sheshet</b>					
<b>Sistemi ujitës i parkut të palestres</b>					24.00
<b>Punët për elektrifikim</b>					50.00
				Shuma gjithesajt:	74.00


<b>E/ Rregullimi i parkut të palestres</b>					
1	Punët e terrënit	Njesia	Sasia	cmimi	Shuma
1.1	Furnizimi dhe shtruarja me zhavor natyral të zgjedhur e tërë sipërfaqes së planifikuar dhe gërmuar paraprakisht për shtigjet për ecje dhe sheshet në hyrje-dalje nga palestra në trashësi t=15cm dhe si përfundim ngjeshja me cilindër mbi 3t.	m <sup>3</sup>	80	8.00	640.00

1.2	Furnizimi dhe shtrurja me rërës të pastër dhe të fraksionuar 0-31.5mm në tërë sipërfaqën për poz. 3.1, në trashësi t=10cm dhe si përfundim nivelimi dhe ngjeshja me cilindër.	m <sup>3</sup>	60	9.00	540.00
Gjithesori 1:					1,180.00

REKAPITULIMI		TOTALI PËZËNIMET SI PAS KONTRATË			
A/	Rregullimi i gjelbrimit				240.0 €
B/	Rregullimi i sheshit përreth palestrës				1,690.00
C/	Rregullimi i prronit përbrë palestrës				13,552.0 €
D/	Drenazhimi, ujitja dhe elektrifikimi për parkingjet dhe sheshet				74.00
E/	Rregullimi i parkingut të palestrës				1,180.00
Shuma e shumave gjithësejt me të gjitha ngarkesat					18,736.00 €

Banjë : 02.04.2020

Per OE Menti SHPK Banjë - Istog



Organi Mbikqyrës OE "P.M.M. Shkup" Prishtinë

