



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë; Dhe

GOE "ALFA-I" & "NEWS" Shpk Komuna e Prishtinës, të cilën e përfaqëson z. Halil Jahaj, me Nr. U nik I Rexh. Biznesi, 810298853 (ne vazhdim "Kontraktuesit"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

NDËRTIMI I SKEMËS PËR FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM NË KOMUNËN E ISTOGUT – NDËRTIMI I RRJETIT SEKONNDAR

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-5019-5-2-1/ C372</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 078 / 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

NDËRTIMI I SKEMËS PËR FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM NË KOMUNËN E ISTOGUT – NDËRTIMI I RRJETIT SEKONNDAR

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi i punëve per aktivitetin e prokurimit: NDËRTIMI I SKEMËS PËR FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM NË KOMUNËN E ISTOGUT – NDËRTIMI I RRJETIT SEKONNDAR është 246.704,07 € dhe me fjalë:

/Dyçindekatërdhjetëegjashhtëmijëeshtatëçindekatereuro 07/100 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet
Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Kohëzgjatja e Kontratës:

4.1. Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të përfundojnë me datë, 08.12.2020

Neni 5. Ndërprerja e kontratës:

5.1 Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe te veqanta te kontratës te parapara ne dosjen e tenderit, duke pas parasysh edhe sanksionet e parapara per dëmet qe eventualisht mund t'i shkaktohen Autoritetit Kontraktues.

Neni 5 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për: Kontraktuesit:
"Alfa – I" & "News" Shpk

Emri:	Zizë Bujupaj	Emri:	Shkodran Jahaj
Pozita:	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	L i d e r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	08/10/2020
Vu la		Vu la	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë;gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës me vlefshmëri 1muaj me gjate se perfundimi i kontrates.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>2muaj</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <i>0.25%</i> për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është përgjegjës per realizimin e punimeve sipas përshkrimi ,kualiteti dhe kuantiteti.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë))

NDËRTIMI I SISTEMIT TË UJËSJELLËSIT - RREJTI SEKONDARË PËR ISTOG

Fshatrat: Kerninë, Cerkozë, Suriganë dhe Padalishtë

Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi - €	Shuma - €
1	Punët Demoluese				
1.1.	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	paushall	1.00	6,500.00	€ 6,500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i ujësjellësit si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	27,045.00	0.40	€ 10,818.00
1.3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, etj)	paushall	1.00	2,500.00	€ 2,500.00
1.4	Demolimi i trotuareve dhe pjesëve të asfaltit për vendosjen e gypit të ujësjellësit. Në çmim të përfshihet edhe rivendosja e tyre me të gjitha elementet e nevojshme.	m ²	725.00	15.00	€ 10,875.00
		Gjithsej 1 :			€ 30,693.00
2	Punët e dheut				
2.1	Gërmimi i kanalit të ujësjellësit të kat.III, IV, V - VI me makinë me gjërësi dhe thellësi min. H=1.2m' sipas normave dhe standardeve.	m ³	25,963.20	1.80	€ 46,733.76
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	21,636.00	0.20	€ 4,327.20
2.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-63 dhe mbushja e kanalit ku gypi e kalon rrugën.	m ³	870.00	7.00	€ 6,090.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-31.5mm t=10cm për bulimin e shtresës së fundit të kanalit dhe ngjeshja për rregullimin e rrugës.	m ³	4,327.20	7.00	€ 30,290.40
2.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m ³	21,636.00	0.12	€ 2,596.32
2.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L=5km	m ³	7,788.96	1.30	€ 10,125.65
2.7	Prerja e betonit me gjërësi mesatare 0.8m për vendosjen e gypit të ujësjellësit. Në çmim të llogaritet vendosja e shtresave të zhavorit 20cm si dhe ribetonimi t=12 cm	m ²	248.00	18.00	€ 4,464.00
2.8	Kalimi i rruges sipas detalit të dhënë. Në çmim të përfshihen edhe gypi mbrojtës për gypin HDPE DN 110	m'	50.00	25.00	€ 1,250.00
2.9	Prerja dhe demolimi i asfaltit për vendosjen e gypit të ujësjellësit. Në çmim të kalulohet edhe largimi i materialit deri në deponi 10 km largësi, ku e cakton organi mbikqyrës.	m ²	885.00	2.20	€ 1,947.00
2.10	Furnizimi transporti dhe vendosja në vepër e sipërfaqeve të asfaltit pas përfundimit të punimit të gypit të ujësjellësit. Në çmim të llogaritet komplet dy shtresat e asfaltit sipas standardeve, pra shtresa e asfaltbetonit (AB11; t=4.0cm) dhe Bitozhavorit (AB22; t=7.0cm), komplet shtresat e zhavorit me ngjeshje sipas standardeve. Çmimi për sipërfaqe të asfaltit	m ²	885.00	17.00	€ 15,045.00
2.11	Demolimi i kubezave të betonit në pjesët ku do të ndërtohet rrjeti i kanalizimit. Kubezat të ruhen e pas përfundimit të punimeve të vendosen prapë sipas standardeve duke përfshirë mbushjen me zhavor 0/60, 0/30, 0/10, ngjeshjen, shtrimin e kubezave dhe mbushjen e fugave	m ²	172.00	8.00	€ 1,376.00
2.12	Kalimi i rruges sipas detalit të dhënë. Në çmim të përfshihen edhe gypi mbrojtës për gypin HDPE DN 90	m'	25.00	6.00	€ 150.00
2.13	Kalimi i rruges sipas detalit të dhënë. Në çmim të përfshihen edhe gypi mbrojtës për gypin HDPE DN 75	m'	50.00	7.00	€ 350.00
2.14	Kalimi i rruges sipas detalit të dhënë. Në çmim të përfshihen edhe gypi mbrojtës për gypin HDPE DN 63	m'	100.00	8.00	€ 800.00
2.15	Kalimi i rruges sipas detalit të dhënë. Në çmim të përfshihen edhe gypi mbrojtës për gypin HDPE DN 50	m'	180.00	9.00	€ 1,620.00

2017

2.16	Kalimi i rruges sipas detalit te dhene. Ne cmim te perfshihen edhe gypi mbrojtesper gypin HDPE DN 40	m'	280.00	8.00	€ 2,240.00
2.17	Kalimi i Lumit nga njera ane ne tjetren me gyp mbrojtes te qelikut me Ø140 mm, per sigurimin dhe mbrojten e gypit te ujesjellesit DN Ø110mm nga polietileni. Ne cmim te perfshihen te gjitha punet e furnizimit, transporti dhe montimit, te behet perforcimi me unaza(qafore) metalike ne cdo 2m, gypat te te ankerohen me blloqe betoni me klase C 25/30 ne te dy anet e Lumit	m'	18.00	8.00	€ 144.00
2.18	Kalim i perrockes sipas detalit te dhene. Ne cmim te perfshihet edhe gypi mbrojtes nga celiku DN 125 mm me mbeshitjellje izoluese per gypin e ujesjellesit.	m'	80.00	10.00	€ 800.00
Gjithsejet 2 :					€ 130,349.33
3	Punet e betonit dhe armatures				
3.3	Ndertimi i pusetave degëzuese sipas planeve egzekutive me dimensione 2.0m * 2.0m * 1.8m. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave te pershatetet me montimin e pjesëve fazonike. Ne cmim te llogaritet te gjitha punet e nevojshme si (Germimi, Izolimi, Armimi, Betonimi edhe kapaku i metalit me aftësi mbajtëse 40 ton dhe te gjitha punet e nevojshme sipas kushteve teknike) dhe detalit te dhene	copë	20.00	320.00	€ 6,400.00
Gjithsejet 3 :					€ 6,400.00
4	Punet instaluese dhe montuese				
Furnizimi, Transporti dhe Instalimi i gypave HDPE 100 PN 10					
4.2	HDPE 100 PN 10 , DN 25	m'	1,946.00	0.80	€ 1,556.80
4.3	HDPE 100 PN 10 , DN 32	m'	3,398.00	0.98	€ 3,330.04
4.4	HDPE 100 PN 10 , DN 40	m'	7,374.00	1.50	€ 11,061.00
4.5	HDPE 100 PN 10 , DN 50	m'	6,943.00	1.80	€ 12,497.40
4.6	HDPE 100 PN 10 , DN 63	m'	2,979.00	2.50	€ 7,447.50
4.7	HDPE 100 PN 10 , DN 75	m'	2,635.00	3.20	€ 8,432.00
4.8	HDPE 100 PN 10 , DN 90	m'	1,020.00	4.00	€ 4,080.00
4.9	HDPE 100 PN 10 , DN 110	m'	750.00	0.58	€ 435.00
4.10	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues mbi tubin e ujesjellesit (sipas kushteve dhe specifikimit teknik paragrafi).	m'	27,045.00	0.30	€ 8,113.50
Gjithsejet 4 :					€ 56,953.24
5	Punet e Fazonerise				
SHENIM: Valvulat dhe fittingu duhet te jene ne perputhje me standadin DIN EN ISO 9001-2015, ISO 14001: 2015 ,OHSAS 18001:2007 ,CE sipas standartit EN 1074-1 dhe duhet te jene te certifikuar nga WRAS . Te gjitha pjeset duhet te jene te mbrojtura nga korrodimi permes lysterjes me epoxy-rreshire (min. 250 µm), e cila duhet te jene ne perputhje me DIN 3476(P) dhe DIN 30677 Pjesa 2. Te gjitha valvulat e gizes (celikut) dhe fittingu duhet te jene te prodhuara per uje te pijshem. HDPE fittingu and HDPE gypat prej PE 100 + granulat duhet te jene ne perputhje me standardet EN ,ISO 9001:2015 and EN ,ISO 14001: 2015 Flanshat e valvulave dhe fittingu duhet te jene me sonda sipas DIN EN 1092-2 pjesa 2. Presioni operues: 10 & 16 bar. Pjeset shtese (bulonat, unazat lidhese, etj) per lidhje duhet te perfshihen ne te gjitha pozicionet, autorizimi i prodhuesit.					
5.1	Valvule Shiber DN - 100 mm	copë	4.00	110.00	€ 440.00
5.2	Valvule Shiber DN - 80 mm	copë	4.00	95.00	€ 380.00
5.3	Valvule Shiber DN - 65 mm	copë	6.00	45.00	€ 270.00
5.4	Valvule Shiber DN - 50 mm	copë	19.00	40.00	€ 760.00
5.5	Valvule PE DN - 50 mm	copë	15.00	2.00	€ 30.00
5.6	Valvule PE DN - 40 mm	copë	22.00	2.00	€ 44.00
5.7	Kompezator Diletimi DN - 100 mm	copë	1.00	150.00	€ 150.00
5.8	Kompezator Diletimi DN - 50 mm	copë	19.00	100.00	€ 1,900.00
5.9	FRR DN - 125 /100 mm	copë	1.00	10.00	€ 10.00
5.10	FRR DN - 80/ 50 mm	copë	19.00	15.00	€ 285.00
5.11	Multi Joint DN 100 mm	copë	2.00	120.00	€ 240.00
5.12	Multi Joint DN 80 mm	copë	4.00	100.00	€ 400.00
5.13	Multi Joint DN 65 mm	copë	6.00	90.00	€ 540.00
5.14	Multi Joint DN 50 mm	copë	6.00	80.00	€ 480.00
5.15	AF Ø 110mm	copë	8.00	22.00	€ 176.00
5.16	AF Ø 90mm	copë	8.00	15.00	€ 120.00

5.17	AF Ø 75mm	copë	12.00	15.00	€ 180.00
5.18	AF Ø 63mm	copë	30.00	10.00	€ 300.00
5.19	Lidhese elektrofuzive Ø110mm	copë	15.00	7.00	€ 105.00
5.20	Lidhese elektrofuzive Ø90mm	copë	15.00	6.00	€ 90.00
5.21	Lidhese elektrofuzive Ø75mm	copë	12.00	5.00	€ 60.00
5.22	Lidhese elektrofuzive Ø63mm	copë	30.00	5.00	€ 150.00
5.23	Lidhese elektrofuzive Ø50mm	copë	15.00	5.00	€ 75.00
5.24	Lidhese elektrofuzive Ø40mm	copë	20.00	5.00	€ 100.00
5.25	Lidhese mekanike Ø32mm	copë	20.00	5.00	€ 100.00
5.26	Lidhese mekanike Ø25mm	copë	20.00	4.00	€ 80.00
5.27	Valvula Kontrolluese e Presionit DN - 100 mm	copë	1.00	10.00	€ 10.00
5.28	Valvula Kontrolluese e Presionit DN - 50 mm	copë	19.00	5.00	€ 95.00
5.29	Mbullsa fundor DN 25 mm	copë	50.00	3.00	€ 150.00
5.30	Mbullsa fundor DN 32 mm	copë	40.00	4.00	€ 160.00
5.31	Mbullsa fundor DN 40 mm	copë	30.00	4.00	€ 120.00
5.32	Mbullsa fundor DN 50 mm	copë	20.00	5.00	€ 100.00
5.33	Mbullsa fundor DN 63 mm	copë	16.00	5.00	€ 80.00
5.34	Mbullsa fundor DN 75 mm	copë	8.00	8.00	€ 64.00
5.35	Mbullsa fundor DN 90 mm	copë	4.00	8.00	€ 32.00
5.36	Furnizimi transporti dhe Instalimi i Ujëmatave Zonal. Podhuesi i ujëmatësve duhet të ketë certifikata valide nga Institute të njohura ndërkombëtare: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, MID - EC 2004/22/EC. Në çmim të parashifen të gjitha punët e nevojshme sipas detalit të dhënë dhe specifikimeve teknike	copë	20.00	18.00	€ 360.00
Gjithsejet 5 :					€ 8,636.00
6	Punët tjera				
6.1	Largimi i ujërave me pompë gjatë kohës së punimeve.	orë	15.00	10.00	€ 150.00
6.2	Testimi i tubit HDPE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	27,045.00	0.15	€ 4,056.75
6.3	Dezinfektimi i tubit HDPE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	27,045.00	0.15	€ 4,056.75
6.4	Perpilimi i dokumentacionit teknik për punët e ekzekutuara dhe dorëzimi të investitori në tri kopje	m'	27,045.00	0.20	€ 5,409.00
Gjithsejet 6 :					€ 13,672.50

REKAPITULLIM

1	Punët demoluese				€ 30,693.00
2	Punët e dhcut				€ 130,349.33
3	Punët e betonit dhe armaturës				€ 6,400.00
4	Punët instaluese				€ 56,953.24
5	Punët fazonike				€ 8,636.00
6	Punët tjera				€ 13,672.50
TOTALI:					€ 246,704.07

PUNOI

Ing. Hekuran Rugova

