



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

### KONTRATË PËR PUNË

**KOMUNA E ISTOGUT** në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

*Dhe*

"SHKËMBI" SHPK nga Istogu, të cilën e përfaqëson z. Musa Metaj, me Nr. Unik Rexh. Biznesi, 810296039 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

**TITULLI I KONTRATËS:**

**NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NE ZONËN INDUSTRIALE TË KOMUNËS SË ISTOGUT**

<i>Nr. I prokurimit</i>	633-20-3453-5-2-1/ C366
<i>Nr. I brendshëm</i>	633 / 020 / 047/ 521

**Neni 1 Lënda**

*1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:*

**NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NE ZONËN INDUSTRIALE TË KOMUNËS SË ISTOGUT**

**Neni 2 Çmimi**

*2.1 Çmimi I kontratës për aktivitetin e prokurimit N NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NE ZONËN INDUSTRIALE TË KOMUNËS SË ISTOGUT është 167.932,00 € dhe me shkronja:*

**"Njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e tridhjetë e dy zero euro €"**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;  
Kushtet e Veçanta të Kontratës;  
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;  
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;  
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);  
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### **Neni 4 Kohëzgjatja e Kontratës:**

4.1. Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të përfundojnë 150, ditë pas nënshkrimit të kontratës, e më së larti deri me 28.023.2021

### **Neni 5. Ndërprerja e kontratës:**

5.1 Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe te veqanta te kontratës te parapara ne dosjen e tenderit, dhe kur per një gje te tillë plotesohen këto kushte, duke pas parasysh edhe sanksionet e parapara per dëmet qe eventualisht mund t'i shkaktohen Autoritetit Kontraktues.

5.2 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.3 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për

pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.4 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të

interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.5 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për Autoritetin Kontraktues:**  
**Komuna e Istogut**

**Për Kontraktuesin:**  
**"Shkëmbi" Shpk**

<b>Emri:</b> <i>per</i> Zizë Bujupaj	<b>Emri:</b> Musa Metaj
<b>Pozita:</b> Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	<b>Pozita:</b> D r e j t o r
<b>Nënshkrimi:</b> 	<b>Nënshkrimi:</b> 
<b>Data:</b> 24.09.2020	<b>Data:</b> 24.09.2020
<b>Vu la</b> 	<b>Vu la</b> 

### PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë;gjuha shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës me vlefshmëri 190 DITE.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: 180 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës .
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është përgjegjës per realizimin e punimeve sipas përshkrimi ,kualiteti dhe kuantiteti.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë	43.1	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.

Numri i Prokurimit: **633-20-3453-5-2-1/////633/20/047/521** – Titulli **NDERTIMI I INFRASTRUKURES NE ZONEN INDUSTRIALE TE KOMUNES SE ISTOGUT**

gjqësore		Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë ))
----------	--	--

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E INFRASTRUKTURES PER ZONEN INDUSTRIALE NE ISTOG

		1	2	3	4
Pershkrimi i Pozicioneve		Paramasa dhe Parallogaria			
Nr.	Pershkrimi i punëve dhe materialeve	Njesia	Sasia	Cmimi njesi	Gjithsej t €
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira	m'	1000.00	0.20	200.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1000.00	0.30	300.00
1.1.3	Vendosja dhe sigurimi i pikave te reja poligonale per percjellje te puneve gjeodezike ne teren	m'	1000.00	0.30	300.00
1.1.4	Shënimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	1000.00	0.50	500.00
<b>TOTALI:</b>					<b>1300.00</b>
1.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
1.2.1	Prerja, coptimi dhe largimi nga punishtja I asfaltit me trashesi (6-12)cm hjekja deri ne shtresen e tamponit me ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km.	m <sup>2</sup>	4556.00	0.50	2278.00
1.2.2	Demolimi dhe largimi deri ne deponi I shtyllave, bazamenteve dhe kabllove te ndriqimit egzistues.	copë	11.00	50.00	550.00
1.2.3	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni me largim te materialit deri ne deponi min 10 km	m'	1000.00	0.50	500.00
<b>TOTALI:</b>					<b>3328.00</b>
1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m <sup>3</sup>	4000.00	0.50	2000.00
1.3.2	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga betoni I armuar ø600 dhe ø400 per lëshesat.	m <sup>3</sup>	70.00	25.00	1750.00
<b>TOTALI:</b>					<b>1750.00</b>
1.4	<b>KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS</b>				
1.4.1	Transporti dhe shtrirja e shtresës se materiali mbushes zhavori (0-150) mm me trashësi t=40cm apo ma shum sipas nevojë me ngjeshje 45 MN/m <sup>2</sup> me cilindër me vibracion (Ky material perdoret ne vende jo stabile te trases)-Sipas nevojës	m <sup>3</sup>	275.00	4.00	1100.00
1.4.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje (45MN/m <sup>2</sup> ) me cilindër me vibracion	m <sup>2</sup>	8000.00	0.10	800.00
1.4.3	Punimi i tamponit (70MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm në rrugë dhe trotuar me trashësi sipas detaleve dhe profilave terthor.	m <sup>3</sup>	2000.00	5.00	10000.00
1.4.4	Punimi i tamponit (90MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm në rrugë dhe trotuar me trashësi sipas detaleve dhe profilave terthor.	m <sup>3</sup>	1200.00	5.00	6000.00
1.4.5	Vendosja e skajorëve 12/22 MB40 M100 te vendosur horizontalisht. në shtrese betoni	m'	1000.00	0.50	500.00
1.4.6	Vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 anash trouareve te ngritur ne shtrese betoni	m'	1000.00	0.50	500.00
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reres, fraksion 0-8 mm me trashësi të shtresës d=5cm. Në çmim te përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi ±1 cm. Sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit	m <sup>3</sup>	50.00	1.00	50.00
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese ne trotuare nga kubzat e betonit me trashësi prej 8 cm MB40, ngjeshja e tyre dhe punimi I fugave. Forma dhe dimensionet e caktën organi mbikqyres.	m <sup>2</sup>	2000.00	0.50	1000.00



1.1.9	Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m <sup>2</sup> mbi shtresen e zhavorit 0-31.5mm.	m <sup>2</sup>	6000.00	0.10	2100.00
1.4.10	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22CS mm me trashësi t=7cm	m <sup>2</sup>	6000.00	7.00	42000.00
1.4.12	Furnizimi dhe punimi i shtreses finale nga Asfaltbetoni 0-11S mm me trashësi t=5cm.	m <sup>2</sup>	6000.00	6.00	36000.00
<b>TOTALI:</b>					<b>99250.00</b>
<b>REKAPITULIMI</b>					
1.1	PUNËT PARAPRAKË NE TEREN				1300.00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				3328.00
1.3	PUNËT TOKËSORE				1750.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				99250.00
<b>Totali</b>					<b>103878.00</b>

1	PARAMASA E SINJALIZIMIT				
1.1	SINJALIZIMI VERTIKAL				
1.1.1	Shenja te kufizimit te shpejtesise	copë	3.00	50.00	150.00
1.1.2	Shenja Stop	copë	1.00	50.00	50.00
1.1.3	Shenja-Kryqezim me rrugen me perparesi kalimi	copë	3.00	50.00	150.00
1.1.4	Gypa φ60 x 3m	copë	7.00	10.00	70.00
1.1.5	Montimi	copë	7.00	10.00	70.00
<b>TOTALI:</b>					<b>190.00</b>
1.2	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
1.2.1	Vija e nderprere sipas standardeve per kategorine e rruges	m'	600.00	2.00	1200.00
1.2.2	Vij e plote sipas standardeve per kategorine e rruges	m'	2400.00	2.00	4800.00
1.2.3	Vendkalim per kembesor	Cope	3.00	2.00	6.00
vretlje zsinjalizimi vertikal te jet I plastifikuar					6006.00
<b>REKAPITULIMI SINJALIZIMI</b>					
1.1	SINJALIZIMI VERTIKAL				190.00
1.2	SINJALIZIMI HORIZONTAL				6006.00
<b>Totali</b>					<b>6196.00</b>

#### ELEKTRIKA

Nr	Lloji i materialit i nevojshem per kryerjen e punëve elektroinstaluese ne daljet qe perfshine KSHN				
1	Germimi i kanalit të gjatë 510m për shtrirjen e kabllos toksore ,prej trafostacioneve ekzistuese deri te kuadrot e ndricimit publik ,me dimenzione 90x50cm bëhet me makinat përkatëse . Ne qmim te kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largesi min 10km.Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 10cm, ansh 10cm dhe mbi kablo 10 cm, me ngjeshje. Ky material duhet te punohet me dor dhe te ngjeshet.Furnizimi transporti dhe shtrirja e mbrojtëses mekanike të kabllove tip GAL, dhe i shiritit paralajmerues "RREZIK TENSIONI" përgjatë gjatësisë së kanalit.	m	1000.00	1.00	1000.00
2	Ormani shpërndarës me dimenzione 700x1420x500 mm I zbrazët	copë	1.00	250.00	250.00
3	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKS të ndricimit me dimenzione 80x90x60cm	copë	1.00	70.00	70.00
4	Punimi dhe betonimi me beton C-25/30 i bazamenteve per vendosjen e shtylles me mbjellje duke perfshire gypin e brujezuar fi 200mm dhe reren e imet per perforcimin e shtylles se ndricimit, ne teresi sipas detalit.	copë	20.00	50.00	1000.00



5	Furnizimi dhe montimi i shtyllave te galvanizuara ,shtyllat duhet te jene me mbjellje me konzole njëkrahëshe te kompletuara( me kabell PPOO(Cu) 3X2.5mm nga pllaka e araditit deri te ndriqesi) me aradit dhe me te gjitha elementet tjera per fiksimin e shtyllës siq eshte gypi i brijezuar me gjatesi 150cm me diameter fi 65cm, lartesia e shtyllave te jete 10m e specifikuar si ne situacion,shtyllat duhet te jene te prodhuara sipas standardeve EN30,të galvanizuara sipas BS EN1461:1999	copë	20.00	150.00	3000.00
6	Furnizimi dhe montimi i Trupave ndriqes për ndriçim të rrugës të tipit BENITO 5509013 ALASKA LED Luminare 90W ose e ngjashme me fuqi 102W E40 IP65 230V sipas standardeve EN 60598-1,EN 60598-2-3	copë	20.00	65.00	1300.00
8	Furnizimi dhe vendosja e kablllos furnizuese PPOO Cu 4x25mm <sup>2</sup> për ndriçim publik	m	1040.00	5.50	5720.00
9	Furnizimi dhe vendosja e kablllos kryesore furnizuese PPOO(Cu) 4x35mm <sup>2</sup> prej TS deri te kuadri kryesorë shpërndarës i ndriçimit	m	80.00	6.00	480.00
10	Furnizimi dhe vendosja e shiritit për tokzim Fe/Zn 25*4mm	m	1020.00	1.20	1224.00
11	Furnizimi dhe vendosja e gypit PVC FI 63 për kabllon furnizuese	m	1040.00	0.40	416.00
12	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokzimit	copë	1.00	50.00	50.00
13	Kontaktor ROC-125, 500V, 125A	copë	1.00	50.00	50.00
14	Siguresa 63 A	copë	6.00	4.00	24.00
15	Furnizimi dhe montimi i releut kohor dhe fotoelektrik	copë	1.00	40.00	40.00
16	Portllampë me bazë E27	copë	1.00	40.00	40.00
17	Prizë 0G 16A	copë	1.00	3.00	3.00
18	Ndërprerës 25A/3P i cili vendoset në punë në mënyrë manuale	copë	1.00	5.00	5.00
19	Furnizimi dhe montimi i senzorit	copë	1.00	10.00	10.00
20	Thyerja e betonit apo asfaltit, për nevojat e realizimit të projektit, si dhe kthimi i gjendjes paraprake	copë	1.00	100.00	100.00
21	Montimi i kablllove ne trafostacionin ekzistuese	copë	1.00	100.00	100.00
22	Shqyrtimet e nevojshme te kablllove dhe tokezimit nga nje kompani e licencuar për kete.	copë	1.00	50.00	50.00
23	Sonda përtokezuese Ø75mm/1500mm	copë	4.00	6.00	24.00
<b>TOTALI 2</b>					<b>14956.00</b>

REKAPITULIMI A	
RRUGA	103878.00
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	6196.00
ELEKTRIKA	14956.00
<b>TOTALI ME TVSH:</b>	<b>125030.00</b>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E INFRASTRUKTURES PER ZONEN INDUSTRIALE NE ISTOG**

Përshkrimi i Pozicioneve	1	2	3	4
	Paramasa dhe Parallogaria			
Nr.	Njeria	Sasia	Cmimi njesi	Gjithesgj

**Krahu 2 rruga te varrezat e synes**

2.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira	m'	560.00	0.30	168.00
2.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimit e rruges	m'	560.00	0.30	168.00
2.1.3	Vendosja dhe sigurimi i pikave te reja poligonale per percjellje te puneve gjeodezike ne teren	m'	560.00	0.30	168.00



2.1.4	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	560.00	0.50	280.00
<b>TOTALI:</b>					<b>784.00</b>
2.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.2.1	Prerja, coptimi dhe largimi nga punishtja I asfaltit me trashësi (6-12)cm hjekja deri ne shtresen e lampont me ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km.	m <sup>2</sup>	2240.00	0.30	672.00
2.2.3	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni me largim te materialit deri ne deponi min 10 km	m'	560.00	0.20	112.00
<b>TOTALI:</b>					<b>784.00</b>
2.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>				
2.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m <sup>3</sup>	2240.00	0.50	1120.00
2.3.2	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga betoni I armuar ø600 dhe ø400 per lëshesat.	m <sup>3</sup>	70.00	25.00	1750.00
<b>TOTALI:</b>					<b>2870.00</b>
2.4	<b>KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS</b>				
2.4.1	Transporti dhe shtrirja e shtresës se materiali mbushes zhavori (0-150) mm me trashësi t=10cm apo ma shum sipas nevoje me ngjeshje 45 MN/m <sup>2</sup> me cilindër me vibracion (Ky material përdoret ne vende jo stabile te trases)-Sipas nevojës	m <sup>3</sup>	1792.00	2.00	3584.00
2.4.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje (45MN/m <sup>2</sup> )me cilindër me vibracion	m <sup>2</sup>	4480.00	0.30	1344.00
2.4.3	Punimi i lamponit (70MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm në rrugë dhe trotuar me trashësi sipas detaleve dhe profilave terthor.	m <sup>3</sup>	896.00	5.00	4480.00
2.4.4	Punimi i lamponit (90MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm në rrugë dhe trotuar me trashësi sipas detaleve dhe profilave terthor.	m <sup>3</sup>	448.00	4.00	1792.00
2.4.5	Vendosja e skajorëve 12/22 MB40 M100 te vendosur horizontalisht ne shtrese betoni	m'	350.00	1.00	350.00
2.4.6	Vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 anash trouareve te ngritur ne shtrese betoni	m'	350.00	1.00	350.00
2.4.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reres , fraksion 0-8 mm me trashësi të shtresës d=5cm. Në çmim te përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi ±1 cm. Sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit	m <sup>3</sup>	224.00	1.00	224.00
2.4.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese ne trotuare nga kubzat e betonit me trashësi prej 8 cm MB40 , ngjeshja e tyre dhe punimi i fugave. Forma dhe dimensionet e cakton organi mbikqyres.	m <sup>2</sup>	350.00	1.00	350.00
2.4.9		m <sup>2</sup>			0.00
2.4.10	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregalit AB 0-16 mm me trashësi t=8cm	m <sup>2</sup>	3360.00	7.00	23520.00
<b>TOTALI:</b>					<b>35994.00</b>
<b>REKAPITULIMI</b>					
2.1	<b>PUNËT PARAPRAKE NE TEREN</b>				784.00
2.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				784.00
2.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>				2870.00
2.4	<b>KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS</b>				35994.00
<b>Totali</b>					<b>40432.00</b>

1	<b>PARAMASA E SINJALIZIMIT</b>				
1.1	<b>SINJALIZIMI VERTIKAL</b>				
1.1.1	Shenja te kufizimit te shpejtesise	copë	50.00	50.00	150.00
1.1.2	Shenja Stop	copë	1.00	50.00	50.00



1.1.3	Shenja-Kryqezim me rrugen me perparesi kalimi	copë	3.00	50.00	150.00
1.1.4	Cypa q60 x 3m	copë	7.00	10.00	70.00
1.1.5	Montimi	copë	7.00	10.00	70.00
<b>TOTALI:</b>					<b>490.00</b>
<b>1.2</b>	<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>				
1.2.1	Vija e nderprere sipas standardeve per kategorine e rruges. Te plastifikuara me grimca	m'	336.00	1.00	336.00
1.2.2	Vij e plote sipas standardeve per kategorine e rruges te plastifikuara	m'	1344.00	1.00	1344.00
1.2.3	Vendkalim per kembesor te plastifikuara	Cope	3.00	100.00	300.00
<b>TOTALI:</b>					<b>1980.00</b>
<b>REKAPITULIMI SINJALIZIMI</b>					
1.1	SINJALIZIMI VERTIKAL				490.00
1.2	SINJALIZIMI HORIZONTAL				1980.00
<b>Totali</b>					<b>2470.00</b>

<b>REKAPITULIMI B</b>	
RRUGA	40432.00
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	2470.00
ELEKTRIKA	
<b>TOTALI ME TVSH:</b>	<b>42902.00</b>

<b>REKAPITULIMI FINAL PER TERE PROJEKTIN:A+B</b>					
	REKAPITULLIMI A				125030.00
	REKAPITULLIMI B				42902.00
<b>TOTALI I PROJEKTIT</b>					<b>167932.00</b>

