



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

### KONTRATË PËR PUNË

*KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;*

*Dhe*

*"SHKËMBI" SHPK nga Istogu, të cilën e përfaqëson z. Musa Metaj, me Nr. Rexh. Biznesi, 810296039 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:*

**TITULLI I KONTRATËS:**

**NDËRTIMI I RRUGËVE NË LUBOVË LAXHA HAGJIAJ, KAJTAZAJ DHE  
HAJDAJ LOT 1**

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-3583-5-2-1/ C363 Lot 1</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 051 / 521</i>

**Neni 1 Lënda**

*1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:*

**NDËRTIMI I RRUGËVE NË LUBOVË LAXHA HAGJIAJ, KAJTAZAJ DHE  
HAJDAJ LOT 1**

**Neni 2 Çmimi**

*2.1 Çmimi i kontratës për aktivitetin e prokurimit NDËRTIMI I RRUGËVE NË LUBOVË LAXHA HAGJIAJ, KAJTAZAJ DHE HAJDAJ LOT 1 është 39.513,00 € dhe me shkronja: /Tridhjetenëntëmijëpesëçindetrembëdhjetëzeroeuro/ €*

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;  
Kushtet e Veçanta të Kontratës;  
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;  
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;  
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);  
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### **Neni 4 Kohëzgjatja e Kontratës:**

4.1. ***Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të përfundojnë me datë, 21.11.2020***

### **Neni 5. Ndërprerja e kontratës:**

5.1 ***Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe te veçanta te kontratës te parapara ne dosjen e tenderit, dhe kur per një gje te tillë plotesohen këto kushte, duke pas parasysh edhe sanksionet e parapara per dëmet qe eventualisht mund t'i shkaktohen Autoritetit Kontraktues.***

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për

pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.




5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të

interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për Autoritetin Kontraktues:**  
**Komuna e Istogut**

**Për Kontraktuesin:**  
**"Shkëmbi" Shpk**

<b>Emri:</b>	<i>per</i> Zizë Bujupaj	<b>Emri:</b>	Musa Metaj
<b>Pozita:</b>	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	<b>Pozita:</b>	D r e j t o r
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	24.09.2020	<b>Data:</b>	24.09.2020
<b>Vu la</b>		<b>Vu la</b>	

## KOMUNA E ISTOGUT

## TITULLI I AKTIVITETIT

Paramasa-Asfaltimi i rrugeve ne Lubovë-Lagja Haxhiaj L=130m d=4m dhe L=1050m dhe d=3m

	Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/ Njesi	Gjithsejt
<b>Punët përgaditore</b>					
1	Mobilizimi I ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt.Në çmim të llogaritet kosto e perpilimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi I perkohshem I tyre	aprox	1	200.00	200.00
2	Pastrimi I terrenit nga shkurret me prerje,ngarkim dhe bartje deri ne deponi,Prerja e drunjeve me diameter 0-40cm përgjatë trupit të rrugës si dhe nxerrja e cungave me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 5 km	m <sup>r</sup>	200	0.50	100.00
3	Demolimi I rrethojave metalike prej telave me gjemba dhe demolime te tjera te mundshme si shtylla etj,ngarkimi dhe bartja deri ne deponinë e qytetit deri ne 5km distancë	m <sup>r</sup>	400	0.50	200.00
4	Sanimi I trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m <sup>r</sup>	1180	0.30	354.00
				<b>subtotali</b>	<b>854.00</b>
<b>2</b>	<b>Punimet e dheut</b>				
2.1	Germimi i dheut te kategorisë III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largësi min 5km.Germimi të behet ne thellesi deri ne 25cm	m <sup>3</sup>	1,330	1.0 €	1,330.0 €
2.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 30MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,800	0.1 €	480.0 €
2.3	Punimi i bankinave me trashësi t=10cm dhe gjeresi 0.5m me zhavor 0-31.5mm me ngjeshje-duke përfshirë perfshirë udhëkryqet dhe rrugët lidhëse me bankinen e rrugës	m <sup>3</sup>	118	4.0 €	472.0 €
2.4	Ngritja e pusetave te kanalizimit,punimi i kokave te tyre.Në llogari te parashihet edhe vendosja e kapakeve nga Giza me aftësi mbajtëse 40Ton	copë	20	50.0 €	1,000.0 €
2.5	Te behet dislokimi I shtyllave te rrjetit elektrik nga materili drunor dhe vendosja e tyre ne vende tjera sipas udhëzimeve te KEDS dhe pelqimit nga komuniteti.Në llogari te parashihet edhe paisja me pelqim nga ana e kompanisë KEDS-I per dislokim	copë	4	50.0 €	200.0 €
				<b>subtotali</b>	<b>3,482.0 €</b>
<b>3</b>	<b>Mbistruktura</b>				
3.1	Punimi I tamponit 120MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gelqeror 0=63mm me trashësi t=20cm	m <sup>3</sup>	900	5.0 €	4,500.0 €
3.2	Punimi I tamponit 120MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gelqeror 0=32mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	450	6.0 €	2,700.0 €
3.3	Furnizimi,bartja,shtirirja dhe ngjeshja e Asfalt betonit 0-16mm me trashesi t=7cm për tërë siperfaqen e rrugës dhe atë me gjerësi 4m dhe 3mduke llogaritur edhe hyrjet	m <sup>2</sup>	3,690	5.5 €	20,295.0 €

	Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/ Njesi	Gjithsejt
				subtotali	27,495.0 €
<b>PARAMASA-Asfaltimi i rrugës Lagja Hajdaj_lubovë L=265m dhe gjerësi d=3m</b>					
<b>Punët përgaditore</b>					
1	Mobilizimi i ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt.Në çmim të llogaritet kosto e perpilimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i perkohshem i tyre	aprox	1	200.00	200.00
2	Demolimi i rrethojave metalike prej telave me gjemba dhe demolime te tjera te mundshme si shtylla etj,ngarkimi dhe bartja deri ne deponinë e qytetit deri ne 5km distancë	m <sup>r</sup>	20	1.00	20.00
3	Sanimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m <sup>r</sup>	260	0.50	130.00
				subtotali	350.00
2	<b>Punimet e dheut</b>				
2.1	Germimi i dheut te kategorisë III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largësi min 5km.Germimi të behet ne thellesi deri ne 25cm	m <sup>3</sup>	260	2.0 €	520.0 €
2.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 30MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,040	0.3 €	312.0 €
2.3	Punimi i bankinave me trashësi t=10cm dhe gjeresi 0.5m me zhavor 0-31.5mm me ngjeshje-duke përfshirë perfshirë udhëkryqet dhe rrugët lidhëse me bankinen e rrugës	m <sup>3</sup>	26	10.0 €	260.0 €
3	<b>Mbistruktura</b>				
3.1	Punimi i tamponit 120MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gelqeror 0=63mm me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	156	6.0 €	936.0 €
3.2	Punimi i tamponit 120MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gelqeror 0=32mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	104	6.0 €	624.0 €
3.3	Furnizimi,bartja,shtirja dhe ngjeshja e Asfalt betonit 0-16mm me trashesi t=7cm për terë siperfaqen e rrugës dhe atë me gjerësi 3m	m <sup>2</sup>	780	6.0 €	4,680.0 €
3.6	Kalimi i prrockes me pjerrtësi sipas projektit,me diameter adekuat për të vendosur gypin mbrojtës nga qeliku Ø315mm				0.0 €
				subtotali	6,240.0 €
<b>TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT LOTO1:</b>					<b>39,513.0 €</b>

KOMUNA E ISTOGUT					
TITULLI I AKTIVITETIT					
Paramasa-Asfaltimi i rrugeve ne Lubovë-Lagja Haxhiaj L=130m d=4m dhe L=1050m dhe d=3m					
	Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/ Njesi	Gjithsejt
<b>Punët përgaditore</b>					
1	Mobilizimi I ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt.Në çmim të llogaritet kosto e perpilimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi I perkohshem I tyre	aprox	1	200.00	200.00
2	Pastrimi I terrenit nga shkurret me prerje,ngarkim dhe bartje deri ne deponi,Prerja e drunjeve me diameter 0-40cm përgjatë trupit të rrugës si dhe nxerrja e cungave me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 5 km	m <sup>r</sup>	200	0.50	100.00
3	Demolimi I rrethojave metalike prej telave me gjemba dhe demolime te tjera te mundshme si shtylla etj,ngarkimi dhe bartja deri ne deponinë e qytetit deri ne 5km distancë	m <sup>r</sup>	400	0.50	200.00
4	Sanimi I trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m <sup>r</sup>	1180	0.30	354.00
				subtotali	854.00
2	<b>Punimet e dheut</b>				
2.1	Germimi i dheut te kategorisë III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largësi min 5km.Germimi të behet ne thellesi deri ne 25cm	m <sup>3</sup>	1,330	1.0 €	1,330.0 €
2.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 30MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,800	0.1 €	480.0 €
2.3	Punimi i bankinave me trashësi t=10cm dhe gjeresi 0.5m me zhavor 0-31.5mm me ngjeshje-duke përfshirë perfshirë udhëkryqet dhe rrugët lidhëse me bankinen e rrugës	m <sup>3</sup>	118	4.0 €	472.0 €
2.4	Ngritja e pusetave te kanalizimit,punimi i kokave te tyre.Në llogari te parashihet edhe vendosja e kapakeve nga Giza me aftësi mbajtëse 40Ton	copë	20	50.0 €	1,000.0 €
2.5	Te behet dislokimi I shtyllave te rretit elektrik nga materiali drunor dhe vendosja e tyre ne vende tjera sipas udhëzimeve te KEDS dhe pelqimit nga komuniteti.Në llogari te parashihet edhe paisja me pelqim nga ana e kompanisë KEDS-I per dislokim	copë	4	50.0 €	200.0 €
				subtotali	3,482.0 €
3	<b>Mbistruktura</b>				
3.1	Punimi I tamponit 120MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gelqeror 0=63mm me trashësi t=20cm	m <sup>3</sup>	900	5.0 €	4,500.0 €
3.2	Punimi I tamponit 120MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gelqeror 0=32mm me trashësi t=10cm	m <sup>3</sup>	450	6.0 €	2,700.0 €
3.3	Furnizimi,bartja,shtrirja dhe ngjeshja e Asfalt betonit 0-16mm me trashesi t=7cm për tërë siperfaqen e rrugës dhe atë me gjerësi 4m dhe 3mduke llogaritur edhe hyrjet	m <sup>2</sup>	3,690	5.5 €	20,295.0 €