



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

Dhe

"ASFALTI" SHPK nga Bellopoja, Komuna e Pejës të cilën e përfaqëson z. Faik Kadrijaj, me Nr. Rexh. Biznesi, 810416249 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

NDËRTIMI I RRUJËVE NË BANJË – KOMUNA E ISTOGUT- Lot 2

<i>Nr. I prokurimit</i>	633-20-3583-5-2-1/ C364 Lot 2
<i>Nr. I brendshëm</i>	633 / 020 / 051 / 521 – LOT 2

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

NDËRTIMI I RRUJËVE NË BANJË – KOMUNA E ISTOGUT – Lot 2

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi i kontratës për aktivitetin e prokurimit: NDËRTIMI I RRUJËVE NË BANJË-KOMUNA E ISTOGUT Lot 2 është 38.660,55 €

dhe me shkronja: Tridhjetetë mijë gjashtëdhjetë euro 55/100 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralloqaria);
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Kohëzgjatja e Kontratës:

4.1. Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të përfundojnë me datë, 17.11.2020

Neni 5. Ndërprerja e kontratës:

5.1 *Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe te veqanta te kontratës te parapara ne dosjen e tenderit, dhe kur per një gje te tillë plotësohen këto kushte, duke pas parasysh edhe sanksionet e parapara per dëmet qe eventualisht mund t'i shkaktohen Autoritetit Kontraktues.*

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të

interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për Kontraktuesin:
"Asfalti" Shpk

Emri:	Zizë Bujupaj	Emri:	Faik Kadrijaj
Pozita:	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	Pozita: për	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	18.9.2020	Data:	18.09.2020
Vula		Vula	

KOMUNA E ISTOGUT					
NDËRTIMI I RRUGËS "Bajram Hetemaj" NË Banjë					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr:	Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/ Njesi	Gjithsejt
	Kubëzimi i Rrugës te "Bajram Hetemaj"-Banjë.Llogaria për m2 per rrugen L=85m me gjerësi d=4m				
1	PUNËT PERGADITORE				
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve eventuale ne punishte	aprox		50	100.00 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per siguri ne trafik gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjate punimeve.	aprox		50	100.00 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	85	0.20 €	17.00 €
Totali 1:					217.00 €
2	PUNËT TOKSORE				
2.1	Gërmimi i dheut te kategorisë se III-të dhe IV-të me Eskavator me trashesi t=25cm, dhe bartja e materialit deri ne vendin e caktuar nga organi mbikeqyres.	m3	96	1.00 €	96.00 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se trupit te trotuarit me cilinder vibrues me ngjeshje deri ne 40MPa.	m2	387.00	0.10 €	38.70 €
Totali 2:					134.70 €
3	PUNËT E ZHAVORIT				
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri I thyer gelqeror 0-63mm me trashesi prej t=15cm ne pjesen e trrugës, ngjeshja te behet me cilinder 20 Ton deri ne modulën e ngjeshjes 60Mpa.	m3	65	5.50 €	357.50 €

3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri i thyer gelqeror 0-32mm me trashesi pas ngjeshjes t=10cm ne pjesen e trotuarit, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 80Mpa.	m3	42	6.50 €	273.00 €
Totali 3:					630.50 €
4	PUNËT E KUBZAVE				
4.1	Furnizimi me material dhe vendosja e gureve skajor prej betoni për kufizimin e kubzave sipas projekti me dimensione 8x22*100cm ne bazament ne te dy anet e rrugës dhe sipas nevoje,prej betoni me trashësi prej 15cm gjithnje sipas rregulloreve .	m'	180.00	6.00 €	1,080.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klases C-35/45 me trashesi t=8cm, ne qmim te llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e reres me fraksion (0-8mm) me trashesi t=5cm si dhe mbushja e fugave me rere, gjithnje sipas rregulloreve EN 1338 duke perfshire edhe zgjerimet dhe kyqjet ne trotuar. Pë formën dhe modelin i kubzave te konsultohet organi mbikqyrës dhe Investitori.Gjeresia e rrugës te jetë D=4m dhe krahet me gjeresi D=3m	m2	355.00	11.00 €	3,905.00 €
4.3	Marja e mostrave për shqyrtim nga nje laborator i caktuar nga organi kontraktues ne vendet e caktuara te perzgjedhur nga organi mbikqyrës dhe atk se paku ne 5 vende	copë	5	15.00 €	75.00 €
Totali 4:					5,060.00 €
5	PUNËT MONTUESE				
5.1	Dislokimi I shtyllava te betoni dhe te drunit	copë	3	50	150
5.2	Ngritja e pusetave te kanalizimit,punimi i kokave te tyre.Në llogari te parashihet edhe vendosja e kapakeve nga Giza me aftësi mbajtëse 40Ton	copë	3	15.00 €	45.00 €
Totali 5:					195.00 €
REKAPITULIMI					
1	PUNËT PERGADITORE				217.00 €
2	PUNËT TOKSORE				134.70 €
3	PUNËT E ZHAVORIT				630.50 €
4	PUNËT E KUBZAVE				5,060.00 €
5	PUNËT MONTUESE				195.00 €

7	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT	6,237.20 €
---	-------------------------------	------------

ASFALTIMI I RRUGËVE NË BANJË- KOMUNA ISTOG					
IV. ASFALTIMI I "RRUGËS ME GJERËSI b=4.0m" (Rruga Sadri Kabashi L=272m- b=4) Aneksi 1 i rruges L=205m b=3m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
GJATËSIA E RRUGËS L=(m'):		477	GJERËSIA b=(m'):		4.0
			GJERËSIA E GËRMIMIT b=(m'):		5.0
Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				667.8 €
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve te ndryshme (elektrike, uji dhe kanalizimi, ptk, kabllovike etj) ne punishte ne rast se ka ne ato hapësira dhe dislokimi i tyre ne vendet e caktuara nga institucionet perkatese. Te gjitha angazhimet dhe shpenzimet per dislokimin dhe rikyqjen e instalimeve ne rrjetin te qytetit i bart operatori ekonomik.	m'	477.00	0.60 €	286.20 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontrole te trafikut gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjate punimeve.	m'	477.00	0.20 €	95.40 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	477.00	0.40 €	190.80 €
1.4	Pastrimi i terenit ne pjeset anesore te rruges ne te dyja anet e saj nga shkuret, rrenjet e drunjeve egzistues si dhe ndonje pengese eventuale (gardhet) etj.	m'	477.00	0.20 €	95.40 €
2	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi t=25cm , dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi me te afert.	m3	560.00	1.00 €	560.00 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se rruges në tërë gjatësin e saj me saktësi deri ne 2cm me grejder me modul te ngjeshjes 30-35MPa.	m2	2,175.00	0.10 €	217.50 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni fi 400/1000mm, 600/1000mm, 800/1000mm, 1000/1000mm sipas nevoje ne teren per punimin e lesheses. Ne kete position llogariten edhe kokat hyrse dhe dalese. Vendosja e armatures rrjete Q-378 (Φ8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit te lesheses, (pllake mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) qe e trupon rrugen me beton te klases C-30/37.	m'	15.00	30.00	450.00
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (0-63mm) me trashesi pas ngjeshjes t=15cm , ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 50-60Mpa.	m3	350.00	5.50 €	1,925.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (0-31.5mm) me trashesi pas ngjeshjes t=10cm , ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 80Mpa.	m3	238.50	6.50 €	1,550.25 €

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
3.3	Matja e modulit të ngjeshmerisë së trases së rrugës para shtruarjes së asfaltit nga një laborator i caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit. Në rast se dalin rezultatet në kundërshtim me pikën (3.2) të parametres d.m.th. 80MPa duhet të bëhet perseritja e matjeve të ngjeshmerisë por në këtë rast shpenzimet për rimatje të barteve operatorit ekonomik. Në këtë pozicion përfshihet edhe matja e trashësisë së shtresave të tamponit.	copë	8.00	15.00 €	120.00 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit me asfaltbeton AB-16 , me trashësi 7cm pas ngjeshjes adekuate. Karakteristikat e asfaltit: fraksionet e asfaltit >2mm...45-82.5%, fraksionet e agregatit <2mm...27-49%, pjesa për mbushjen e poreve <0.09mm...3-6%, përqindja e filerit ndaj agregatit 4-10%, materiali lidhës - bitumen B50/70...5.3-6.5% dhe shkalla e ngjeshjes >97%. Garancioni i qëndrueshmërisë së asfaltit duhet të jetë minimum 5 vjeçar prej ditës kur është bërë pranimi teknik i punimeve.	m ²	1,720.00	6.80 €	11,696.00 €
3.5	Marja e mostrave të asfaltit për shqyrtim nga një laborator i caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit.	copë	8.00	15.00 €	120.00 €
3.6	Dislokimi i shtyllave të betoni dhe të drurit	copë	5.00	15.00 €	75.00 €
3.7	Ngritja e pusëve të kanalizimit, punimi i kokave të tyre. Në llogari të parashihet edhe vendosja e kapakeve nga Giza me aftësi mbajtëse 40Ton	copë	5.00	12.00 €	60.00 €
3.8	Furnizimi me material, transporti dhe shtruarja e bankinave në dy anët e rrugës me gjerësi nga 0.5m me trashësi 8cm pas ngjeshjes nga guri i thyer me fraksion (16-31.5mm).	m'	477.00	1.20 €	572.40 €

IV. REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	667.8 €
2	PUNËT TOKËSORE	1,227.5 €
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS	16,118.7 €
IV. TOTALI (1+2+3):		18,013.95 €

ASFALTIMI I RRUGËVE NË Banjë - KOMUNA E ISTOGUT



I. ASFALTIMI I "RRUGËVE ME GJERËSI b=4.0m" (Rruga Mësuesi Bajram L=200,b=4 m, Aneksi 1 i rruges L=63m b=3m dhe Aneksi 2 i rruges L=79m, b=3m)

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

GJATËSIA E RRUGËS L=(m'): 347 GJERËSIA b=(m'): 4.0

GJERËSIA E GËRMIMIT b=(m'): 5.0

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
-----	----------------------	------------	-----------	------------------	-----------------

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				485.8 €
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve te ndryshme (elektrike, uji dhe kanalizimi, ptk, kabllovike etj) ne punishte ne rast se ka ne ato hapësira dhe dislokimi i tyre ne vendet e caktuara nga institucionet perkatese. Te gjitha angazhimet dhe shpenzimet per dislokimin dhe rikycjen e instalimeve ne rrjetin te qytetit i bart operatori ekonomik.	m'	347.00	0.60 €	208.20 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontrole te trafikut gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi I komunikacionit gjate punimeve.	m'	347.00	0.20 €	69.40 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	347.00	0.40 €	138.80 €
1.4	Pastrimi i terenit ne pjeset anesore te ruges ne te dyja anet e saj nga shkuret, rrenjet e drunjeve egzistues si dhe ndonje pengese eventuale (gardhet) etj.	m'	347.00	0.20 €	69.40 €

2	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi t=20cm, dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi me te afert.	m3	387.00	1.00 €	387.00 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se rruges në tërë gjatësin e saj me saktësi deri ne 2cm me grejder me modul te ngjeshjes 30-35MPa.	m2	1,735.00	0.10 €	173.50 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni fi 600/1000mm, m sipas nevoje ne teren per punimin e lesheses. Ne kete position llogariten edhe kokat hyrse dhe dalese. Vendosja e armatures rrjete Q-378 (Φ8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit te lesheses, (pllake mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) qe e trupon rrugen me beton te klases C-30/37.	m'	15.00	30.00	450.00

3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granular nga guri i thyer (0-63mm) me trashesi pas ngjeshjes t=15cm, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 50-60Mpa.	m3	362.00	5.50 €	1,991.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granular nga guri i thyer (0-31.5mm) me trashesi pas ngjeshjes t=10cm, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 80Mpa.	m3	183.00	6.50 €	1,189.50 €

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
3.3	Matja e modulit të ngjeshmerisë së trases së rrugës para shtruarjes së asfaltit nga një laborator i caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit. Në rast se dalin rezultatet në kundërshtim me pikën (3.2) të paramasës d.m.th. 80MPa duhet të bëhet përsëritja e matjeve të ngjeshmerisë por në këtë rast shpenzimet për rimatje të barte operatorit ekonomik. Në këtë pozicion përfshihet edhe matja e trashësisë së shtresave të tamponit.	copë	7.00	15.00 €	105.00 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit me asfaltbeton AB-16, me trashësi 7cm pas ngjeshjes adekuatë. Karakteristikat e asfaltit: fraksionet e asfaltit >2mm...45-82.5%, fraksionet e agregatit <2mm...27-49%, pjesa për mbushjen e poreve <0.09mm...3-6%, përqindja e filerit ndaj agregatit 4-10%, materiali lidhës - bitumen B50/70...5.3-6.5% dhe shkalla e ngjeshjes >97%. Garancioni i qëndrueshmërisë së asfaltit duhet të jetë minimum 5 vjeçar prej ditës kur është bërë pranimi teknik i punimeve.	m ²	1,284.00	6.80 €	8,731.20 €
3.5	Prerja e asfaltit egzistues 10m ² , Hapja e kanalit me dimensionet 60x60x60 cm, Furnizimi, transporti dhe betonimi i dyshemes dhe mureve anësore të kanalit me beton në trashësi d = 20cm. të klasit C-25 Armimi i pjesëve të kanalit të armatues. Cmimi përfshin: Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e rrijetit Ø10mm - 15/15cm . Dhe punimi i grileve metalike (reshetkes) me aftësi mbajtëse 40 ton. dimensionet e kanalit 60x60x60 cm,	m	25.00	15.00 €	375.00 €
3.6	Marja e mostrave të asfaltit për shqyrtim nga një laborator i caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit.	copë	7.00	15.00 €	105.00 €
3.7	Furnizimi me material, transporti dhe shtruarja e bankinave në dy anët e rrugës me gjerësi nga 0.5m me trashësi 8cm pas ngjeshjes nga guri i thyer me fraksion (16-31.5mm).	m'	347.00	1.20 €	416.40 €

I. REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	485.8 €
2	PUNËT TOKËSORE	1,010.5 €
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS	12,913.1 €
I. TOTALI (1+2+3):		14,409.40 €

REKAPITULIMI TOTAL I ASFALTIMIT TË RRUGËVE NË BANJË - KOMUNA E ISTOGUT	
---	--

I. ASFALTIMI I RRUGËS Mësuesi Bajram L=200,b=4 m	14,409.40 €
II. ASFALTIMI I RRUGËS Sadri Kabashi L=272m- b=4	18,013.95 €
III. ASFALTIMI I RRUGËS Bajram Hetemaj L=85m me gjerësi d=4m	6,237.20 €

TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT	38,660.55 €
--------------------------------------	--------------------