



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

Dhe

KONTRAKTORI BK – KONSTRUGTION Shpk Komuna e Pejës të cilën e përfaqëson z. Kreshnik Muriqi, me Nr. Unik Rexh. Biznesi, 810746589 (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

ASFALTIMI I RRUGËS NE LLUKAVC TE THATË – LOT 1 – Projekt i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ambientit - 2 vjeqar

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-4834 - 5-2-1/ C 403 LOT 1</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 065 / 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

ASFALTIMI I RRUGËS NË LLUKAVC TE THATË-LOT 1

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit: **ASFALLTIMI I RRUGËS NË LLUKAVC TË THATË-LOT 1 është: 98.862 € dhe me fjalë: Nëntëdhjetëetëmijëetetëçindegjashtëdhjetëedyezërozero €**

2.2 *Vlera prej 65.000,00 € do te realizohet ne vitin buxhetor 2020, ndersa vlera deri në perbushjën e kontratës, do të relizohet ne vitin buxhetor 2021*

2.3 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralloqaria);
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4. Afati i përmbushjës së kontratës:

4.1 Kontrata do të fillonë të realizohet në momentin e nënshkrimit të sajë dhe do të përmbushet në afat prej 30 ditësh, nga data e nënshkrimit të se njëjtës, perkatesisht me se larti deri me: 30.11.2021

4.2 Në qoftë se Kontrata nuk përmbushet në afatin e paraparë, e njëjta do të ndërpritet dhe kompanija do të pergjigjet për demet eventuale që mund t'i shkaktohen Autoritetit Kontraktues, sipas kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kontratës.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të





gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për: Autoritetin Kontraktues:
KOMUNA E ISTOGUT**

**Për: Kontraktuesin:
BK-CONSTRUCTION Shpk**

Emri:	Gëzim Ademaj	Emri: Per	Kreshni Muriqi
Pozita:	U.D. I Menaxheri-t të Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	13.11.2020	Data:	13.11.2020
Vu la		Vu la	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë;gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës me vlefshmëri 1 muaj me gjate se perfundimi i kontrates.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>12 muaj</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <i>0.25%</i> për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është përgjegjës per realizimin e punimeve sipas përshkrimi ,kualiteti dhe kuantiteti.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë <i>17</i> .

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
A	RRUGA LLUKAFÇ				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , mekanizimin dhe punimimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i te gjitha shtresave te rruges në laborator sipas kërkeses se investitorit				
	KRAHU 1 L=1600m' b=5m'				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	1,600.00	0.20	320.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1,600.00	0.30	480.00
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	1,600.00	0.20	320.00
	TOTALI:1.1				1,120.00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulla e tyre ne te dy anet e rruges ,ne kete pozicion te kalkulohet edhe largimi i materialit te demoluar deri ne deponi min 10 km	m'	1,600.00	0.20	320.00
1.2.2	Zhvendosja e shtyllave elektrike,PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent.	cope	2.00	200.00	400.00
1.2.3	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet.	cope	1.00	100.00	100.00
	TOTALI:1.2				820.00
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke perfshi edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	5,600.00	1.00	5,600.00
1.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazes ekzistuese e trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2 ,perfshihen edhe kyqjet.	m ²	11,200.00	0.10	1,120.00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohorent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m3	240.00	3.00	720.00
1.3.4	Formesimi dhe punimi i kanaleve te hapura pergjatë rrugës ,perfshihen edhe kyqjet.	m'	3,200.00	0.30	960.00
	TOTALI:1.3				8,400.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				




1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm , shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, te përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	4,480.00	2.00	8,960.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	2,880.00	4.00	11,520.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim,përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	960.00	4.00	3,840.00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm,përfshihen edhe kyqjet	m ²	8,100.00	6.00	48,600.00
	Punimi i lëshesave gypore terthore te rruges nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër :	m ¹			
1.4.5	Ø800mm	m ¹	64.00	10.00	640.00
1.4.6	Ø600mm	m ¹	38.00	10.00	380.00
1.4.7	Ø500mm	m ¹	45.00	20.00	900.00
1.4.8	Ø400mm	m ¹	32.00	20.00	640.00
TOTALI:1.4					75,480.00

KRAHU 2 L=150m ¹ b=4m ¹					
2	PROJEKTI I RRUGËS				
2.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
2.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m ¹	150.00	0.30	45.00
2.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m ¹	150.00	0.30	45.00
2.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m ¹	150.00	0.30	45.00
TOTALI:2.1					135.00
2.2	PASTRIMI I TERENIT				
2.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulla e tyre ne te dy anet e rruges ,ne kete pozicion te kalkulohet edhe largimi i materialit te demoluar deri ne deponi min 10 km	m ¹	150.00	0.10	15.00
2.2.2	Zhvendosja e shtyllave elektrike,PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent.	cope	2.00	50.00	100.00
2.2.3	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet.	cope	1.00	50.00	50.00



TOTALI:2.2					165.00
2.3	PUNËT TOKËSORE				
2.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	360.00	1.00	360.00
2.3.2	Formesimi, përpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	900.00	0.10	90.00
2.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ³	30.00	3.00	90.00
2.3.4	Formesimi dhe punimi i kanaleve të hapura përgjatë rrugës, përfshihen edhe kyqjet.	m'	170.00	0.30	51.00
TOTALI:2.3					591.00
2.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
2.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=30 cm, minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	30.00	2.00	60.00
2.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	180.00	4.00	720.00
2.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm, në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrisë në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	90.00	5.00	450.00
2.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet	m ²	640.00	6.00	3,840.00
2.4.5	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armaturë rrjete Ø8/200mm, me diametër:				
	Ø400mm	m'	6.00	20.00	120.00
TOTALI:2.4					5,190.00
KRAHU 3 L=150m' b=4m'					
3	PROJEKTI I RRUGËS				
3.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN				
3.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	150.00	0.30	45.00
3.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	150.00	0.30	45.00
3.1.3	Shenimi i trasës, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	150.00	0.30	45.00



TOTALI:3.1					135.00
3.2	PASTRIMI I TERENIT				
3.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulpja e tyre ne te dy anet e rruges ,ne kete pozicion te kalkulohet edhe largimi i materialit te demoluuar deri ne deponi min 10 km	m ³	150.00	0.10	15.00
3.2.2	Zhvendosja e shtyllave elektrike,PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent.	cope	2.00	100.00	200.00
3.2.3	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet.	cope	1.00	50.00	50.00
TOTALI:3.2					265.00
3.3	PUNËT TOKËSORE				
3.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke perfshi edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	360.00	1.00	360.00
3.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazes ekzistuese e trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² ,perfshihen edhe kyqjet.	m ²	900.00	0.10	90.00
3.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ³	30.00	3.00	90.00
3.3.4	Formesimi dhe punimi i kanaleve te hapura pergjatë rrugës ,perfshihen edhe kyqjet.	m ¹	170.00	0.30	51.00
TOTALI:3.3					591.00
3.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
3.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, te perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	360.00	3.00	1,080.00
3.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	180.00	4.00	720.00
3.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim,perfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	90.00	5.00	450.00
3.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm,perfshihen edhe kyqjet	m ²	600.00	6.00	3,600.00
3.4.5	Punimi i lëshesave gypore terthore te rruges nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër : Ø400mm	m ¹	6.00	20.00	120.00
TOTALI:3.4					5,970.00
REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM					



ASFALTIMI I RRUGËS LLUKAFÇ			
Nr.	Pozicioni		Vlera(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN		1,390.00
2	PASTRIMI I TERENIT		1,250.00
3	PUNËT TOKËSORE		9,582.00
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS		86,640.00
LOTO 1 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT			98,862.00

