



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

*KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;
Dhe*

KONTRAKTORI BK – CONSTRUCTION Shpk, nga Komuna e Pejës, të cilën e përfaqëson z. Kreshnik Muriqi, me Nr. Unik Rexh. Biznesi, 810746589 (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

ASFALTIMI I RRUGËS NË CERRCË – LOT 3 – Projekt I financuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit – 2 Vjeqar

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-4834 - 5-2-1/ C 405 LOT 3</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 065 / 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

ASFALTIMI I RRUGËS NË CERRCË -LOT 3

2.1 Çmimi total i punëve për aktivitetin e prokurimit: ASFALTIMI I RRUGËS NË CËRRCË-LOT 3 është: 48.319,00 € dhe me fjalë:

Katërdhjetëtetë mijë treçindë nëntëmbëdhjetë zero euro €

2.2 Vlera prej 30.000,00 € kontraktorit do t'i permbushet në vitin buxhetor 2020, ndërsa pjesa tjetër e mbetur deri në permbushjen e kontratës do të realizohet në vitin 2021

2.3 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralloqaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4. Afati i përmbushjës së kontratës:

4.1 Kontrata do të fillonë të realizohet në momentin e nënshkrimit të sajë dhe do të përmbushet në afat prej 12 muajsh, nga data e nënshkrimit të së njëjtës, përkatësisht me se larti deri me: 30.11.2021

4.2 Në qoftë se Kontrata nuk përmbushet në afatin e paraparë, e njëjta do të ndërpritet dhe kompanija do të përgjigjet për demet eventuale që mund t'i shkaktohen Autoritetit Kontraktues, sipas kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kontratës.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të





gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues:
KOMUNA E ISTOGUT

Për: Kontraktuesin:
BK-CONSTRUCTION Shpk

Emri:	Gëzim Ademaj	Emri: PGR	Kreshnik Muriqi
Pozita:	U.D. I Menaxheri-t të Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	13.11.2020	Data:	13.11.2020
Vu la		Vu la	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta


KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë;gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës me vlefshmëri 1 muaj me gjate se përfundimi i kontrates.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>12 muaj</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <i>0.25%</i> për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është përgjegjës per realizimin e punimeve sipas përshkrimi ,kualiteti dhe kuantiteti.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë <u>17</u> .

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

CERRCE RRUGA TE SHKOLLA

A					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , rrekanizimin dhe punimimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet,si dhe shqyrtimi i te gjitha shtresave te rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit				
	KRAHU 1 L=595m' b=5m'				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	595.00	0.20	119.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	595.00	0.20	119.00
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	595.00	0.20	119.00
	TOTALI:1.1				357.00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulja e tyre ne te dy anet e rruges ,ne kete pozicion te kalkulohet edhe largimi i materialit te demoluar deri ne deponi min 10 km	m'	595.00	0.50	297.50
1.2.2	Grryerja dhe heqja e asfaltit ekzistues	m2	2,975.00	0.50	1,487.50
1.2.3	Zhvendosja e shtyllave elektrike,PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent.	cope	2.00	200.00	400.00
1.2.4	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet.	cope	2.00	100.00	200.00
	TOTALI:1.2				2,385.00
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin ne thellesi 30cm duke perfshi edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	1,071.00	1.00	1,071.00



1.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazes ekzistuese e trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2 ,perfshihen edhe kyqjet.	m ²	3,570.00	0.20	714.00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ³	65.00	5.00	325.00
1.3.4	Formesimi dhe punimi i kanaleve te hapura per gjatë rruges ,perfshihen edhe kyqjet.	m ¹	600.00	0.50	300.00
TOTALI:1.3					2,410.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	714.00	4.00	2,856.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim,perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	357.00	5.00	1,785.00
	Furnizimi dhe vendosja rigollave me dimensione b/h=18/24cm dhe klasë të betonit C30/37 të vendosur në shtresë betoni C20/25 (vendosja sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës dhe standarteve EN 1340) dhe betonin e rigolles me trashësi t=10 cm.	m ¹	300.00	2.00	600.00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm,perfshihen edhe kyqjet	m ²	3,100.00	6.00	18,600.00
	Punimi i lëshesave gypore terthore te rruges nga betoni i armuar , (të mbështjellë me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër :	m ¹			
1.4.8	Ø600mm	m ¹	20.00	30.00	600.00
TOTALI:1.4					24,441.00

KRAHU 1 L=330m' b=4m'krahu 2L=105m d=4m dhe krahu3,L=60m d=4m



2.1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NE TEREN				
2.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	495.00	0.30	148.50
2.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	495.00	0.30	148.50
2.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	495.00	0.30	148.50
TOTALI:2.1					445.50
2.2	PASTRIMI I TERENIT				
2.2.2	Zhvendosja e shtyllave elektrike,PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent.	cope	2.00	200.00	400.00
2.2.3	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet.	cope	2.00	100.00	200.00
TOTALI:2.2					600.00
2.3	PUNËT TOKËSORE				
2.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin ne thellesi 30cm, duke perfshi edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	743.00	1.00	743.00
2.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazes ekzistuese e trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² ,perfshihen edhe kyqjet.	m ²	2,475.00	0.10	247.50
2.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ³	50.00	3.00	150.00
2.3.4	Formesimi dhe punimi i kanaleve te hapura pergjate rruges ,perfshihen edhe kyqjet.	m'	100.00	0.40	40.00
TOTALI:2.3					1,180.50
2.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
2.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	495.00	4.00	1,980.00



2.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31,5mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim,perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	276.00	5.00	1,380.00
2.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm,perfshihen edhe kyqjet	m ²	2,000.00	6.00	12,000.00
2.45	Vendosja e gypave te betonit me diamter Ø600mm pergjatë perroit ne fund te asfaltit	copë	8.00	30.00	240.00
2.46	Furnizimi,me material dhe punimi i murit mbrojtës me gjatë l=40m.Me trashesi te murit d=20cm,thellesi te themeleve nentoksove me dim30x40cm dhe muri me lartesi h=1.2m.Muri te punohet me beton te armuar duke llogaritur nen themele me kosh 4Ø12m dhe stafa Ø8mm cdo 20cm dhe mbi siperfaqe te tokese me armature rrjetore 15x15cm dhe Ø8mm	m ³	18.00	50.00	900.00
TOTAL 2.4					16,500.00
REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM					
ASFALTIMI CERRCE RRUGA TE SHKOLLA					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREEN				802.50
2	PASTRIMI I TEREENIT				2,985.00
3	PUNËT TOKËSORE				3,590.50
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				40,941.00
LOTO 3 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT					48,319.00

