



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, U.D. I menaxher-it të Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

Dhe

"SHKËMBI" SHPK nga Istogu, të cilën e përfaqëson z. Musa Metaj, me Nr. Rexh. Biznesi, 810296039 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN SHALIOVICË

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-4892-5-2-1/ C425 Lot 2</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 66 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN SHALIOVICË – Lot 2

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi I kontrtës per aktivitetin e prokurimit ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN SHALIOVICË Lot 2 është 48.377,40 €

dhe me

shkronja: Katërdhjetëtetëmijëetrecindeshtatëdhjeteeshtatë-40/100 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Kohëzgjatja e Kontratës:

4.1. *Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të fillojnë pas nënshkrimit të sajë dhe do përfundojnë me datë, 25.12.2020*

Neni 5. Ndërprerja e kontratës:

5.1 *Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës të parapara në dosjen e tenderit, dhe kur për një gje të tillë plotësohen këto kushte, duke pas parasysh edhe sanksionet e parapara për dëmet që eventualisht mund t'i shkaktohen Autoritetit Kontraktues.*

5.1 *Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.*

5.2 *Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për*

pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.





5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të

interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për Kontraktuesin:
"Shkëmbi" Shpk

Emri:	Gëzim Ademaj	Emri:	Musa Metaj
Pozita:	U.D. I Menaxher-it të Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	25.11.2020	Data:	25.11.2020
Vu la		Vu la	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë;gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës me vlefshmëri 1 muaj me gjate se perfundimi i kontrates.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>1muaj</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është përgjegjës per realizimin e punimeve sipas përshkrimi ,kualiteti dhe kuantiteti.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë))).

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE
VAZHDIM i projektit për asfaltimin e rrugës
në fshatin "Shalinovicë" – ISTOG

KRAHU 01
 L=1000 m'
 B=4m

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
------------	---------------	--------	-------	--------------------	--------------------

1 PUNËT PARAPRAKE

1.1	Shënimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas perfundimit të punimeve për prezentimin e masave të sakta të ekzekutuara.	m'	1,000.00	0.20	200.00
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjtë me diametër deri Ø50cm, Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri në deponinë në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	1,000.00	1.00	1,000.00
1.3	Dislokimin e shtyllave ekzistuese të drurit dhe zëvendësimin e tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet, montimi i unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndricues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	10.00	0.20	2.00
1.4	Hapje e kanaleve në dy anë të rrugës për ujë atmosferik	m'	1,792.00	1.00	1,792.00
1.5	Shqyrtimi i të gjitha prova për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit (Nënbazës, shtresës stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave të asfaltit etj..)	m'	896.00	0.20	179.20
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	3,173.20

2 PUNIMET E DHEUT

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshirë edhe punimi dhe formësimi i kanaleve kulluese të rruqës	m ³	7,300.00	1.00	7,300.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m ²	m ²	5,376.00	0.20	1,075.20
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material të granular 0-31 mm	m ³	268.80	5.00	1,344.00
PUNIMET E DHEUT				Gjithsej:	9,719.20

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
------------	---------------	--------	-------	--------------------	--------------------

3 OBJEKTET

Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat , pahi elastike dhe muret mbrojtëse					
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-IV-të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m ³	135.00	3.00	405
3.2	Punimi i lëshesës gypore me : Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar (Q-188) nga betoni te vendosure ne shtrese tamponi me punim te bredhit ,kokave te leshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalldermes me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq qimentoie				0
	Ø600 gypa betoni me koka betoni	m'	20.00	20.00	400
OBJEKTET				Gjithsej:	805.00

4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-150mm me trashës t~50cm (variabile ne vende te caktuara) te shtesuara ne shtresa max.30cm	m ³	3,530.00	1.00	3,530.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm	m ³	1,450.00	4.00	5,800.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31mm me trashësi t=15cm	m ³	775.00	6.00	4,650.00
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm ,t=7cm (Para fillimit të shtrurjes së shtresës së asfaltbetonit, në çmim duhet të parashifet edhe spërgatja me emulzion 0,15-0,25kg/m ² , e sipërfaqes së bituaqreqatit).	m ²	3,450.00	6.00	20,700.00
MBISTRUKTURA				Gjithsej:	34,680.00

REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 01

1	PUNËT PARAPRAKE	3,173.20
2	PUNIMET E DHEUT	9,719.20
3	OBJEKTET	805.00
4	MBISTRUKTURA	34,680.00
LOTO 2 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT		48,377.40