



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

Bazuar ne Nenin 35.2.1 (iii) si dhe 35. I LPP-së Pika 2.2 iii, dhe te rregullave të Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik, ku parashifen zbatimin I procedurave per rastet e emergjencave ekstreme, me datë 21 09.2020, Autoriteti Kontraktues në Istog lidh këtë:

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson znj, Zizë Bujupaj, menaxhere e Prokurimit, Rr. "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërin anë;

Dhe

"NATONI" Shpk, Komuna e Istogut, të cilat i përfaqëson z. Naton, me Nr. Unik Rexh. Biznesi, 810149478 (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

RENOVIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLAT E KOMUNËS SË ISTOGUT-Sipas master planit për zhvillimin e mesimit ne kushte pandemije për vitin shkollor 2020-2021

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-5226-5-2-1/ C 365</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 082 / 521</i>

Neni 1 Lënda:

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

RENOVIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLAT E KOMUNËS SË ISTOGUT-Sipas master planit për zhvillimin e mesimit ne kushte pandemije për vitin shkollor 2020-2021

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit, **RENOVIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLAT E KOMUNËS SË ISTOGUT-Sipas master planit për zhvillimin e mësimiit ne kushte pandemije për vitin shkollor 2020-2021 është: 14.500,00 € dhe me fjalë: /Katërbëdhjetë mijë pesëqind euro €**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit te kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4. Afati i përmbushjës së kontratës:

4.1 Kontrata do të përmbushet ne afat prej 10 ditësh, nga data e nënshkrimit te se njëjtës, perkatesisht me se larti deri me: **02.10.2020**

4.2 Në qoftë se Kontrata nuk përmbushet ne afatin e paraparë, e njëjta do të ndërpritet dhe kompanija do të pergjigjet per demet eventuale te shkaktuara Autoritetit Kontraktues, sipas kushteve te përgjithshme dhe të veçanta të kontratës.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin

titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për

pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për Kontraktorin:
"NATONI" Shpk

Emri	Zizë Bujupaj	Emri	Naton Kabashi
Pozita:	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	21/9/2020	Data:	21.09.2020
Vu la		Vu la	

KOMUNA E ISTOGUT
TITULLI I AKTIVITETIT

Paramasa dhe paralogaria për Renovimin e njeve sanitare ne Shmt,,Mithat Frashëri" -Gurrakoc

	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
1	Punët përgatitore				
1.2	Përgatitja e terrenit,pastrimi dhe planifikimi për fillimin e punimeve të njeve sanitare ne Shmt,,Mithat Frashëri" -Gurrakoc	aprox		200	200
1.3	Termometer dixhital me infraredpër matjen e temperature në pall. Termometer i Certifikuar CE, FCC, RoHS., -Lazer I integruar per matje precize me reze infrared pa kontakt fizik., -3 ngjyra ekran LCD	copë	40	40	1600
	TOTALI				1800,00€
2	Punët e Demolimit				
2.1	Demolimi i keramikave ekzistuese në te gjitha banjot e te 3 kateve ne objektin shkollorë	m ²	20	1	20
2.2	Demolimi i WC galuceve ekzistuese në te gjitha banjot e te gjitha kateve	copë	6	2	12
2.3	Demolimi i Pisuareve ekzistuese ne banjot e te gjitha kateve	copë	7	2	14
2.4	Demolimi i Lavamaneve te papërdorshem ekzistuese ne banjot e kateve	copë	8	1	8
2.5	Demolimi i deryve ne hyrje te koridoreve dhe ne hyrje te banjove,me dim 200x90cm	copë	4	5	20
2.6	Demolimi i uje mbledhesve dhe kanalizimit te bllokuar ne dy banjo te katit te dyte dhe te tretë	copë	6	10	60
2.7	Demolimi i trupave ndriques te demtuar ne hyrje te banjove	copë	11	2	22
2.8	Demolimi i llamperise plastike ne pjesën e plafonit te banjove	m ²	30	1	30
	TOTALI				186,00€
4	Punët e montimit				
3.1	Furnizimi dhe montimi i keramikave te kualitetit te lartë për tërë hapsirat e banjove dhe ne dyscheme ne te tri katet.Në llogari te parashihen edhe materiali i nevojshem,ngjitesi, fugat si dhe perkrahjet e nevojshme për kryerjen e aktivitetit të tillë.Për formën dhe ngjyren e keramikave të konsultohet ,menaxheri i shkolles,organi mbikqyrës.Llogaria per siperfaqen e keramikave demoluara dhe aty ku ka nevojë	m ²	36	15	540
3.2	Furnizimi dhe montimi me llamperi plastike i plafonit te baniove	m ²	36	10	360
3.3	Furnizimi dhe montimi i WC galuceve apo edhe ulëse sipas kerkeses së investitorit per vende te caktuara.Në llogari te parashihen betonimi i wc galucave dhe të gjitha paisjet percjellëse per kryerjen e nje aktiviteti te tillë,duke perfshire fontanat dhe pjeset tjera per kryerjen e nje aktiviteti te tille.	copë	6	40	240
3.4	Furnizimi dhe montimi i Pisuareve te Banjot e meshkuljeve dhe për të gjitha banjot e te tri kateve.Ne llogari te parashihen edhe perkrahjet dhe paisjet e nevojshme.Per gjdo aktivitet duhet te behet konsultimi me menaxherin e shkolles dhe organin mbikqyres	copë	7	45	315
3.5	Blerja dhe montimi i uje mbledhësit nga plastika dhe me kapak nga inox-i ø100mm te shtrenguar per dyscheme ,ne te gjitha koridoret e banjove te objektit shkollor	copë	6	5	30
3.6	Furnizimi dhe montimi i deryve nga masa plastike ne hyrje te koridoreve dhe hyrje te banjove				
	Dyer me dimensione:70x200cm	copë	2	120	240
	Dyer me dimensione: 0.95x200cm	copë	2	125	250
3.7	Furnizimi dhe vendosja sipas nevoje e sifoneve ne te gjitha nyjet sanitare	copë	20	4	80
3.8	Furnizimi dhe vendosja e kazaneve te ujit te toaletet ne hapsirat ku mungojnë.Ne llogari te parashihen edhe pjeset ndihmese te nevojshme per funksionimin e tyre dhe perkrahjet tjera te nevojshme	copë	15		



	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
3.9	Furnizimi dhe montimi krojeve-qeshmave ne per toaleta si ato ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	22	5	110
3.1	Furnizimi dhe montimi lavamaneve ne banjot e kateve-sipas nevoje	copë	8	30	240
3.11	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike si: gypa,lidhese dhe paisje tjera neper hapsirate banjove sipas nevoje per kazana te ujit per kroje etj	copë	12	5	60
	Furnizimi dhe vendosja e ek ventillave ne pjeset te njeve sanitare ku nuk janë funksional	copë	12	5	60
TOTALI					2909⁰⁰€
1	Renovimi i njeve sanitare ne SHFMU Hysni Zajmi-Vrellë				
1.1	Demolimi i derve te demtuara nga plastika dhe montimi i tyre ne pjeset e dmetuara,Ne llogari te futen edhe perkrahjet tjera te nevojshme per sanimine gjendjes dhe demtimet gjatë demolimit	copë	5	5	25
1.2	Demolimi dhe vendosja e kazanave te ujit mbi toaleta e duke llogaritur edhe ne pjeset fazonike te nevojshme per nje aktivitet te tillë	copë	10	27	270
1.3	Demolimi dhe vendosja e pisuareve ne hapsirat e toaleteve e duke llogaritur ne perkrahjet tjera te domosdoshme	copë	8	46	368
1.4	Furnizimi dhe vendosja e ek ventillave ne pjeset te njeve sanitare ku nuk janë funksional	copë	20	5	100
1.5	Furnizimi dhe vendosja sipas nevoje e sifoneve ne te gjitha nyjet sanitare	copë	20	4	80
1.6	Furnizimi dhe montimi krojeve-qeshmave ne per toaleta si ato ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	20	5	100
1.7	Debllokimi i rrjetit te kanalizimit ne hapsirat e katit te dytë. Ne llogari te parashihen perkrahjet e nevojshme dhe mjetet percjellse te nevojshme per nje aktivitet te tillë	copë	3	35	105
1.8	Demolimi,Furnizimi dhe montimi i keramikave te kualitetit te lartë për tërë hapsirat e banjove dhe ne dysheme ne te tri katet.Në llogari te parashihen edhe material i nevojshem,ngjitesi, fugat si dhe perkrahjet e nevojshme për kryerjen e aktivitetit të tillë.Llogaria per sipërfaqen e keramikave demoluara dhe aty ku ka nevojë	m ²	20	15	300
TOTALI					1348⁰⁰€
2	Renovimi i njeve sanitare ne SHFMU Trepça-Banjë				
2.1	Demolimi dhe vendosja e kazanave te ujit mbi toaleta e duke llogaritur edhe ne pjeset fazonike te nevojshme per nje aktivitet te tillë	copë	6	15	90
2.2	Demolimi dhe vendosja e pisuareve ne hapsirat e toaleteve e duke llogaritur ne perkrahjet tjera te domosdoshme	copë	4	45	180
2.3	Furnizimi dhe vendosja e ek ventillave ne pjeset te njeve sanitare ku nuk janë funksional	copë	16	5	80
2.4	Furnizimi dhe vendosja sipas nevoje e sifoneve ne te gjitha nyjet sanitare	copë	20	4	80
2.5	Furnizimi dhe montimi krojeve-qeshmave ne per toaleta si ato ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	12	5	60
TOTALI					490⁰⁰€
3	Renovimi i njeve sanitare ne SHFMU Ismail Gemalli-Saradran				
3.1	Demolimi dhe vendosja e kazanave te ujit mbi toaleta e duke llogaritur edhe ne pjeset fazonike te nevojshme per nje aktivitet te tillë	copë			



[Handwritten signature]

	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
3.2	Demolimi dhe vendosja e pisuareve ne hapsirat e toaleteve e duke llogaritur ne perkrahjet tjera te domosdoshme	copë	6	45	270
3.3	Furnizimi dhe vendosja sipas nevoje e sifoneve ne te gjitha nyjet sanitare	copë	15	4	60
3.4	Furnizimi dhe montimi krojeve-qeshmave ne per toalete si ato ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	12	5	60
3.5	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike si: gypa,ldhese dhe paisje tjera neper hapsirate banjove sipas nevoje per kazana te ujit per kroje etj	copë	10	5	50
3.6	Largimi i gypave te demtuar ne kaseten regjistruese,Furnizimi dhe montimi i gypave nga sistemi Gjakomini	m	40	2	80
3.7	Demolimi,furnizimi dhe montimi i dyerve te plastikes neper banjo ne hapsirat e obektit te shkolles-sipas nevoje	copë	3	120	360
TOTALI					985,00€
4	Renovimi i nyjeve sanitare ne SHFMU Avni Rrustemi-Zallq				
4.1	Demolimi dhe vendosja e kazanave te ujit mbi toalete e duke llogaritur edhe ne pjeset fazonike te nevojshme per nje aktivitet te tillë	copë	10	15	150
4.2	Demolimi,furnizimi dhe montimi i WC galuceve ne te gjitha hapsirat e enajove ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe punet paraprake-pergaditore per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera te nevojshme	copë	7	30	210
4.3	Furnizimi dhe montimi krojeve-qeshmave ne per toalete si ato ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	10	5	50
4.4	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike si: gypa,ldhese dhe paisje tjera neper hapsirate banjove sipas nevoje per kazana te ujit per kroje etj	copë	10	5	50
4.5	Furnizimi dhe montimi baterive neper toalete-si ato ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	10	20	200
TOTALI					669,00€
5	Renovimi i nyjeve sanitare ne SHFMU Martin Camaj-Gurakoc				
5.1	Demolimi dhe vendosja e kazanave te ujit mbi toalete e duke llogaritur edhe ne pjeset fazonike te nevojshme per nje aktivitet te tillë		13	25	325
5.2	Furnizimi dhe montimi baterive neper toalete-si ato ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	8	20	160
5.3	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike si: gypa,ldhese dhe paisje tjera neper hapsirate banjove sipas nevoje per kazana te ujit per kroje etj	copë	25	5	125
5.4	Demolimi,furnizimi dhe montimi i WC galuceve ne hapsirat e banjove ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe punet paraprake-pergaditore per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera te nevojshme	copë	8	40	320
5.5	Furnizimi dhe montimi krojeve-qeshmave ne per toalete si ato ekzistuese.Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	25	5	125
5.6	Demolimi,furnizimidhe montimi i dyerve te toaletve nga masa platike si dyert ekzistuese	copë	7	150	1050
5.7	Demolimi,Furnizimi dhe montimi i keramikave te kualitetit te lartë për tërë hapsirat e banjove dhe ne dyshe me ne te tri katet.Në llogari te parashihen edhe materiali i nevojshem,ngjitesi, fugat si dhe perkrahjet e nevojshme për kryerjen e aktivitetit të tillë.Llogaria per sipërfaqen e keramikave demoluara dhe aty ku ka	m²			375



[Handwritten signature]

	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
5.8	Debllokimi i rrjetit të kanalizimit në hapsirat e katit të dytë. Në llogari të parashihen perkrahjet e nevojshme dhe mjetet percjellëse të nevojshme për një aktivitet të tillë	copë	3	50	150
TOTALI					2639,00€
6	Renovimi i nyjeve sanitare në SHFMU Fan Noll-Llukavo i Begut				
6.1	Furnizimi dhe vendosja sipas nevojë e sifoneve në të gjitha nyjet sanitare	copë	4	4	16
6.2	Demolimi dhe vendosja e kazanave të ujit mbi toaleta duke llogaritur edhe në pjesët fazonike të nevojshme për një aktivitet të tillë	copë	3	15	45
6.3	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike si: gypa, lidhese dhe paisje tjera nëpër hapsirat banjore sipas nevojë për kazana të ujit për kroje etj	copë	6	5	30
6.4	Furnizimi dhe montimi i krojeve-qeshmave në për toaleta si ato ekzistuese. Në llogari të parashihen edhe pjesët fazonike për një aktivitet të tillë dhe perkrahjet tjera	copë	4	5	20
6.5	Renovimi i dyerve metalike nëpër banjot e shkolles, duke llogaritur në vendosje të brava, cilindra dhe doreza	copë	7	15	105
6.5	Demolimi, furnizimi dhe montimi i WC galuceve në të gjitha hapsirat e enajve ekzistuese. Në llogari të parashihen edhe punët paraprake-pergaditore për një aktivitet të tillë dhe perkrahjet tjera të nevojshme	copë	4	30	120
TOTALI					336,00€
7	Renovimi i nyjeve sanitare në SHFMU Ndre Mjeda Rakosh				
7.1	Furnizimi dhe montimi i krojeve-qeshmave në për toaleta si ato ekzistuese. Në llogari të parashihen edhe pjesët fazonike për një aktivitet të tillë dhe perkrahjet tjera	copë	5	5	25
7.2	Furnizimi dhe montimi i baterive nëpër toaleta-si ato ekzistuese. Në llogari të parashihen edhe pjesët fazonike për një aktivitet të tillë dhe perkrahjet tjera	copë	9	20	180
7.3	Furnizimi dhe vendosja e ek ventillave në pjesët të nyjeve sanitare ku nuk janë funksional	copë	20	5	100
7.4	Furnizimi dhe vendosja e sifoneve në nyjet sanitare	copë	20	4	80
7.5	Renovimi i dyerve të plastikes nëpër banjotë e shkolles, duke llogaritur në vendosje të brava, cilindra dhe doreza	copë	10	15	150
7.6	Furnizimi, montimi dhe vendosja e derës plastike në hyrje të banjos. Dera të jetë me dim. 90x200cm	copë		150	
TOTALI					535,00€
8	Renovimi i nyjeve sanitare në SHFMU Mehmet Akif Shushice				
8.1	Debllokimi i rrjetit të kanalizimit në hapsirat e katit të dytë. Në llogari të parashihen perkrahjet e nevojshme dhe mjetet percjellëse të nevojshme për një aktivitet të tillë	copë	4	35	140
8.1	Demolimi, furnizimi dhe montimi i WC- ulëse në hapsirat e Banjore ekzistuese. Në llogari të parashihen edhe punët paraprake-pergaditore për një aktivitet të tillë dhe perkrahjet tjera të nevojshme	copë	5	15	75
8.3	Furnizimi dhe montimi i krojeve-qeshmave në për toaleta si ato ekzistuese. Në llogari të parashihen edhe pjesët fazonike për një aktivitet të tillë dhe perkrahjet tjera	copë	4	5	20
8.4	Furnizimi dhe montimi i baterive nëpër toaleta-si ato ekzistuese. Në llogari të parashihen edhe pjesët fazonike për një aktivitet të tillë dhe perkrahjet tjera	copë			200



[Handwritten signature]

	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
8.5	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike si: gypa, lidhese dhe paisje tjera neper hapsirate banjove sipas nevoje per kazana te ujit per kroje etj	copë	15	5	75
8.6	Furnizimi dhe vendosja sipas nevoje e sifoneve ne te gjitha nyjet sanitare	copë	20	4	80
8.7	Furnizimi dhe vendosja e ek ventilave ne pjeset te nyjeve sanitare ku nuk janë funksional	copë	25	5	125
8.8	Demolimi, furnizimi dhe montimi i dyerve nga masa drunore ne toaletet jashtë objektit-aborri i shkolles .Dyert duhet te jenë e dimenzione 80x200cm	copë	4	115	460
8.9	Demolimi, furnizimi dhe montimi i dyerve nga konstrukcioni metalik ne hyrje te toaleteve jashtë objektit-aborri i shkolles .Dyert duhet te jenë e dimenzione 90x200cm	copë	2	125	250
8.1	Demolimi dhe vendosja e kazanave te ujit mbi toalete e duke llogaritur edhe ne pjeset fazonike te nevojshme per nje aktivitet te tillë	copë	7	25	175
TOTALI					1600,-€
9	Renovimi i nyjeve sanitare ne SHFMU- Tre deshmoret e shkolles shqipe-Ucë				
9.1	Furnizimi dhe montimi krojeve-qeshmave ne per toalete si ato ekzistuese. Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	8	5	40
9.2	Furnizimi dhe montimi baterive neper toalete-si ato ekzistuese. Ne llogari te parashihen edhe pjeset fazonike per nje aktivitet te tillë dhe perkrahjet tjera	copë	5	20	100
9.3	Demolimi, furnizimi dhe montimi i dyerve nga masa plastike ne toaletet e shkolles. Dyert duhet te jenë e dimenzione 80x200cm	copë	3	200	600
9.4	Debllokimi i rrjetit te kanalizimit ne hapsirat e katit te dytë. Ne llogari te parashihen perkrahjet e nevojshme dhe mjetet percjellse te nevojshme per nje aktivitet te	copë	2	50	100
9.5	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike si: gypa, lidhese dhe paisje tjera neper hapsirate banjove sipas nevoje per kazana te ujit per kroje etj	copë	8	5	40
9.6	Furnizimi dhe vendosja sipas nevoje e sifoneve ne te gjitha nyjet sanitare	copë	15	4	60
9.7	Demolimi dhe vendosja e kazanave te ujit mbi toalete e duke llogaritur edhe ne pjeset fazonike te nevojshme per nje aktivitet te tillë	copë	6	15	90
TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT (GJITHSEJ 1+2+3)					14500,-€



[Handwritten signature]

KOMISIONI :

1. *[Handwritten signature]*
2. *[Handwritten signature]*
3. *[Handwritten signature]*