



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z. **Gëzim Ademaj**, menaxher i Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;

Dhe

KONTRAKTORI Sali Kabashi B.I. – NN "KABASHI" Komuna e Istogut, të cilën e përfaqëson z. **Sali Kabashi**, me Nr. Unik Rexh. Biznesi, 810297392 (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

SINJALIZIMI DHE ASFALTIMI I POLIGONIT SPORTIV NË TOMOC– Lot 2

Nr. I prokurimit	633-20-5771 - 5-2-1/ C 401 - LOT 2
Nr. I brendshëm	633 / 020 / 096 / 521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

SINJALIZIMI DHE ASFALTIMI I POLIGONIT SPORTIV NË TOMOC– Lot 2

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit **SINJALIZIMI DHE ASFALTIMI I POLIGONIT SPORTIV NË TOMOC– Lot 2** është: **17.166,70 €**

dhe me fjalë:

Shtatëmbëdhjetë mijë e nënjëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë euro -70/100 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4. Afati i përmbushjës së kontratës:

4.1 Kontrata do të përmbushet ne afat prej 30 ditësh, nga data e nënshkrimit te se njëjtës, perkatesisht me se larti deri me: 11.12.2020

4.2 Në qoftë se Kontrata nuk përmbushet ne afatin e paraparë, e njëjta do të ndërpritet dhe kompanija do të pergjigjet per demet eventuale te shkaktuara Autoritetit Kontraktues, sipas kushteve te përgjithshme dhe të veçanta të kontratës.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për

pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues:

Për: Kontraktuesin:

KOMUNA E ISTOGUT

SALI KABASHI B.I. NN 'KABASHI'

Emri:	Gëzim Ademaj	Emri:	Sali Kabashi
Pozita:	U.D. I Menaxher-it të Prokurimit	Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	11. 11. 2020	Data:	11.11.2020
Vu la		Vu la	

1072

Nr. Ren	Ndertimi i fushes se futbollit dhe basketbollit ne Tomoc	Njësia	Sasia	Cmimi për njësi	Totali
	Shenimi i fushes sportive	m ²			
1	Gërmimi i dheut te kategorisë së III dhe IV dhe barrierat e materialit te gërmuar deri ne 3cm me te afert.	m ³	1,100.00	0.01	11.00
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nêrhzases së fushes në tërë sipërfaqen e saj me saktësi deri ne 3cm me gjerdier me moduli te ngjeshjes 30-35Mpa.	m ²	535.00	0.40 €	214.00
3	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavork te granular nga gurri i thyer (0-150mm) me trashësi t=30cm, ngjeshja te behet me cilindër 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 50-60Mpa.	m ³	1070	0.05 €	53.50
4	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavork te granular nga gurri i thyer (0-63mm) me trashësi pas ngjeshjes t=20cm, ngjeshja te behet me cilindër 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 50-60Mpa.	m ³	321	4.50 €	1,450.50
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavork te granular nga gurri i thyer (0-31.5mm) me trashësi pas ngjeshjes t=10cm, ngjeshja te behet me cilindër 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 80Mpa.	m ³	214	5.50 €	1,177.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavork te granular nga gurri i thyer (0-31.5mm) me trashësi pas ngjeshjes t=10cm, ngjeshja te behet me cilindër 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 80Mpa.	m ³	107	7.00 €	747.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavork te granular nga gurri i thyer (0-4mm) me trashësi pas ngjeshjes t=5cm, ngjeshja te behet me cilindër 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 80Mpa.	m ³	53.5	8.20 €	438.70
7	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtrësës së asfaltit me asfaltbeton A9-16,TE MBVLLUR me trashësi 7cm pas ngjeshjes adekuatë. Karakteristikat e asfaltit: Fraksionet e asfaltit >2mm...45-82.5%, Fraksionet e agregatit <2mm... 27-49%, pjesa për mbushjen e porëve <0.09mm... 3-6%, përqindja e filierit ndaj agregatit 4-10%, materialit lihtës - bthumen 850/70... 53-65% dhe shkalla e ngjeshjes >97%.	m ²	1060	125.00 €	132,500.00
8	Shenjëzimi i fushes me vija ndarëse me ngjyre te bardhe	m ^l	480	0.50 €	240.00
9	Furnizimi dhe montimi i konstrukcionit te koshit dhe tabella për fushë të basketbollit të paisura me rrethin e koshit dhe rrethin plastikë dim.(120*80)cm	copë	2	125.00 €	250.00
10	Furnizimi dhe montimi i portave te futbollit te vogel komplet me rreza te futbollit të plastikuarua dim.(300x200)cm.	copë	2	125.00 €	250.00
RRETHOJA					
1.1	Përgatitja e terenit,pastrimi dhe planifikimi per fillimin e punimeve ne rrethojen e poligonit sportiv në Tomoc	m ^l	670	0.01	6.70
1.2	Gërmimi i dheut te kategorisë III-IV për hapjen e gropave per vendosjen e shpyllve metalike per ndertimin e rrethojës metalike te poligonit sportiv.Gropat duhet të hapen me dimensione 1.0x0.80cm.Hapja e gropave te behet në cdo dy meter distancë njëra nga njëra dhe atë per tërë perimetrin e poligonit	copë	95	0.4	38.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e profileve metalike me dimensione 80x60x2mm.Profillet duhet te vendosen vertikalisht dhe atë ne cdo 2 meter distancë dhe atë ne vrimat e bera para praktikës e duke llogaritur lartësinë e rrethojës deri ne h=4m dhe pjesa e e futur nen sipërfaqe te tokës 1m.Në llogaritje paraqitet qe pas vendosjes se profileve te betonohet gropa dhe atë me beton te pa armuar - thjeshtë	m ^l	670	2.4	1,608.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e profileve te pjerrtësi per shtangimin e Vertikaleve dhe atë ne te gjitha vendet e mundshme dhe te nevojshme per shtangim profillet duhet të janë 80x60x2mm dhe me gjatësi L=6m	m ^l	120	2.4	288.00
1.5	Furnizimi dhe vendosja e profileve metalike me dimensione 40x40x2mm ne menyre horizontale dhe duke u salduar per profillet vertikale.Profillet duhet te vendosen ne 5 rrethoje te ndryshme dhe te ndryshme gjatësi dhe te tri profile ne mas te hapësirës.Llogaritja për meter gjatësi të perimetrin të poligonit	m ^l	870	1.35	1,174.50

1.6	Furnizimi, montimi dhe vendosja e rrejtës së zingëturuar 2.2 mm me hapsira 5x5 cm rreth të ligarit për vetë sipërfaqen e rrejtës së poligonit në ligari të parashihet edhe përfrashet tjera të nevojshme	m ²	720	1.45	1,044.00
1.7	Furnizimi dhe shangimi i rrejtës me tel të drejtë/dinguar me trashësi 2.5 mm ,	m'	1,100	0.05	55.00
1.8	Furnizimi, dhe ngjyroja me parangjyrë dhe ngjyrë adekuate për metal në ligari të fiter ngjyroja e profilave metalike	Rt	95	1.5	142.50
1.9	Furnizimi dhe montimi i derës metalike me dimensione 20x1.10m Dera të jetë me kornizë 4.0x4.0cm dhe mbrendesi me armatur rrejtore qëm me hapsira 15x15 cm, me ligari të parashihet edhe mekanizmi i Braves me cilindër.	copë	1	50	50.00
TOTALI ME TE GJITHA NGARRESAT LOTOZ:					17,156.70