REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

***KOMUNA E ISTOGUT** në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z Gëzim Ademaj U.D. i Menaxher-it i Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;*

Dhe

"ASFALTI" SHPK nga Bellopoja, Komuna e Pejës të cilën e perfaqëson z. Faik Kadrijaj, me Nr. Rexh. Biznesi, 810416249 (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

ASFALTIMI I RRUGËS "PJETËR BUDI" NË KOSH- Lot 1

Nr. I prokurimit	*633-20-4892-5-2-1/ C424 Lot 1*
Nr. I brendshëm	*633 / 020 / 066 / 521*

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

ASFALTIMI I RRUGËS "PJETËR BUDI" NË KOSH- Lot 1

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi I kontrtës per aktivitetin e prokurimit: ***ASFALTIMI I RRUGËS "PJETËR BUDI" NË KOSH- Lot 1 është 41.256,20 €***
dhe me shkronja:

Katërdhjetenjëmijëedyçindeepesedhjetjetëeuro55/100 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit te kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës:

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Kohëzgjatja e Kontratës:

4.1. ***Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të fillojnë pas nënshkrimit të sajë dhe do të përfundojnë me datë, 25.12.2020***

Neni 5. Ndërprerja e kontratës:

5.1 ***Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e pergjithshme dhe te veqanta te kontratës te parapara ne dosjen e tenderit, dhe kur per një gje te tillë plotesohen këto kushte, duke pas parasysh edhe sanksionet e parapara per dëmet qe eventualisht mund t'i shkaktohen Autoritetit Kontraktues.***

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të

interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për Kontraktuesin:
"Asfalti" Shpk

Emri:	***Gëzim Ademaj***	***Emri:***	***Faik Kadrijaj***
Pozita:	***U.D.*** ***I Menaxher-it të Prokurimit***	***Pozita:***	***D r e j t o r***
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***	
Data:	27/11/2020	***Data:***	27/11/2020
Vu la		***V u l a***	

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E ISTOGUT OPSTINA ISTOG REPUBLIKA KOSOVO

SH.P.K. ASFALTI 810416249 PEJË

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë;gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës se kontratës me vlefshmëri 1 muaj me gjate se perfundimi i kontrates.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në *planin e menaxhimit*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë *1muaj*
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë *0.25%* për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është përgjegjës per realizimin e punimeve sipas përshkrimi ,kualiteti dhe kuantiteti.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë)].

LOT 1.

INFRATEK Consulting-Engineering

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE
projektit për asfaltimin e rrugës
"Pjeter Budi"

L=1150 m'
B=5m

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	**PUNËT PARAPRAKE**				
1.1	Shënimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas perfundimit te punimeve per prezentimin e masave te sakta te ekzekutuara.	m'	1,200.00	0.50	600.00
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø50cm, Demolimi i mureve nga tullat dhe prej guri, demolimi i rrethojave metalike, transportimi i tyre deri ne deponinë në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	1,200.00	0.50	600.00
1.3	Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekzsiton) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjeter i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar.	copë	10.00	100.00	1,000.00
1.4	Hapje e kanaleve ne dy ant e rruges per ujra atmosferik	m'	1,792.00	0.60	1,075.20
1.5	Shqyrtimi I të gjitha prova per te gjitha shtresat e rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit(Nenbazes,shtreses stabilizuese, Tampon 0-63, Tamponit 0-30, Dy shtresave te asfaltit etj..)	m'	896.00	0.50	448.00
			PUNËT PARAPRAKE	**Gjithsej:**	3,723.20
2	**PUNIMET E DHEUT**				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km. Në vëllim është përfshire edhe punimi dhe formësimi I kanaleve kulluese të rrugës	m³	3,750.00	0.50	1,875.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m²	m²	5,000.00	0.10	500.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me ngjeshje me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.75m me material te granuluar 0-31 mm	m³	150.00	5.00	750.00
			PUNIMET E DHEUT	**Gjithsej:**	**3,125.00**

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3	**OBJEKTET**				
	Lëshesat gypore, ujmbledhësat, rigollat , pahi elastike dhe muret mbrojtese				
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-IV-të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m³	135.00	0.80	108.00
3.2	Punimi i lëshesës gypore me : Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar (Q-188) nga betoni te vendosure ne shtrese tamponi me punim te bredhit ,kokave te leshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalldermes me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq qimentoje				
	Ø600 dhe 400gypa betoni me koka betoni	m'	20.00	20.00	400.00
			OBJEKTET	**Gjithsej:**	**508.00**
4	**MBISTRUKTURA**				
4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi I mbushjes (60MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-150mm me trashës t~50cm (variabile ne vende te caktuara) te shtresuara ne shtresa max.30cm	m³	850.00	4.00	3,400.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi	m³	1,250.00	4.00	5,000.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31mm me trashësi t=15cm	m³	750.00	6.00	4,500.00
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm ,t=7cm (Para fillimit të shtrurjes së shtresës së asfaltbetonit, në çmim duhet të parashifet edhe spërgatja me emulzion 0,15-0,25kg/m2, e sipërfaqes së bituagregatit).	m²	3,500.00	6.00	21,000.00
			MBISTRUKTURA	**Gjithsej:**	**33,900.00**

REKAPITULLIMI PËR KRAHUN 01

1	**PUNËT PARAPRAKE**	3,723.20
2	**PUNIMET E DHEUT**	3,125.00
3	**OBJEKTET**	508.00
4	**MBISTRUKTURA**	33,900.00
	LOTO 1 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT	41,256.20