REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

***KOMUNA E ISTOGUT** në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj U.D. i menaxherit të Prokurimit, Rr. "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;*

Dhe

KONZORCIUMI "LURN" Shpk & "Pro & Co Group" Shpk Komuna e Istogut, përkatësisht e Prishtinës të cilat e perfaqëson, z. Albana Shabanaj, me Nr. Unik i Rexh. Biznesi, dhe 811092254 (ne vazhdim "Kontraktuesit"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË DREGOLEVC -KOMUNA E ISTOGUT

Nr. I prokurimit	***633-20-6558 -5-2-1***
Nr. I brendshëm	***633 / 020 / 104 / 521***

Neni 1 Lënda:

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË DREGOLEVC-KOMUNA E ISTOGUT

Neni 2 ***Çmimi***

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit ***NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË DREGOLEVC-KOMUNA E ISTOGUT është: 30.000,00*** *€ dhe me fjalë:* ***/Tridhjetëmijëuro € bazuar në kerkesen e Drejtoratit të DSHPMSH, pas revidimit te pozicioneve të projektit nga hartuesi i këtijë projetkti.***

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit te kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 ***Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës***

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 ***Komunikimet***

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për

pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues: ***Komuna e Istogut***		***Për Kontraktorin:*** ***"Lurn" Shpk & "Pro&Co Group"***	
Emri:	***Gëzim Ademaj***	***Emri:***	***Albana Shabanaj***
Pozita:	***U.D.*** ***Menaxher-it të Prokurimit***	***Pozita:***	***L i d e r***
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***	
Data:	27. 11. 2020	***Data:***	27.11.2020
Vu la		***V u l a***	

INFRATEK

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) / DROGULEVC - LLUGA ISTOG					
Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH për njësi-€	Shuma-€
1	**Punët përgadítore**				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosta e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e deteklimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rjeti elektrik, rjeti telefonik, rjeti i ujësjellësit, etj)	komplet	1.00	100.00	100.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	1,700.00	0.10	170.00
				Subtotali 1:	**1,270.00**
2	**Punët Demolvese**				
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekulimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caklon Organi Mbikqyrës.	komplet	1.00	100.00	100.00
2.2	Demolimi i pusetave prej beloni gjatë përiudhës së ekzekulimit dhe materialeve ljera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caklon Organi Mbikqyrës.	komplet	1.00	100.00	100.00
2.3	Demolimi i i gypave (beton, PE. dhe çelik) para hyrjeve të shtepive, në çmimë të përfshihet edhe rivendosja e tyre duke mar parasysh së në rast të deformimeve të gypave duhet të furnizohet i ri.	m'	70.00	1.00	70.00
2.4	Demolimi i methojave - depertimi i tyre më kujdes më gjërsi bmes=1.0m për vendosjën gypit të kanalizimit, si dhe rivendosja e tyre duke llogaritue që në rast të dëmtimeve gjatë demolimit të furnizohet të reja.	copë	5.00	20.00	100.00
				Subtotali 2:	**370.00**

INFRATEK

3	Punët lokesore				
3.1	Pastrimi i trasesë nga drujnët , shkurrët, rrethojat dhe pengesat tjera të cilat paraqitën për gjatë trasesë. Në çmimë të llogaritet ngarkimi dhe transporti deri në deponin legale.	m²	1,100.00	0.20	220.00
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III - IV-të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	4,420.00	1.30	5,746.00
3.3	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë.Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	275.00	2.00	550.00
3.4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune,sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjës në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	3,000.00	0.20	600.00
3.5	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	1,870.00	0.20	374.00
3.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largesi maksimale deri në 5km.	m³	2,100.00	0.05	105.00
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m³	1,150.00	0.20	230.00
3.8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm t=15 cm për pjesën e rruës - bankinës në të cilën germoheti për vendosjenën e kolektorit dhe ngjeshja për rregullimin e rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa	m³	100.00	5.00	500.00
3.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe te gërmuar dhe ngjeshja (min 30 MPa) në shtresa 30cm deri në kuoten e terrenit. Në çmimë të llogaritet edhe testet e ngjeshmërisë.	m³	4,000.00	0.50	2,000.00
3.10	Prerja e asfaltit për gjatë rrugës më gjërsi bmes=1.2m për vendosjën gypit të kanalizimit,në çmimë të llogaritet vendosja zhavorit 0-16 t=15 cm si dhe riasfaltimi t=12 cm.	m²	250.00	7.00	1,750.00

SH.P.K. LURN

3.11	Shpim horizontal me pjerrësi sipas projektit, nën rrugën e asfaltuar me diametër adekuat për të vendosur gypin mbrojtës nga qeliku, Ø500 mm. Në çmimin të përfshihet furnizimi dhe transporti i gypit.	m'	30.00	5.00	150.00
3.12	Kalimi i urës - teshesave pllakore dhe gypore me pjerrësi sipas projektit, me diametër adekuat për të vendosur gypin mbrojtës nga qeliku, Ø315 mm. Në çmimin të përfshihet furnizimi dhe transporti i gypit.	m'	8.00	2.00	16.00
3.13	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për raslin e paraqitjen se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	100.00	1.00	100.00
				Subtotali 3:	12,341.00
4	**Punët montuese**				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektoret e kanalizmit fekal.				
4.1	PESN8 Ø400mm	m'	1,700.00	11.00	18,700.00
				Subtotali 4:	18,700.00
5	**Punët e betonit dhe armaturës**				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit te paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	32.00	35.00	1,120.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kinetat më përpunim sipas detalit.	m³	25.00	35.00	875.00
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	99.00	2.00	198.00

5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betoni Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	70.00	15.00	1,050.00
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyçje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betoni të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapakë nga materiali "KOMPOZIT specifikat sipas poz. 5.7 Gjithëashtu në çmimë të përfshihet gërmimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	15.00	30.00	450.00
5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorozive.	copë	510.00	0.10	51.00
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "KOMPOZIT"(të rinj të përdorur), sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	70.00	12.00	840.00
				Subtotali 5:	4,584.00
6	**Punët tjera**				
6.1	Rregullimi i traces dhe pastrimi i punishtës.	m	1,700.00	0.05	85.00
6.2	Teslimi i rrjetës së kanalizimit sipas vdhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standardeve duke pasur parasyshe se pas qdo profili te ekzekutuar te behet teslimi i rrjetes, nga kompanite profesionale.	m'	1,700.00	0.05	85.00
6.3	Inqizimi me CCTV Kamer dhe per qdo profile te dorzohen inqizimet dhe ne forme grafike (ne tri kopje te dorzohet raporti final mbi perfundimin e punimeve te dokumentuar me inqizimet e bera me CCTV Kamer - sipas profileve)	m'	1,700.00	0.05	85.00
6.4	Horlimi i projektit te ekzekutuar mbas perfundimit te ekzekutimit te punimeve ne teren (pas qdo profili te ekzekutuar), qe nenkupton maljet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitori në tri kopje.	m'	1,700.00	0.05	85.00
				Subtotali 6:	340.00

REKAPITULLIMI		
1	Punët përgadilore	1,270.00 €
2	Punët demoluese	370.00 €
3	Punët tokësore	12,341.00 €
4	Punët montuese	18,700.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës	4,584.00 €
6	Punët tjera	340.00 €
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:	37,605.00 €

Projektues: Infratek

Drejtori:
Enver Rugova