REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

***KOMUNA E ISTOGUT** në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, U. D. I Menaxher-it të Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë;*

Dhe

KONTRAKTORI "NDËRTIMI" Shpk, Komuna e Pejës, të cilën e perfaqëson z. Qaush Berisha, me Nr. Rexh. Unik i Biznesit, 810421058 (ne vazhdim Kontraktuesi), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

KUBËZIMI I TROTUARËVE BANJË - LUBOVË

Nr. I prokurimit	***633-20-7116-5-2-1/ C 437***
Nr. I brendshëm	***633 / 020 / 122 / 521***

Neni 1 Lënda:

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

KUBËZIMI I TROTUARËVE BANJË - LUBOVË

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve per aktivitetin e prokurimit: ***KUBËZIMI I TROTUARËVE BANJË - LUBOVË është: 9.443,25 €*** *dhe me fjalë:* ***/Nëntëmijëekatërçindetekatërdhjetëetreeuro 25/100 €***

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit te kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës
Proçesverbalet e Vizitës në teren e mbikqyresi

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4. Afati i përmbushjës së kontratës:

4.1 Kontrata do të përmbushet ne afat prej 20 ditësh, nga data e nënshkrimit te se njëjtës, përkatësisht me së larti deri me: 25.12.2020

4.2 Në qoftë se Kontrata nuk permbushet ne afatin e paraparë, e njëjta do të ndërpritet dhe kompanija do të pergjigjet per demet eventuale te shkaktuara Autoritetit Kontraktues, sipas kushteve te përgjithshme dhe të veçanta të kontratës.

Neni 5 Komunikimet

***5.1** Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit*

Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 *Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.*

5.3 *Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.*

5.4 *Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.*

Për Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për: Kontraktuesin:
"NDËRTIMI" Shpk

Emri:	***Gëzim Ademaj***	***Emri:*** për	***Qaush Berisha***
Pozita:	***U.D.*** ***Menaxher-it i Prokurimit***	***Pozita:***	***D r e j t o r***
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***	
Data:	08. 12. 2020	***Data:***	08.12.2020
Vu la		***V u l a***	

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E ISTOGUT OPSTINA ISTOG REPUBLIKA KOSOVO

SH.P.K. NDËRTIMI 810421058 PEJË-KOSOVË

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është *10% e vlerës së përgjithshme të kontratës* **10% e vleres se kontrates, me vlefshmeri 30 dite me gjate perfundimi i kontrates.**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në *planin e menaxhimit*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë *1muaj*
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është *i caktuar me vendim të ZKA*
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë *5DITE* pas nënshkrimit të kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë

KOMUNA E ISTOGUT					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr:	Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/ Njesi	Gjithsejt
	Kubëzimi i trotuareve, Lubovë-Vazhdim, L=350 m' d=1.2m				
1	PUNËT PERGADITORE				
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve ne punishte ne rast se ka ne ato hapesira.	paushall	1.00	200.00 €	200.00 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontrolle te trafikut gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjate punimeve ne zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	200.00 €	200.00 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	350.00	0.80 €	280.00 €
				Totali 1:	680.00 €
2	PUNËT TOKSORE				
2.1	Gërmimi i dheut te kategori se IV dhe V me eskavator me trashesi t=25cm, dhe bartja e materialit deri ne vendin e caktuar nga organi mbikeqyres.	m3	131.00	2.00 €	262.00 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se trupit te trotuarit me cilinder vibrues me ngjeshje 30-35MPa.	m2	525.00	1.50 €	787.50 €
				Totali 2:	1,049.50 €
3	PUNËT E ZHAVORIT				
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri i thyer gelqeror 0-63mm me trashesi pas ngjeshjes t=15cm ne pjesen e trotuarit, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 60Mpa.	m3	78.75	7.00 €	551.25 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri i thyer gelqeror 0-32mm me trashesi pas ngjeshjes t=10cm ne pjesen e trotuarit, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 80Mpa.	m3	52.50	7.00 €	367.50 €
				Totali 3:	918.75 €
4	PUNËT E KUBZAVE				
4.1	Furnizimi me material dhe vendosja e gureve skajor prej betoni te markes C-35/45 për kufizimin e kubëzave në vende të caktuara ne projekt me dimensione 12x18*100cm ne bazament prej betoni me trashësi prej 15cm gjithnje sipas rregulloreve EN 1340 pere kete dimension.	m'	350.00	4.00 €	1,400.00 €
4.2	Furnizimi me material dhe vendosja e gureve skajor prej betoni te markes C-35/45 për kufizimin e kubëzave në vende të caktuara ne projekt me dimensione 8x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi prej 15cm gjithnje sipas rregulloreve EN 1340 pere kete dimension.	m'	350.00	2.50 €	875.00 €

4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klases C-35/45 me trashesi t=8.0, ngjyre betoni-hiri, ne qmim te llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e reres me fraksion (0-8mm) me trashesi t=5cm si dhe mbushja e fugave me rere, gjithnje sipas rregulloreve EN 1338 duke perfshire edhe zgjerimet dhe kyqjet ne trotuar. Modeli i kubezave caktohet nga organi mbikqyres.	m2	420.00	7.00 €	2,940.00 €
4.4	Marja e mostarve për shqyrtim nga nje laborator i caktuar nga organi kontraktues (menagjeri i projektit) ne vendet e caktuara, po ashhtu nga menagjeri i projektit.	copë	3.00	20.00 €	60.00 €
				Totali 4:	5,275.00 €
5	PUNËT MONTUESE				
5.1	Blerja,transporti dhe montimi i pusetave ujëmbledhëse (shahteve) në thellësi 60 cm te revizionit nga elementet e parafabrikuara të betonit tipike me profil rrethor,përfshir edhe grilen me dimensione 40x40cm të gizës për trafik të rendë D-400KN. Ujmbledhesit janë te paraparë te ndertohen neskajin e rruges	copë	2	60	120.00 €
5.2	Blerja,transporti dhe montimi i gypave nga polietileni PNS8 me diameter Ø315mm pergjatë trases se vijese kulluese te ujrave atmosferik etj.Ne llogari te paraqshihen edhe te gjitha perkrahjet tjera te nevojshme per vendosjen e gypit si;Hapja e kanalit,vendosja e gypit,dhe mbullimi i tij	m'	350.00	4.00 €	1,400.00 €
				Totali 5:	1,520.00 €

REKAPITULIMI		
1	PUNËT PERGADITORE	680.00 €
2	PUNËT TOKSORE	1,049.50 €
3	PUNËT E ZHAVORIT	918.75 €
4	PUNËT E KUBZAVE	5,275.00 €
5	PUNËT MONTUESE	1,520.00 €
6	TOTALI ME TVSH	9,443.25 €

