



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

KOMUNA E ISTOGUT në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, U.D. i menaxherit të Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë; Dhe

GRUPI I O E "AXIS G.C.W" & "Ademaj Arch-Ing" Komuna e Prishtinës, të cilën e përfaqëson i autorizuari z. Agon Blakaj, me Nr. Unik i Rexh. Biznesi, 810192998 (ne vazhdim "Kontraktuesit"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

ASFALTIMI I RRUGËS "NEXHMEDIN KAJTAZAJ" LOT 2

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633-20-6917 / 5-2-1/ C420</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 112 / 521</i>

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

ASFALTIMI I RRUGËS "NEXHMEDIN KAJTAZAJ" LOT 2

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi i punëve per aktivitetin e prokurimit: ASFALTIMI I RRUGËS "NEXHMEDIN KAJTAZAJ –LOT 2 është: 15.499,00 € dhe me fjalë: /Pesëmbëdhjetëmijëekatërçindenëntëdhjetëenëntë €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet

të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

*Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet
Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Afati i përmbushjes së kontratës:

4.1. Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të përfundojnë brenda 30 ditëve, nga data e nënshkrimit të kontratës, e me se larti deri me 21.12.2020

Neni 5 Ndërprerja e kontratës:

5.1 Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës të parapara në dosjen e tenderit, dhe kur për një gje të tillë plotësohen këto kushte.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen

me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues:
Komuna e Istogut

Për: Kontraktuesin:
**"Axis G.C.W" & "Ademaj arch -
Ing" Shpk**

Emri:	Gëzim Ademaj	Emri:	Agon Blakaj
Pozita:	U.D. Menaxher-it të Prokurimit	Pozita:	M e n a x h e r
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20/11/2020	Data:	20/11/2020
Vu la		Vu la	

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë;gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës me vlefshmëri 1muaj ME GJATE SE PERFUNDIMI I KONTRATES.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>1muaj</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është përgjegjës per realizimin e punimeve sipas përshkrimi ,kualiteti dhe kuantiteti.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë 77.

ASFALTIMI I RRUGËVE "Nexhmedin Kajtajaj" në Uçë +Krahu 1 - KOMUNA E ISTOGUT

I. ASFALTIMI I "RRUGËVE ME GJERËSI b=3.0m dhe krahu 1 me gjerësi b=4.0 m
PARAMASA DHE PARALLOGARIA

GJATËSIA E RRUGËS L=(m'): 280 GJERËSIA b=(m'): 3.0

GJERËSIA E GËRMIMIT b=(m'): 4.0

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
-----	----------------------	------------	-----------	------------------	-----------------

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				1,960.0 €
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve te ndryshme (elektrike, uji dhe kanalizimi, ptk, kabllloviqe etj) ne punishte ne rast se ka ne ato hapësira dhe dislokimi i tyre ne vendet e caktuara nga institucionet perkatese. Te gjitha angazhimet dhe shpenzimet per dislokimin dhe rikyoqjen e instalimeve ne rrejetin te qytetit i bart operatori ekonomik.	m'	280.00	3.00 €	840.00 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontrole te trafikut gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi I komunikacionit gjate punimeve.	m'	280.00	2.00 €	560.00 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	280.00	1.00 €	280.00 €
1.4	Pastrimi i terrenit ne pjeset anesore te ruges ne te dyja anet e saj nga shkuret, rrenjet e drunjeve egzistues si dhe ndonje pengese eventuale (gardhet) etj.	m'	280.00	1.00 €	280.00 €

2	PUNËT TOKËSORE				1,170.0 €
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi t=20cm, dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi me te afert.	m3	245.00	1.00 €	245.00 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se rruges në tërë gjatësin e saj me saktësi deri ne 2cm me grejder me modul te ngjeshjes 30-35MPa.	m2	1,210.00	0.50 €	605.00 €
	Hapja e kanalit në të dy anet e Rruges	m	400.00	0.50 €	200.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni fi 400mm m sipas nevoje ne teren per punimin e lesheses. Ne kete position llogariten edhe kokat hyrse dhe dalese. Vendosja e armatures rrjete Q-378 (Φ8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit te lesheses, (pllake mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) qe e trupon rrugen me beton te klases C-30/37.	m'	60.00	2.00	120.00 €

3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS				6,058.0 €
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granular nga guri i thyer (0-63mm) me trashesi pas ngjeshjes t=15cm, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 50-60Mpa.	m3	114.00	4.00 €	456.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granular nga guri i thyer (0-31.5mm) me trashesi pas ngjeshjes t=10cm, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 80Mpa.	m3	140.00	4.00 €	560.00 €

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
3.3	Matja e modulit të ngjeshmerisë së trases së rrugës para shtruarjes së asfaltit nga një laborator i caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit. Në rast se dalin rezultatet në kundërshtim me pikën (3.2) të parametres d.m.th. 80MPa duhet të bëhet perseritja e matjeve të ngjeshmerisë por në këtë rast shpenzimet për rimatje të barteve operatorit ekonomik. Në këtë pozicion përfshihet edhe matja e trashësisë së shtresave të tamponit.	copë	5.00	1.00 €	5.00 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit me asfaltbeton AB-16 , me trashësi 7cm pas ngjeshjes adekuate. Karakteristikat e asfaltit: fraksionet e asfaltit >2mm...45-82.5%, fraksionet e agregatit <2mm...27-49%, pjesa për mbushjen e poreve <0.09mm...3-6%, përqindja e filerit ndaj agregatit 4-10%, materiali lidhës - bitumen B50/70...5.3-6.5% dhe shkalla e ngjeshjes >97%. Garancioni i qëndrueshmërisë së asfaltit duhet të jetë minimum 5 vjeçar prej ditës kur është bërë pranimi teknik i punimeve.	m ²	950.00	5.00 €	4,750.00 €
3.6	Marja e mostrave të asfaltit për shqyrtim nga një laborator i caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) në vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit.	copë	7.00	1.00 €	7.00 €
3.7	Furnizimi me material, transporti dhe shtruarja e bankinave në dy anët e rrugës me gjerësi nga 0.5m me trashësi 8cm pas ngjeshjes nga guri i thyer me fraksion (16-31.5mm).	m'	280.00	1.00 €	280.00 €

I. REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	1,960.0 €
2	PUNËT TOKËSORE	1,170.0 €
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS	6,058.0 €
TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT :		9,188.00 €

KOMUNA E ISTOGUT					
NDËRTIMI I RRUGËS "Nexhmedin Kajtazaj " Krahu 1 në Uçë - Komuna e Istogut					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr:	Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/ Njesi	Gjithsejt
	Kubëzimi i Rrugës te "Nexhmedin Kajtazaj " Krahu 1 në Uçë - Komuna e Istogut .Llogaria për m2 per L=90m me gjerësi d=4m				
1	PUNËT PERGADITORE				
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve eventuale ne punishte	komplet	1	2000	2,000.00 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per siguri ne trafik gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjate punimeve.	aprox	1	500	500.00 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	90	2.00 €	180.00 €
Totali 1:					2,680.00 €
2	PUNËT TOKSORE				
2.1	Gërmimi i dheut te kategorisë se III-të dhe IV-të me Eskavator me trashesi t=20cm, dhe bartja e materialit deri ne vendin e caktuar nga organi mbikeqyres.	m3	75	1.00 €	75.00 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se trupit te trotuarit me cilinder vibrues me ngjeshje deri ne 40MPa.	m2	360.00	2.00 €	720.00 €
Totali 2:					795.00 €
3	PUNËT E ZHAVORIT				
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri l thyer gelqeror 0-63mm me trashesi prej t=15cm ne pjesen e trrugës, ngjeshja te behet me cilinder 20 Ton deri ne modulën e ngjeshjes 60Mpa.	m3	60	4.00 €	240.00 €

3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri i thyer gelqeror 0-32mm me trashesi pas ngjeshjes t=10cm ne pjesen e trotuarit, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne moduln e ngjeshjes 80Mpa.	m3	42	4.00 €	168.00 €
Totali 3:					408.00 €
4	PUNËT E KUBZAVE				
4.1	Furnizimi me material dhe vendosja e gureve skajor prej betoni për kufizimin e kubëzave sipas projekti me dimensione 8x22*100cm ne bazament ne te dy anet e rrugës dhe sipas nevoje,prej betoni me trashësi prej 15cm gjithnje sipas rregulloreve .	m'	180.00	3.00 €	540.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klases C-35/45 me trashesi t=8cm, ne qmim te llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e reres me fraksion (0-8mm) me trashesi t=5cm si dhe mbushja e fugave me rere, gjithnje sipas rregulloreve EN 1338 duke perfshire edhe zgjerimet dhe kyqjet ne trotuar. Pë formën dhe modelin i kubezave te konsultohet organi mbikqyrës dhe Investitori.Gjeresia e rrugës te jetë D=4m dhe krahet me gjeresi D=3m	m2	365.00	5.00 €	1,825.00 €
4.3	Marja e mostrave për shqyrtim nga nje laborator i caktuar nga organi kontraktues ne vendet e caktuara te perzgjedhur nga organi mbikqyrës dhe atk se paku ne 5 vende	copë	1	3.00 €	3.00 €
Totali 4:					2,368.00 €
5	PUNËT MONTUESE				
5.1	Dislokimi I shtyllava te betoni dhe te drunit	copë	3	10	30
5.2	Ngritja e pusetave te kanalizimit,punimi i kokave te tyre.Në llogari te parashihet edhe vendosja e kapakeve nga Giza me aftësi mbajtëse 40Ton	copë	3	10.00 €	30.00 €
Totali 5:					60.00 €
REKAPITULIMI					
1	PUNËT PERGADITORE				2,680.00 €
2	PUNËT TOKSORE				795.00 €
3	PUNËT E ZHAVORIT				408.00 €
4	PUNËT E KUBZAVE				2,368.00 €
5	PUNËT MONTUESE				60.00 €

7	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT	6,311.00 €
---	-------------------------------	------------

REKAPITULIMI TOTALrruga"Nexhmedin Kajtazaj " NË Uçë - Komuna e Istogut	
---------------------------------------------------------------------------	--

I. ASFALTIMI I RRUGËS "Nexhmedin Kajtazaj " NË Uçë - Komuna e Istogut	9,188.00 €
II. Kubezimi I RRUGËS "Nexhmedin Kajtazaj " krahu 1 NË Uçë - Komuna e Istogut	6,311.00 €

TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT LOTO2:	15,499.00 €
---------------------------------------------	--------------------

Punoj: ark. Hekuran Rugova	13,134.75 €
----------------------------	-------------