REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË PËR PUNË

***KOMUNA E ISTOGUT** në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, U.D. i menaxherit të Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njërën anë; Dhe*

***GRUPI I O E "AXIS G.C.W" & "Ademaj Arch-Ing" Komuna e Prishtinës**, të cilën e perfaqëson i autorizuari z. Agon Blakaj, me Nr. Unik i Rexh. Biznesi, 810192998 (ne vazhdim "Kontraktuesit"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:*

TITULLI I KONTRATËS:

ASFALTIMI I RRUGËS "ARBEN DERVISHAJ" - ZALLQ LOT 3

Nr. I prokurimit	*633-20-6917 / 5-2-1/ C420*
Nr. I brendshëm	*633 / 020 / 112 / 521*

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

ASFALTIMI I RRUGËS "ARBEN DERVISHAJ" – ZALLQ - LOT 3

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi i punëve per aktivitetin e prokurimit: ***ASFALTIMI I RRUGËS "ARBEN DERVISHAJ –LOT 3 është: 13.610,00 € dhe me fjalë: /Trembëdhjetëmijëgjashtëçindedhjetë €***

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet

të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit te kontratës.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Afati i përmbushjes së kontratës:

4.1. Të gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të përfundojnë brenda 30 ditëve, nga data e nenshkrimit të kontratës, e me se larti deri me 21.12.2020

Neni 5 Ndërprerja e kontratës:

5.1 Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe te veqanta te kontratës te parapara ne dosjen e tenderit, dhe kur per një gje te tillë plotesohen këto kushte.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen

me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për: Autoritetin Kontraktues: ***Komuna e Istogut***	***Për: Kontraktuesin:*** ***"Axis G.C.W" &"Ademaj arch - Ing" Shpk***

Emri:	***Gëzim Ademaj***	***Emri:***	***Agon Blakaj***
Pozita:	***U.D.*** ***Menaxher-it të Prokurimit***	***Pozita:***	***M e n a xh e r***
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***	
Data:	26/11/2020	***Data:***	26/11/2020
Vu la	REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E ISTOGUT OPSTINA ISTOK REPUBLIKA E KOSOVA	***V u l a***	SH.P.K. AXIS G.C.W. FUSHË KOSOVË

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë;gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës se kontratës me vlefshmëri 1muaj ME GJATE SE PERFUNDIMI I KONTRATES.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në *planin e menaxhimit*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 1*muaj*
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë *0.25%* për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është përgjegjës per realizimin e punimeve sipas përshkrimi ,kualiteti dhe kuantiteti.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë)].

ASFALTIMI I Rrugës Abedin Dervishaj fshati Zabllaq + Krahu 1- KOMUNA E ISTOGUT					
I. ASFALTIMI I "RRUGËVE ME GJERËSI b=4.0m" rruga: Abedin Dervishaj L=225 B=4 m + Krahu 1 L=80 b=80m fshati Zabllaq					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
	GJATËSIA E RRUGËS L=(m'):	305	GJERËSIA b=(m'):	4.0	
			GJERËSIA E GËRMIMIT b=(m'):	5.0	

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
1	**INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN**				**2,440.0 €**
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve te ndryshme (elektrike, uji dhe kanalizimi, ptk, kabllovike etj) ne punishte ne rast se ka ne ato hapesira dhe dislokimi i tyre ne vendet e caktuara nga institucionet perkatese. Te gjitha angazhimet dhe shpenzimet per dislokimin dhe rikyqjen e instalimeve ne rrjetin te qytetit i bart operatori ekonomik.	m'	305.00	2.00 €	610.00 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontrolle te trafikut gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi I komunikacionit gjate punimeve.	m'	305.00	2.00 €	610.00 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	305.00	2.00 €	610.00 €
1.4	Pastrimi i terenit ne pjeset anesore te ruges ne te dyja anet e saj nga shkuret, rrenjet e drunjeve egzistues si dhe ndonje pengese eventuale (gardhet) etj.	m'	305.00	2.00 €	610.00 €
2	**PUNËT TOKËSORE**				**2,596.0 €**
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi **t=20cm**, dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi me te afert.	m3	310.00	1.00 €	310.00 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se rruges në tëre gjatësin e saj me saktesi deri ne 2cm me grejder me modul te ngjeshjes 30-35MPa.	m2	1,500.00	1.50 €	2,250.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni fi 1000 mm, m sipas nevoje ne teren per punimin e lesheses. Ne kete posicion llogariten edhe kokat hyrse dhe dalese. Vendosja e armatures rrjete Q-378 (Φ8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit te lesheses, (pllake mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) qe e trupon rrugen me beton te klases C-30/37.	m'	12.00	2.00 €	24.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni fi 400 mm, m sipas nevoje ne teren per punimin e lesheses. Ne kete posicion llogariten edhe kokat hyrse dhe dalese. Vendosja e armatures rrjete Q-378 (Φ8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit te lesheses, (pllake mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) qe e trupon rrugen me beton te klases C-30/37.	m'	6.00	2.00	12.00 €
3	**KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS**				**8,574.0 €**
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (**0-63mm**) me trashesi pas ngjeshjes **t=15cm**, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 50-60Mpa.	m3	190.00	6.00 €	1,140.00 €

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (**0-31.5mm**) me trashesi pas ngjeshjes **t=10cm**, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 80Mpa.	m3	125.00	6.00 €	750.00 €
3.3	Matja e modulit te ngjeshmeris së trases se rruges para shtruarjes se asfaltit nga nje laborator te caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) ne vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit. Ne rast se dalin rezultatet ne kundershtim me piken (3.2) te paramases d.m.th. 80MPa duhet te behet perseritja e matjeve te ngjeshmerise por ne kete rast shpenzimet per rimatje i barte operatori ekonomik. Ne kete pozicion perfshihet edhe matja e trashësise së shtresave të tamponit.	copë	5.00	1.00 €	5.00 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit me asfaltbeton **AB-16**, me trashësi **7cm** pas ngjeshjes adekuate. Karakteristikat e asfaltit: fraksionet e asfaltit >2mm...45-82.5%, fraksionet e agregatit <2mm...27-49%, pjesa për mbushjen e poreve <0.09mm...3-6%, përqindja e filerit ndaj agregatit 4-10%, materiali lidhës - bitumen B50/70...5.3-6.5% dhe shkalla e ngjeshjes >97%. Garancioni i qendrueshmeris se asfaltit duhet te jete minimum 5 vjeqar prej dites kur eshte bere pranimi teknik i punimeve.	m2	1,235.00	5.20 €	6,422.00 €
3.5	Ngritja e pusetave te kanalizimit,punimi i kokave te tyre. Në llogari te parashihet edhe vendosja e kapakeve e gjypet nga Giza me aftësi mbajtëse 40Ton ,	copë	13.00	15.00 €	195.00 €
3.6	Marja e mostrave te asfaltit per shqyrtim nga nje laborator te caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) ne vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit.	copë	1.00	2.00 €	2.00 €
3.7	Dislokimi I shtyllava te betoni dhe te drunit)	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
3.8	Furnizimi me material, transporti dhe shtruarja e bankinave në dy anët e rrugës me gjerësi nga 0.5m me trashësi **8cm** pas ngjeshjes nga guri i thyer me fraksion (16-31.5mm).	m'	305.00		0.00 €

I. REKAPITULIMI		
1	**INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN**	**2,440.0 €**
2	**PUNËT TOKËSORE**	**2,596.0 €**
3	**KONSTRUKSIONI I TRASES SË RUGËS**	**8,574.0 €**
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT LOTO3 :	**13,610.00 €**