



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

## KONTRATË PËR PUNË

**KOMUNA E ISTOGUT** në vazhdim "Njësia e Prokurimit", të cilën e përfaqëson z-nja, **Zizë Bujupaj**, menaxhere e Prokurimit, Rruga "Fadil Ferati" Nr. 121 në njëri anë;

*Dhe*

"AAG PROJEKT" Shpk nga Prishtina, Komuna e Prishtinës të cilën e përfaqëson **Bajram Beqiraj**, me Nr. Unik i Rexh. Biznesi, 810200840 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

### TITULLI I KONTRATËS:

**NDËRTIMI I AMBULANCËS NË CERKOLEZ – KOMUNA E ISTOGUT - Lot 1**

<i>Nr. I prokurimit</i>	<i>633 – 20 - 3081-5-2-1/C351 Lot 1</i>
<i>Nr. I brendshëm</i>	<i>633 / 020 / 040 / 521</i>

### *Neni 1 Lënda:*

**1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:**

**NDËRTIMI I AMBULANCËS NË CERKOLEZ – KOMUNA E ISTOGUT - Lot 1**

### *Neni 2 Çmimi*

**2.1 Çmimi i punëve për aktivitetin e prokurimit: NDËRTIMI I AMBULANCËS NË CERKOLEZ – KOMUNA E ISTOGUT - Lot 1 është: 38.635,26 € dhe me fjalë: /Tridhjetëtetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë pesë euro/ 26/100**

**2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve përgjatë ekzekutimit të kontratës.**

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;  
Kushtet e Veçanta të Kontratës;  
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;  
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;  
Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);  
Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### **Neni 4. Kohëzgjatja e kontratës:**

4.1. Te gjitha punimet sipas kësajë kontrate do të përfundojnë me datë, 29.11.2020

### **Neni 5. Ndërprerja e kontratës:**

5.1 Kjo kontratë mund të shkëputet kurdo që kontraktori nuk i respekton kushtet e përgjithshme dhe te veqanta tre kontratës te parapara ne dosjen e tenderit, dhe kur per një gje te tillë plotesohen këto kushte, duke pas parasysh edhe sanksionet e parapara.

### **Neni 6 Komunikimet:**

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për: Autoritetin Kontraktues:**  
**Komuna e Istogut**

**Për: Kontraktuesin:**  
**"AAG PROJEKT" Shpk**

<b>Emri:</b>	Zizë Bujupaj	<b>Emri:</b>	Bajram Beqiraj
<b>Pozita:</b>	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	<b>Pozita:</b> për	Drejtor
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	31.08.2020	<b>Data:</b>	31.08.2020
<b>Vu la</b>		<b>Vu la</b>	

### PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së përgjithshme të kontratës</i> <b>10% e vlerës së kontratës, me vlefshmeri 30 dite me gjate perfundimi i kontrates.</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtës do të jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe të gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve në vend punishtë janë në përgjegjësi të Operatorit ekonomik deri në shumën e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtës do të jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtës pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>2muaj</i>
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>i caktuar me vendim të ZKA</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <i>5DITE</i> pas nënshkrimit të kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do të provojnë në mënyrë miqësore të zgjidhin marrëveshjet ku do të organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kanë efekt atëherë kompetente do të jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë

Paramasa dhe paralogaria për Ndërtimin e Ambulantës në Cërkolez

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma €
<b>I PUNËT PËRGADITORE</b>					
1	Shënimi dhe pikimi sipas projektit.	Paushall	1	50	50
2	Demolimi -rrëzimi i objektit të vjetër ekzistues me sipërfaqe prej 170m <sup>2</sup> , materiali i objektit të rrëzuar nuk transportohet jashtë parceles por duhet të vendoset brenda kësaj parcele dhe njëherit të bëhet planifikimi dhe rrafshimi, ngjeshja e tërë sipërfaqes me këtë material.	Paushall	1	150	150
3	Pastrimi i punishtes nga ndërtimet që pengojnë, vegjacioni, drunjëve dhe largimi i tyre deri në deponinë më të afërt.	Paushall	1	10	10
<b>GJITHSEJT PUNËT PËRGADITORE:</b>					<b>210</b>
<b>II PUNËT TOKËSORE</b>					
1	Eskavimi dhe largimi i shtresës së humusit për tërë objektin t=30cm, dhe largimi deri në deponinë më të afërt.	m <sup>3</sup>	118	1	118
2	Eskavimi i themeleve shiritore dhe të veçuara dhe largimi i dheut (kat. II-IV) të terërt deri në deponinë më të afërt.	m <sup>3</sup>	76	2	152
3	Furnizimi dhe ngjeshja e dheut të kategorisë IV (dhe I terur I përzier me agregat ku diametri i agregatit si kalon 600mm) për mbushje të themeleve dhe të dyshemeve.	m <sup>3</sup>	82	1	82
4	Furnizimi dhe ngjeshja e zhavorit për mbushje tek themelet dhe dyshemetë d=10cm pas ngjeshjes.	m <sup>3</sup>	48	5	240
5	Eskavimi i kanalit për shirit të rrufepritësit me dimensione 40x100cm.	m <sup>3</sup>	37	1	37
6	Eskavimi, planifikimi dhe largimi i shtresës së humusit për tërë sipërfaqen ku ndërtohet objekti dhe rruga hyrëse dhe parkingu, t=30cm, dhe largimi deri në deponinë më të afërt.	m <sup>2</sup>	250	0.3	75
7	Shtirja e sipërfaqes përrreth objektit dhe para objektit me kubëza nga betoni dhe me shtresat paraprake rrafshuese nga zhavori me trashësi të zhavorit (10+5+3)cm në gjendje të ngjeshur sipas standardeve për tërë lloj punësh (rrugë), dhe shtresat e zhavorit (0.63,0.31,0.20 mm tri shresat e zhavorit).	m <sup>2</sup>	150	8	1200
<b>GJITHSEJT PUNËT TOKËSORE:</b>					<b>1904</b>
<b>III PUNËT BETONUESE</b>					
1	Armimi dhe betonimi i themeleve shiritore dhe të veçuara me MB 25 (të kalkulohen në çmim edhe pahit). Armatura të vendoset sipas detalit për themele.	m <sup>3</sup>	79.2	45	3564

paramasa dhe paralogaria ambulanta në Cërkolez



2	Armirimi dhe betonimi i shtyllave me MB 30 (të kalkulohen në qmim edhe pahitë) .Armatura të vendoset sipas detalit për shtylla.	m <sup>3</sup>	11.4	50	570
3	Armirimi dhe betonimi i serklazhëve, trajve dhe arkitrave me MB 30 (të kalkulohen në qmim edhe pahitë).	m <sup>3</sup>	36.5	50	1825
4	Betonimi i pllakës së dyshemesë me beton të armiruar me MB 25, d=12cm.	m <sup>2</sup>	148.5	7	1039.5
5	Armirimi dhe betonimi i pllakës së dyshemesë "estribeton" me MB 30, armatura rrjetë Ø8, 15x15 me d=5cm, nivelizimi me "helikopter".	m <sup>2</sup>	148.5	5	742.5
6	Armirimi dhe betonimi i pllakës së konstruksionit meskatorë së bashku me strehë nga betonarmeja me MB 30, d=20 cm, në pllake duhet të vendosen armatura në zonën e poshtme fi 12, 15/15 dhe zona e naltë rrjete fi 8 15/15 sipas detaleve (të kalkulohet në qmim edhe pahitë).	m <sup>2</sup>	178.85	10	1788.5
7	Armirimi dhe betonimi i pushimores me gjithë shkallë tek hyrja e objektit si dhe rapës për të hendikepuarit. Në qmim të kalkulohet të gjitha aktivitetet e nevojshme.	m <sup>2</sup>	18.8	5	94
8	Armirimi dhe betonimi i trotuarve me trashësi 10 cm dhe gjerësi 90 cm me armaturë rrjetë Q188, sipas projektit.	m <sup>1</sup>	95	2	190
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lëshesave D=300mm, komplet me koka hyrëse-dalëse nga betoni MB 30.	m <sup>1</sup>	8	6	48
<b>GJITHSEJT PUNËT BETONUERE:</b>					<b>9861.5</b>
<b>IV</b>	<b>PUNËT MURATORE</b>				
1	Murosa e mureve mbajtëse me blloka Giter, d=25cm, mee llaq vazhdues 1:2:6	m <sup>2</sup>	188.5	8	1508
2	Murosa e mureve ndarëse me blloka Giter, d=20cm, mee llaq vazhdues 1:2:6	m <sup>2</sup>	142	6	852
3	Murosa e oxhaqeve me blloka për oxhaqe dhe tulla të thjeshta mbi kulm muratimi me tulla fasade-silikate, komplet me strehë betoni.	m <sup>1</sup>	24	10	240
4	Furnizimi me material dhe punimi i tymtarit (oxhakut) me diameter fi 160 per kalldan me pelet 21 kW	m <sup>1</sup>	6	35	210
<b>GJITHSEJT PUNËT MURATORE:</b>					<b>2810</b>
<b>V</b>	<b>PUNËT E SUVATIMIT</b>				
1	Suvatimi i mureve të mbrendëshme me llaq vazhdues 1:2:6 në dy shtresa. Paraprakisht të bëhet spërkatja me qumsht qementor në sipërfaqet e nevojshme	m <sup>2</sup>	421	2	842
2	Suvatimi e pllafonit me llaq vazhdues 1:2:6 në dy shtresa. Paraprakisht të bëhet spërkatja me qumsht qementor në sipërfaqet e nevojshme	m <sup>2</sup>	213	2	426

paramasa dhe parallogaria ambulanta në Cërkolez.



3	Suvalimi me llaq cimentorë l mureve tek nyjet sanitare.	m <sup>2</sup>	66	2	132
4	Furnizimi, transporti dhe punimi i termizolimit për muret e jashtme "styropor" N4 t=10 cm -ngjitës	m <sup>2</sup>	320	4	1280
5	Suvalimi l oxhaqeve.	m <sup>2</sup>	84	5	420
GJITHSEJT PUNËT E SUVATIMIT:					3100
<b>VI PUNËT E SANITARISË</b>					
1	Blerja dhe montimi l lavamanit së bashku me aramlurë për ujë të ftohët e të nxehët dhe sifon PVC.	copë	5	55	275
2	Guaca të WC komplet me gjithë fontanë dhe një ujëmbledhës.	copë	2	55	110
3	Insatimi l rretit të ujësjellësit me gyp PEØ63mm (kompet me pjesët lidhëse) nga gypi magjstral deri në objekt.	m'	100	1	100
4	Pasqyre me etazher përmbi lavaman	copë	5	10	50
5	Mbajtësi për peshqirë.	copë	5	2	10
6	Mbajtësi për sapun.	copë	5	2	10
7	Mbajtësi për toilet letër	copë	2	2	4
8	Atesti l rretit të ujësjellësit të montuar në shtypje provuese prej 12 BAR, për objekt.	paushall	1	20	20
GJITHSEJT PUNËT E SANITARISË:					579
<b>VII PUNËT E KULMIT</b>					
1	Punimi me montimi l konstruksionit të kulmit (4 ujtrash), lanët halorë të kat. i-rë me dimension 10x12, 10x14, 14x14, 8x16 cm.Ne qmimin e kulmit hyjne blerja dhe vendosja e derrasave me trashsi 1.2cm,folija difuzive mbi drasimin e kulmit do te thote kulmi punohet komplet me te gjitha shtresat.	m <sup>2</sup>	178.85	10	1788.5
2	Furnizimi dhe vendosja e listelave 3x5 cm.	m'	787	0.5	393.5
3	Furnizimi dhe vendosja e tjegullave "Tondach".	m <sup>2</sup>	220	5	1100
4	Furnizimi dhe vendosja e kulmarëve.	m'	185	1.2	222
GJITHSEJT PUNËT E KULMIT:					3504
<b>VIII PUNËT E LLAMARINËS DHE RRUFEPRITËSIT</b>					
1	Furnizimi dhe vendosja e llamarinës të zinguar horizontale për tërë Ambulaten (pllatoja para, lidhja bëhet me "Fallc" nga llamarina) d=0.55.	m <sup>2</sup>	92.9	6	557.4
2	Furnizimi dhe vendosja e ollukëve të zinguar vertikal për tërë objektin F15	m'	27	6	162
3	Furnizimi dhe vendosja e llamarinës të zinguar për lugje tek kulmi për tërë objektin.	m'	69	6	414
4	Mbajtësit e ollukëve.	copë	28	1	28
5	Furnizimi dhe vendosja e solbankave me gjerësi 20cm nga llamarina e plastifikuar (ngjyra e bardhë) , nga ana e jashtme.	m'	19	5	95

paramasa dhe parallogaria ambulanta në Cërkolez



6	Punimi i ramit nga llamarina e zinguar tek oxhaqet d=0.55mm.	copë	4	25	100
7	Furnizimi dhe vendosja e shiritit për rrufepritës FL/ZN 5x4 me mbajtësa, komplet me gjith sonda 2"/3m'	m'	164	0.5	82
<b>GJITHSEJT PUNËT E LLAMARINËS DHE RRUFEPRITËSIT :</b>					<b>1438.4</b>
<b>IX</b>	<b>PUNËT IZOLUESE</b>				
1	Punimi i hidroizolimit horizontal dhe vertikal të tipit "kondor" me d=4mm (izolimi tek pllaka e dyshemës dhe tek streha nga betoni)	m <sup>2</sup>	266	1	266
2	Furnizimi me material dhe punimi me stiropoll t=5cm per termoizolim se dyshemes nen estrihbeton.	m <sup>2</sup>	148.5	2	297
3	Furnizimi me material dhe punimi i shtreses termoizoluese mbi pllaken e nenkulmit me "estrihbeton" d=5cm	m <sup>2</sup>	148.5	4	594
4	Furnizimi dhe vendosja PVC folies mbi stiropoll para estrihbetonit	m <sup>2</sup>	297	0.3	89.1
5	Izolimi me sistem izolues "të thatë" për strehë nga betonarmeja.	m <sup>2</sup>	89	3	267
<b>GJITHSEJT PUNËT IZOLUESE :</b>					<b>1513.1</b>
<b>X</b>	<b>PUNËT E BRAVARISË</b>				
1	Furnizimi dhe montimi i dritareve të plastikës sipas ISO ose DIN standardeve te prodhuesve "Trocal", "Rehau" (apo të ngjajëshem), me dim. të profileve 8x8.5cm si dhe me gjashte ura termike ne profil. Dritaret te paisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje (kiper). Çelqi duhet të jetë termopan me kaulitet te lloit "FLOAT" 4x18x4cm apo te ngjajeshem. dim. 140x140cm	copë	10	120	1200
2	Furnizimi dhe montimi i dritareve të plastikës sipas ISO ose DIN standardeve te prodhuesve "Trocal", "Rehau" (apo të ngjajëshem), me dim. të profileve 8x8.5cm si dhe me katër ura termike ne profil. Dritaret te paisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje (kiper). Çelqi duhet të jetë termopan me kaulitet te lloit "FLOAT"4x18x4cm apo te ngjajeshem. dim.60x90	copë	3	55	165
3	Furnizimi dhe montimi i dyerve të plastikës sipas ISO ose DIN standardeve te prodhuesve "Trocal", "Rehau" (apo të ngjajëshem), me dim. të profileve 8x8.5cm si dhe me katër ura termike ne profil. Dritaret te paisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje (kiper). Çelqi duhet të jetë termopan me kaulitet te lloit "FLOAT"4x18x4cm apo te ngjajeshem. dim. 90x205+50/90 te Shperuara.	copë	5	165	825

paramasa dhe paralogjaria ambulanta në Cërkolez



4	Furnizimi dhe montimi i dyerve të plastikës sipas ISO ose DIN standardeve të prodhuesve "Trocal", "Rehau" (apo të ngjajëshem), me dim. të profileve 8x8.5cm si dhe me katër ura termike në profil. Dritaret të paisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje (kipër). Çelqi duhet të jetë termopan me kaulitet të lloit "FLOAT"4x18x4cm apo të ngjajëshem. dim. 90x205 .	copë	1	115	115
5	Furnizimi dhe montimi i dyerve të plastikës sipas ISO ose DIN standardeve të prodhuesve "Trocal", "Rehau" (apo të ngjajëshem), me dim. të profileve 8x8.5cm si dhe me katër ura termike në profil. Dritaret të paisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje (kipër). Çelqi duhet të jetë termopan me kaulitet të lloit "FLOAT"4x18x4cm apo të ngjajëshem. me dim. 85x205 .	copë	1	120	120
6	Furnizimi dhe montimi i hyrjes portale 200x250+60, dyerve hyrëse, materiali nga Alumini i plastifikuar, me ndriqes mbi dhe anash për krejt hapësirën.	copë	1	250	250
7	Furnizimi dhe montimi i dorëzes për të hendikepuar (gardhit) mbajtës në pjesen hyrëse me dim.Ø35 mm dhe L=245cm nga alumini.	m'	6.7	2	13.4
<b>GJITHSEJT PUNËT E BRAVARISË :</b>					<b>2688.4</b>
<b>XI PUNËT E PLLAKAVE</b>					
1	Pllakat keramike ( të pagllazuara emitim i granilit) për dysheme me dim. 30x30x0.6cm me shtresa paraprake (nivelizim, izolim etj.)	m <sup>2</sup>	148.5	10	1485
2	Punimi i këndeve me h=10cm' nga keramika (nga nateriali i njejt si pllakat keramike) ose llajsne speciale.	m'	140	1	140
3	Pllakat keramike (të gllazuara emitim i granilit) për mure me dim. 20x40 cm.	m <sup>2</sup>	28	11	308
4	Pllakat keramike (të pagllazuara emitim i granilit) për dysheme tek shkallët dhe pushimorja me dim. 30x30 cm me shtresa paraprake (nivelizim, izolim etj.).	m <sup>2</sup>	47	12	564
<b>GJITHSEJT PUNËT E PLLAKAVE :</b>					<b>2497</b>
<b>XII PUNËT E NGJYROSJES</b>					
1	Gletimi dhe ngjyrosja e pllafonit me Polikolor të bardhë në dy shtresa me nuanca sipas zgjedhjes së organit mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	148.5	2.2	326.7
2	Gletimi dhe ngjyrosja e mureve me Polikolor të bardhë në dy shtresa me nuanca sipas zgjedhjes së organit mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	365.2	2.2	803.44

paramasa dhe parallogaria ambulanta në Cërkolez



3	Gletimi dhe ngjyrosja e mureve tek koridori me ngjyrë yndyrorë kualitative deri në 1.5 m lartësi. Zgjedhjen e nuancave së ngjyrës e bënë organi mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	24.6	2.2	54.12
4	Punimi i fasadës së objektit me fasadën spërkatëse me rizëll me ngjyrë jooksiduese, (ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës).	m <sup>2</sup>	282.6	10	2826
5	Coklla e përdhësës punohet me Fasadeks nuancë tjetër.	m <sup>2</sup>	38.5	6	231
GJITHSEJTI PUNËT E NGJYROSJES :					4241.26
<b>XIII PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT</b>					
1	Punimi i rrjetit të nevojshëm për ujësjellës dhe kanalizim brenda dhe jashtë deri tek rrjeti i kanalizimit (shiqo projektin e ujësjellësit dhe kanalizimit)	paushall	1	55	55
2	Gypat e nevojshëm (për tërë objektin) Ø1/2", 3/4", 50mm, 100mm, Ø150mm së bashku me fittingje, Lidhja e lavamanëve me ujë të nxehtë nga Bojleri.	Paushall	1	115	115
GJITHSEJTI PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT :					170
<b>XIV INSTALIMET ELEKTRIKE</b>					
1	Furnizimi dhe montimi i linjës furnizuese kryesore nga rrjeti elektrodistributiv me kabell PP 41-Y 4x16 mm <sup>2</sup> .	m'	150	2	300
2	Furnizimi dhe montimi në murë i kuadrit kyçës "KKS" me siguresa 63/50A	copë	1	35	35
3	Furnizimi dhe montimi i linjës furnizuese të "KSHN" ng "KKS" me kablo PPOO-Y 5x6mm <sup>2</sup>	m'	20	1.5	30
4	Furnizimi dhe montimi i kuadrit shpërndarës kryesor "KSHK" të kompletuar.				0
	Njehsori elektrik trefazor dytariforë 10-40 A, 3c200/380 V	copë	1	100	100
	Orë tariforë 220 V	copë	1	55	55
	Ndërpres automatik FID 40/0.5 A	copë	1	30	30
	Ndërpres manuel 3 G - 40 A, 1-0-2	copë	1	25	25
	Siguresa Automatike kryesore 40 A	copë	3	5	15
	Llampë për sinjalizimin e fazave	copë	4	1	4
	Siguresa automatike 20 A	copë	8	3	24
	Siguresa automatike 16 A	copë	17	3	51
	Siguresa automatike 10 A	copë	4	3	12
	Siguresa automatike 6 A	copë	1	3	3
5	Kabli PPOO-Y 5x2.5 mm <sup>2</sup>	m'	80	2	160
6	Kabli PPOO-Y 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m'	397	1.3	516.1
7	Kabli PPOO-Y 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m'	448	1.2	537.6
8	Kuti shpërndarëse 100x100 mm	copë	10	0.2	2
9	Kuti shpërndarëse 78mm	copë	10	0.2	2
10	Kuti shpërndarëse 60mm	copë	50	0.2	10
11	Kuti shpërndarëse 32mm	copë	10	0.2	2
12	Gyp termoplastik i brinjëzuar	m'	150	0.25	37.5
13	Gips	kg	70	0.3	21

paramasa dhe parallogjia ambulanta në Cërkolez



14	Ndërpres të thjeshtë 10 A 220 V	copë	9	3	27
15	Ndërpresë alternativ 10 A 220 V	copë	1	5	5
16	Ndërpres serik 10 A 220 V	copë	1	5	5
17	Furnizimi dhe montimi I trupit ndriqes 4x18 W I kompletuar.	copë	10	15	150
18	Furnizimi dhe montimi I trupit ndriqes per pllafon 60 W	copë	4	15	60
19	Furnizimi dhe montimi I ndriqimit emergjent 2x8 W , komplet.	copë	4	10	40
20	Furnizimi dhe montimi I prizave tre fazore 16 A, 380 V.	copë	5	5	25
21	Furnizimi dhe montimi I prizave monofazore 16 A, 220 V.	copë	19	3	57
22	Furnizimi dhe montimi I prizave të telefonit së bashku me kabëll.	copë	4	5	20
23	Furnizimi dhe montimi I prizave të internetit së bashku me kabëll.	copë	4	5	20
24	Furnizimi dhe vendosja e shiritit për tokëzim FE/ZN 25x4 me mbajtësa, komplet me gjithë sonda.	m'	95	1	95
25	Pikat matëse.	copë	6	2	12
26	Mbrojtja mekanike e rrufepritësit L=1.7m'.	copë	6	1.5	9
27	Të gjitha majjet e nevojshme dhe atestet për kroit instalimet në objekt.	paushall	1	20	20
28	Instalimi I zbares për barazimin e potencialit PP-Y 4mm	paushall	1	5	5
29	Furnizimi dhe montimi I Bojlerit 10 l , komplet.	copë	3	50	150
GJITHSEJTI PUNËT E INSTALIMEVE ELEKTRIKE :					2672.2
XV INSTALIMET E NXEMJES QENDRORE					
1	KUTI KOLEKTORI metal	copë	1	20	20
2	GYP Cu rolne 450x700	m	200	2	400
3	GYP CU-prestab Ø15	m	12	2	24
4	UNAZA CU prestab Ø28	copë	8	2	16
5	KTHESA CU prestab Ø28	copë	12	2	24
6	KTHESA CU prestab Ø28/90-2r	copë	4	2	8
7	KTHESA CU prestab Ø28/90-1r	copë	4	2	8
8	KTHESA CU prestab Ø28/45-2r	copë	4	2	8
9	T Cu prestab Ø28/45-2r	copë	2	2	4
10	MS Cu prestab-m Ø28/28/28	copë	4	2	8
11	MS Cu prestab-f 1'	copë	2	2	4
12	VALVOLA HOLANDER 1'	copë	4	10	40

paramasa dhe paralogjaria ambulanta në Cërkolez



13	VENT.AJRI- 1'	copë	2	5	10
14	Ventil automatik i ajrimit 1'	copë	2	5	10
15	Ventil Mbushje zbrazje 1/2"	copë	2	10	20
16	Kolektor 1/2"	copë	2	10	20
17	Lidhese Gyp Kolektor Cu 1" x 1/2 x 6 vrima	copë	12	3	36
18	Te e kolektorit 1/2x3/4	copë	2	3	6
19	IZOLUES gypi 1/2 x 1" x 1/2	m	30	2	60
20	Shkume per pompe Ø28	copë	2	2	4
21	Gozhda betoni	pako	2	2	4
22	Shirit mberthyes	copë	2	2	4
23	Mbajtese gypi Ø28	copë	10	1.5	15
24	Mbyllesa cu -m 1'	copë	2	2.2	4.4
25	BULONA ME TYBLLA Ø10	copë	20	1.3	26
26	Radiator Tipi 22 H600 1000	copë	1	75	75
27	Radiator Tipi 22 H600 1400	copë	1	85	85
28	Radiator Tipi 22 H600 1800	copë	4	100	400
29	Ventil Radiatori sistemi njegypor Horizontal me lidhese per Cu komplete dlaje nga muri	copë	6	20	120
30	Kaldaja me pelet me pompe te qarkullimit te ujit 21 kw	copë	1	1050	1050
31	Ena e zgjerimit V= 50 L	copë	1	65	65
32	Ventil sigurimi 3/4( 3 bar)	copë	1	8	8
33	Qynga fi 100 x 500 mm	copë	3	10	30
34	Brryl qymge fi 180 /90°	copë	2	5	10
35	Rregullator i permajes 3/4"	copë	1	10	10
36	Material tjetër i nevojshem	aprox.	1	25	25
37	Leshuarja ne pune dhe testimi	aprox.	1	35	35
GJITHSEJT PUNËT E INSTALIMEVE TË NXEMJES QENDRORE :					2696.4

paramësa dhe parallogaria ambulanta në Cërkozëz

