KONTRATË

Numri i kontratës:[1]: **633-21-2358-5-2-1/C466**

KOMUNA E ISTOGUT, Njësia e Prokurimit te cilen e perfaqson z. Gëzim Ademaj, zyrtar pergjegjes i prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"AXIS G.C.W." SH.P.K., me NRU 810218439 te cilen e perfaqson I autorizuari Agon Blakaj, Rr.Hyzri Talla Obj.16 H1 Nr.17-Fushë Kosovë, Kosovë, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

LOT2- VAZHDIMI I KANALIZIMIT NE LUBOVE PER LIDHJE ME IMPIANTIT EGZISTUES. . me numër identifikues: **633-21-2358-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **LOT2- VAZHDIMI I KANALIZIMIT NE LUBOVE PER LIDHJE ME IMPIANTIT EGZISTUES.**

NR.I Prokurimit	**633-21-2358-5-2-1/C466**
Nr. I brendshëm	**633-21-18-5-2-1/C466**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 37 717,40 €; *me fjalë* Tridhjeteshtatëmijëeshtatëçindeshtatëmbëdhjetë40/100Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Plani per menaxhimin e kontratës)

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Afati i përmbushjës së kontratës:

4.1 Të gjitha punimet punimet ne bazë te kësajë kontrate do te përfundojnë brenda afatit prej **60** ditësh, nga data e nënshkrimit te kontratës dhe te njëjtat do te fillojnë me datë: 19.07.2021 dhe do te perfundojnë më datë 18.09.2021.

---

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	**Gëzim Ademaj**
Pozita:	**Zyrtar përgjegjës i prokurimit**
Nënshkrimi:	
Data:	19.07.2021.
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	**Agon Blakaj**
Pozita:	**I autorizuari,**
Nënshkrimi:	
Data:	19.07.2021
Vula:	

SH.P.K.
AXIS G.C.W.
FUSHË KOSOVË

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **633-21-2358-5-2-1/C466**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		*Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK*
Përshkrimi i nenit	*Neni. Nr.*	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	*2.1*	*Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.*
	2.2	*Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE*
Siguria e ekzekutimit	*10.1*	*Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së përgjithshme të kontratës në afat prej 30DITE ME GJATE SE PERFUNDIMI I KONTRATES.*
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	*11.2*	*Shuma minimale e sigurimit do të jetë:* *sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.*
Fillimi i punëve	*17.1*	*Data e fillimit do të caktohet në planin e menaxhimit*
	17.2	*Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 2 muaj.*
Dëmet e likuiduara	*19.1*	*Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës.*
Regjistri i punës	*20.1*	*Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor*
Inspektimi dhe testimi	*22.1*	*Menaxheri i Projektit është Konzorciumi "PMN" SHPK & "UNIVERS-MI" nga Prishtina e cila do ta bëjë mbikqyrjen e projektit ne fjalë.*
Shkaqet për kompensim	*30.1*	*Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.*
Përgjegjësia mbi Defektet	*34.5*	*Periudha garantuese e defekteve është [shëno numrin] ditë*
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	*42.2*	*Palët do te provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do te organizojnë se paku tre takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane efekt atëherë kompetente do te jetë gjykata.*
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	*43.1*	*Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore-Departamenti per çashtje ekonomike në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.*

PARAMASA DHE PARALLOGARIA – NDËRTIMI i KANALIZIMIT FEKAL NE FSHATIN LUBOVË (ujërave të zeza)					
Nr.	Përshrkimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH për njësi €	Shuma - €
1	**Punët përgaditore**				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në prejekt. Në çmim të llogaritet edhe kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kostot e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i tyre,	Paushall	1	800	800
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nënotkësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhe me procesine ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detikimit me aparatura eletronike për instalime nëntokësore si dhe evidenti i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (mjeti elektrik, rrjeti telefonik, rrjeti i ujësjellësit, etj)	Paushall	1	800	800
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si fhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	M	2977	0.7	2083.9
2	**Punët demoluese**				
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzektutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 kmorej punishtes) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	Paushall	1	800	800
2.2	Demolimi i pusetave prej beton gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten gjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponitë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	Pashuall	1	1000	1000
				Subtotali 2:	1800
3	**Punët tokësore**				
3.1	Pastrimi i trasesë nga drunjët, shkurret, rrethojat dhe pengesat tjera të cilat paraqiten për gjatë trasesë. Në çmim të llogaritet ngarkimi dhe tranporti deri në deponi legale.	m`	2977	0.5	1488.5
3.2	Gërmimi i kanalit të kolektorët kryesorë dhe sekondarë në kat. **LII – IV** të dheutHmes=2.5m, me makinë në gjerësi sipas normave standardeve teknike (varësisht nga diametri I gyplt) dhe thellësi sipas profilit gjatësor dhe zgjerimit ne puseta.	M^3	3,572.00	0.4	1428.8
3.3	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesorë dhe sekondarë në **katVI– VII të zones shkembore, me çekan,** . Gjerësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësish nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	M^3	1190	1	1190
3.4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detail në project, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet oër thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat mbrojtëse të punës. Sasitë janë indicative dhe punëkryesi në bashkëpunim më ogranin mbykqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësi për këtë process.	m^2	4,800.00	0.1	480
3.5	Planifikimi i fundit të kandalit me dorë me saktës ± 1cm. Ky planifikim duhet vëtetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m^2	2381	1	2381

3.6	Ngarkimi dhe transport ii dheut të gërmuar (tepërt) deru bë deponui të qytetit ise në vendin ku e cakton organi mbikqyres ne largësi maksimale 5km.	M^3	1,333.36	0.5	666.68
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës në, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit me trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm. Ngjeshja të bëhet min 50 MPa.	M^3	1333.36	2	2666.72
3.8	Shpimi nen rruget e asfaltuara me makin speciale shpuese per depertimin kalimit te gypit Φ315mm dhe Φ250mm ,ne llogari te perfshihen te gjitha pozicionet perkrahese per realizimin e shpimit special	m	18	20	360
3.9	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqitjes së ujit në kanal gjatë ekzekutimit	orë	600	1	600
				Subtotal 3:	11261.7
4	**Punët montuese**				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 (ngjyra e jashtme e zeze,e brendshmja e verdhe) për kolektorin kryesor. Φ315mm	M	2197	4.6	10106.2
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8(ngjyra e jashtme e zeze,e brendshmja e verdhe) për kolektorët terciar.PESN8 Φ200mm	M	660	4.5	2970

4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët sekondar.PESN8(ngjyra e jashtme e zeze,e brendshmja e verdhe) Φ250mm	M	120	4	480
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave metalik për kolektorin kryesorne ne pjeset e kalimit te perroit. Φ450mm	M	42	5	210
			Subtotal 4:		13766.2
5	Punët e betonit dhe armaturës				
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në project dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në dy zonat	M^3	20	27	540
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit	M^3	17.5	27	472.5
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tuabve (për puseta) prej betonit të armiruar Φ1000/1000mm (elementare të parafabrikuara).	M	150	10	1500
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Φ1000/700/600 mm(elemente të parafabrikuara).	copë	75	30	2250
5.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit mbeshtjelljen e gypit ne zonat kur kalon pergjate perroit me betonarme C- 20/25 bxh=70x70cm sipas situacionit të paraqitur në project dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në dy zonat	M^3	40	20	800
5.6	Furnizimi, transporti, montimii kapakëve nga betonii armuar t=10cm.	copë	75	10	750
				Subtotali 5:	6312.5
6	**Punët tjera**				
6.1	Rregullimi i trasesë dhe pastrimi i punishtes	m	2977	0.1	297.7
6.2	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin Teknik respektivisht sipas standardeve duke pasur parasyshe se pas çdo profili të ekzekutuar të bëhet testimi i rrjetës, nga kompania profesionale.	M	2977	0.1	297.7
6.4	Hartimi i projektit detal para fillimit te punimeve dhe të ekzektutuar mbas përfundimit të ekzekutimit të puniemve në teren (pas ç do profili të ekzekutuar), që nënkupton matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit Teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitori në tri kopje.	M	2977	0.1	297.7

REKAPITULLIMI		
1	Punët përgaditore	3,683.90 €
2	Punët demoluese	1,800.00 €
3	Punët tokësore	11,261.70 €
4	Punët montuese	13,766.20 €
5	Punët e betonit dhe armaturës	6,312.50 €
6	Punët tjera	893.10 €
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT LOT2:	37,717.40 €