REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË

Numri i kontratës: 633-22-8620-5-2-1/C592

KOMUNA E ISTOGUT, Njësia e prokurimit, te cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, zyrtar pergjegjës i prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

„Menti Sh.p.k., Lidhja e Pejes nr.836, Banjë, me **NRB 810298556** të cilën e përfaqson z. Islam Shoshi (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike

LOT 2 - NDËRTIMI I RRUGËS "SYLË DRESHAJ" NË VRELLË LOT 5 - NDËRTIMI I RRUGËS "LAGJA REXHAJ DHE HASKAJ" NË CERRCE me numër identifikues: **633-22-8620-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **LOT 2 - NDËRTIMI I RRUGËS "SYLË DRESHAJ" NË VRELLË LOT 5 - NDËRTIMI I RRUGËS "LAGJA REXHAJ DHE HASKAJ" NË CERRCE**

Nr. I prokurimit	**633-22-8620-5-2-1/C592**
I brendshem	**633/022/052/521**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **98 616,60 €**; *me fjalë]*
Nëntëdhjetëetetëmijëegjashteçindegjashtëmbëdhjetë-60/100Euro.

Çmimi i kontrates per **LOT 2 - NDËRTIMI I RRUGËS "SYLË DRESHAJ" NË VRELLË është 59.998,90 me shkronja Pesëdhjetenëntëmijëenëntëçintenëntëdhjetetetë-90/100 dhe**

Çmimi për **LOT 5 - NDËRTIMI I RRUGËS "LAGJA REXHAJ DHE HASKAJ" NË CERRCE është 36.617,70 Tridhjetegjashtëmijëegjashtëçinteshtatëmbedhjetë-70/100**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4. Afati i kryerjes së punimeve

4.1 Të gjitha punimet ne baze te kesaje kontrate do te fillojne pas nenshkrimit te kontrates dhe planit te menaxhimit te kontratës dhe do te perfundojnë brenda **60** ditë kalendarike, bazuar ne planin dinamik te kontraktorit.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe[1] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Gëzim Ademaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	27.09.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Islam Shoshi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	27.09.2022
Vula:	

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është **10% e vlerës se kontratës, me vlefshmëri 30 ditë me gjatë se perfundimi i kontratës.**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në *planin e menaxhimit-Pas nenshkrimit te kontrates.*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë *2 MUAJ, pas datës së nënshkrimit te planit te menaxhimit te kontratës*
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha punët janë *0.25%* për çdo ditë vonese, por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxher i Kontratës është Kompanija mbikqyrese **"PMN" SHPK NPN & "UNIVERS-MI"** nga Prishtina e *cila do ta bëjë mbikqyrjen dhe realizimin e projektit deri ne perfundimin e tijë, si dhe do te punojnë planin për menaxhimin e kontratë, bazuar ne kontratën e AK-Nr. 633/22/6174/221 datë 28.07.2022*
Pagesat	24	Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Pagesat do te behen pas situacioneve për punët të përfunduara, ndërsa pagesa perfundimtare behet pas pranimit te gjitha punimeve pa verejtje.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë *3* ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Zgjidhja miqësore e	42.2	Palët do të provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do të organizojnë se paku (2) dy takime për zgjidhje miqësore

mosmarrëveshjeve		e nëse këto takime nuk kane sukses, atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti per çështje ekonomike

LOT 2 [illegible] – 2 Juge

[illegible]

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
GJATESIA E RRUGES KRYESORE DHE DEGZIMEVE L=(m²)		[illegible]	GJERESIA b=(m²):		
		GJERESIA E GERMIMIT b=(m²):			
Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				476,5 €
1,1	Mobilizimi i ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt.Në çmim te llogaritet kosto e perpilimit te planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i perkohshem i tyre	aprox	1,00	100,00 €	100,00 €
1,2	Pastrimi I terenit nga shkurret me prerje, ngarkim dhe bartje deri ne deponi,Prerja e drunjeve me diameter 0-80cm përgjatë trupit të rrugës si dhe nxerrja e cungave me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 5 km	m'	1 255,00	0,20 €	251,00 €
1,3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate ekzekutimit.	m'	1 255,00	0,10 €	125,50 €
2	PUNËT TOKËSORE				5 674,0 €
2,1	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi t=20cm, dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi minimum 5 km.	m³	1 004,00	1,50 €	1 506,00 €
2,2	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi tmes=50cm ne pjeset e zgjerimeve dhe per stabilizim, bartja e materialit te germuar deri ne deponi minimum 5 km.	m³	941,00	1,50 €	1 411,50 €
2,3	Kratshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder me peshe>12T deri në arritjen minimale te modulit 30Mpa	m²	5 020,00	0,20 €	1 004,00 €
2,4	Punimi i bankinave me trashësi t=7cm dhe gjeresi 0.5m me zhavor 0-31.5mm me ngjeshje-duke përfshirë perfshirë udhëkryqet dhe rrugët lidhëse me bankinen e rrugës	m³	87,85	10,00	878,50
2,5	Fyrnizimi me material dhe punimi I kater kokave hyrese te leshesave egzistuese me dim 1mx1mx0.2m nga betoni I armuar.	Cope	4,00	6,00	24,00
2,6	Furnizimi dhe vendosja e gypave PESN8 OD315 ne pjesen e kanalit te parapare per mbyllje,ne llogari te perfshihet vendosja e dy pusetave kontrolluse ø600mm nga betoni me kapak nga giza dhe sedimentuesit ne hyrje te gypit nga BA	m'	100,00	8,50	850,00
3	MBISTRUKTURA				53 848,4 €
3,1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit deri ne arritjen e modulit 40Mpa prej gurit të thyer gelqeror fraksion >125mm me trashësi t=50cm ne pjeset e zgjeruara te trases.	m³	941	2,00 €	1 882,0 €
3,2	Furnizimi,shtrirja e gjeotekstilit 300gr/m² ne pjeset e zgjeruara dhe pjeset e dobeta per stabilizim,ne llogari te perfshihet edhe vendosja e shtreses se reres t=5cm mbi gjeotekstil.	m²	1882	0,40 €	752,8 €

LOT 2 Mesili

3.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e tamponit deri ne arritjen e modulit Mpa prej gurit të thyer gelqeror fraksion 0-63 5mm me trashësi t=20cm	m²	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.4	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e tamponit deri ne arritjen e modulit Mpa prej gurit të thyer gelqeror fraksion 0-31 5mm me trashësi t=15cm	m²	753.00	8.25 €	6 174.60 €
3.5	Furnizimi, barija, shtrirja dhe ngjeshja e Asfalt betonit 0-16mm me trashesi t=7cm për rrugenkryesore degezimet dhe zgjerimet	m²	3 825.00	10.20 €	39 015.00 €

I. REKAPITULIMI		
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	476,5 €
2	PUNËT TOKËSORE	5 674,0 €
3	MBISTRUKTURA	53 848,4 €
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:	59 998,90 €

Lot 5 - Mesuri - 1 Faze

[illegible]

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
GJATESIA E RRUGES KRYESORE DHE DEGZIMEVE t=(m')		70	GJERESIA b=(m'):		
		GJERESIA E GERMIMIT b=(m'):			
Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				337,0 €
1.1	Mobilizimi I ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt Në çmim të llogaritet kosto e perpilimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i perkohshem i tyre	aprox	1,00	100,00 €	100,00 €
1,2	Pastrimi I terenit nga shkurret me prerje, ngarkim dhe bartje deri ne deponi,Prerja e drunjeve me diameter 0-20cm përgjatë trupit të rrugës si dhe nxerrja e cungave me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 5 km	m'	790,00	0,10 €	79,00 €
1,3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate ekzekutimit.	m'	790,00	0,20 €	158,00 €
2	PUNËT TOKËSORE				3 158,7 €
2,1	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi t=20cm, dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi minimum 5 km.	m³	632,00	2,00 €	1 264,00 €
2,3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder me peshe>12T deri në arritjen minimale te modulit 30Mpa	m²	3 160,00	0,20 €	632,00 €
2,4	Punimi i bankinave me trashësi t=7cm dhe gjeresi 0.5m me zhavor 0-31.5mm me ngjeshje-duke përfshirë perfshirë udhëkryqet dhe rrugët lidhëse me bankinen e rrugës	m³	55,30	9,00	497,70
2,5	Furnizimi me material dhe vendosja e e kapakeve nga giza me aftesi mbajtese 40t te pusetave te kanalizimit ne trase te rruges,ne pozicion te perashihet edhe vendosja e gypaveme lartesi variabile 0.1-0.5 m nga BA per nivelizim te kapakeve dhe betoni I nevojshem.	Cope	15,00	45,00	675,00
2,6	Furnizimi dhe vendosja e gypave PESN8 OD315 ne pjesen e parapare	m'	6,00	15,00	90,00
3	MBISTRUKTURA				35 122,0 €
3,1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit deri ne arritjen e modulit50Mpa prej gurit të thyer gelqeror fraksion 0-63mm me trashësi t=20cm	m³	632,00	8,00 €	5 056,00 €
3,2	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit deri ne arritjen e modulit 50Mpa prej gurit të thyer gelqeror fraksion 0-31.5mm me trashësi t=15cm	m³	474,00	9,00 €	4 266,00 €
3,3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e Asfalt betonit 0-16mm me trashesi t=7cm për rrugen kryesore,degezimet dhe zgjerimet e ne llogari te planifikohet edhe largimi-demolimi i Asfaltit ne lagjen Ahmetaj,ulja e terenit per qasje te familjareve ne trollin e tyre dhe asfaltimi i ri i kesaj pjese dhe atë me siperfaqe prej 60m²	m²	2 580,00	10,00 €	25 800,00 €
I. REKAPITULIMI					
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				337,0 €
2	PUNËT TOKËSORE				3 158,7 €
3	MBISTRUKTURA				35 122,0 €
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:				38 617,70 €