



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË

Numri i kontratës: 633-22-5750-5-2-1/C586

KOMUNA E ISTOGUT, Njësia e prokurimit, te cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, zyrtar pergjegjës i prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

„**Menti Sh.p.k., Lidhja e Pejës nr.836, Banjë**, me **NRB 810298556** të cilën e përfaqson z. Islam Shoshi (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

BETONIMI I KANALIT TE TRUBUHOCIT me numër identifikues: 633-22-5750-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **BETONIMI I KANALIT TE TRUBUHOCIT**

Nr. I prokurimit	633-22-5750-5-2-1/C586
I brendshëm	633-22-024-5-2-1/C586

Neni 2 Çmimi

**2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 16 568,72 €; [me fjalë]
Gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë dy-72/100 Euro.**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

~~Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;~~

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Plani për menaxhimin e kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Afati i permbushjes së kontratës

4.1. Të gjitha punimet rreth aktivitetit në fjalë do të fillojnë me datën e nënshkrimit të kontratës dhe planit për menaxhimin e saj dhe do të përfundojnë në afatin prej 60 ditësh, nga data efektive e nënshkrimit të

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Gëzim Ademaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.09.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Islam Shoshi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	10.09.2022
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 633 22 5750 5 2 1/C586

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeri i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 633-22-5750-5-2-1/C586

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës, me vlefshmëri 30 ditë me gjatë se perfundimi i kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i puneve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në <i>planin e menaxhimit-Pas nënshkrimit të kontratës.</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 2 MUAJ, pas datës së nënshkrimit te planit te menaxhimit te kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha punët janë 0.25% për çdo ditë vonese, por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxher i Kontratës është Kompanija mbikqyrese “PMN” SHPK NPN & “UNIVERS-MI” nga Prishtina e <i>cila do ta bëjë mbikqyrjen dhe realizimin e projektit deri ne perfundimin e tij si dhe do te punojnë planin për menaxhimin e kontratë, bazuar ne kontratën e AK-Nr. 633/22/6174/221 datë 28.07.2022</i>
Pagesat	24	Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Pagesat do te behen pas situacioneve për punët të përfunduara, ndërsa pagesa perfundimtare behet pas pranimit te gjitha punimeve pa vërejtje.
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Zgjidhja miqësore e	42.2	Palët do të provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet

mosmarrëveshjeve		ku do të organizojnë se paku (2) dy takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane sukses, atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për çështje ekonomike

ndërtimi i kanalit të ujërave nëpër Tërësi të Tërësive
- segmenti 1. nga 0+00 deri në 0+100

Punime dhe paratëgjatje

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Mjesa	Sipas	Vendosja	Shprehja
1	Punet pergaditore				
1.1	Hidantimi dhe pastrimi i terenit, nerrimi i qumadit dhe mbetjeve nga kanali i vjeter si dhe pastrimi i traces ku parashihet te ndertohet kanali i ri. Ne cimin te kaliditohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri ne depoti me te afert te caketuar nga organi mbikeqyres	m1	100,00	1,00	400,00
1.2	Prerja e pemve dhe shkurreve si dhe heqja e renive buze traces ku parashihet ndertimi i kanalit ne te dy ane e ne gjeresi prej b = 2.0 m me pastrimi dhe largimi i tyre deri ne depoti me te afert te caketuar nga organi mbikeqyres. Paguhet sipas m ² te siperfaqes se pastruar	m1	400,00	0,55	300,00
1.3	Perfelja e duhur gjeodezike gjate kryerjes e punimeve ku perfshihen keto punime Inqizimet te duhura gjeodezike ne inqizimin e shtetit e kanalit tokesor si dhe punimi i profilut gjatesor dhe profileve terthore ne gjdo 50 m.	m1	400,00	0,40	160,00
Gjithsejt : Punet pergaditore					760,00
2	Punimet tokesore				
	Germimi i kombinuar i dheut te kat. III dhe IV per kanal me eskavator dhe dore me gjeresi dhe thellesi sipas prerjes terthore per kanal dhe per rrugë. Materiali i mihur te perdoret per mbushje neth Kanalit Trasea duhet ne tersi t'i pergjigjet kushteve nga projekti.				
1.1	me makine 90%	m3	270,00	3,00	810,00
1.2	me dore 10%	m3	27,00	4,00	108,00
1.3	Planifikimi i fundit te kanalit me dore me saktësi +/- 5 cm. si dhe ngjeshja e bazës së fundit të kanalit, nën bazës së Rrugës me cilindër Msh≥30MN/m2	m2	520,00	0,50	260,00
1.4	Furnizimi, blerja dhe transporti i zhavorit (0-31) mm Nivelizimi i fundit të Kanalit +/- 5 cm. me trashësi mesatare d = 10 cm nën pllakeri e poshtme të kanalit me nivelizim të duhur ne tërë gjatësin e Kanalit. Ngjeshja me me vibro zhabë pllakore	m3	44,00	10,00	440,00
1.5	Mbushja, shpërndarja dhe ngjeshja (kompaktimi) me vibro zhabë pllakore e dheut ne shtresa (20-30) cm buze kanalit te punuar e sipas detaleve ne projekt	m2	200,00	1,50	300,00
Gjithsejt : Punimet tokesore					1918,00
3	kanali 0.50 x 0.60 x 0.50 m				
3.1	Punet e betonit				

2.1	Furnizimi, blerja e betonit në fabrikën e betonit transporti deri në punësitë me perzierse betoni (Mikser). Betonit të shihen aditivet menjëherë përshkuese. Punimi vendosja dhe kompaktimi i betonit të klasit C-30/37 për betonimin e mureve anësore të kanalit. Gjatë betonimit betoni të ngjeshet me vibrator. Në llogari të përfshihet përgatitja e pahive, vendosja e betonit në vepër, demontimi i pahive, pastrimi i kanalit nga mbetjet e betonit si dhe kapulja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim Kanali me dimensione sipas projektit. Llogaritja për m ³ të betonit.	m3	61.00	70.00	4200.00
2.2	Furnizimi, blerja e betonit në fabrikën e betonit transporti deri në punësitë me perzierse betoni (Mikser). Betonit të shihen aditivet menjëherë përshkuese. Punimi vendosja dhe kompaktimi i betonit të klasit C-30/37 për betonimin e mureve anësore të kanalit. Gjatë betonimit betoni të ngjeshet me vibrator. Në llogari të përfshihet përgatitja e pahive, vendosja e betonit në vepër, demontimi i pahive, pastrimi i kanalit nga mbetjet e betonit si dhe kapulja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim Kanali me dimensione sipas projektit. Llogaritja për m ³ të betonit.	m3	60.00	70.00	4200.00
Gjithsejt : Punet e betonit					7980.00
3.2	Punet e armatures				
3.1	Armimi i pjesve të kanalit sipas detaleve të armatures të bëhet me armaturë rrethë Ø8 mm, hapi 15*15 cm, lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Armimi për njësi përfshin: Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures Ø8mm - 15/15cm sipas detaleve të projektit.	m2	720.00	5.50	3960.00
Gjithsejt : Punet e armatures					3960.00
Gjithsejt : kanali 050 x 0.60 x 0.50 m L = 400.00 m					11940.00
5	URA (5.00 x 1.80 x 0.20) - (cope 3)				
1	Punet e betonit				
1.1	Furnizimi, blerja dhe transportimi i betonit për ndërtimin e fundamenteve të urave për kyqe në prona Gjersija L = 4m, t= 20 cm, gjithsejt (Copa 3, pozicione) me pahi të duhur mbi kanalën e ujitjes me beton C-30/37.	m3	5.76	80.00	460.80
1.2	Furnizimi, blerja dhe transportimi i betonit për ndërtimin e pllakave të urave për kyqe në prona. Gjersija L = 4m, t= 20 cm, gjithsejt (Copa 2, pozicione) me pahi të duhur mbi kanalën e ujitjes me beton C-30/37.	m3	4.22	80.00	337.92
Gjithsejt 1 : Punet e betonit					798.72
2	Punet e armatures				
2.1	Armimi me armaturë Ø 12 mm, në dy zona, hapi 12*12 cm. Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures së brinjëzuar S-400/500 Ø12mm. Llogaritja për kg.	m2	40.00	8.00	320.00

6	PRESA (0.40 x 1.50) = 1 cope 5			
1	Punet e betonit			
1.1	Furnizimi, blerja dhe transportimi i betonit për ndërtimin e dyshemes dhe aneve anesore të presave për shpërdarjen e ujit. Gjërësia L = 1m, l = 15 cm, gjithsejt (Copa 5 pozicione) me punë të dahur në beton C-30/37	m ³	2.6	448.00
Gjithsejt : Punet e betonit				448.00
2	Punet e armatures			
2.1	Armimi i pjesve të presave sipas detaleve të armatures. Cmimi për njësi përfshin: Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures rrejtë Ø6mm - 15/15cm sipas detaleve në projekt.	m ²	10.00	80.00
Gjithsejt : Punet e armatures				80.00
3	Punet montuese			
3.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave metalike për kontrollimin e sasisë së ujit me dim. 70x60cm. Në cmim të llogaritet komplet porta me mekanizëm për levizjen e saj dhe vendosja e dy U 5 x 5 x 0.1 cm profilelat në kanal in kryesor në afërsi të presës së sipas detajeve nga projekti.	cope	5	150.00
Gjithsejt : Punet montuese				150.00
Gjithsejt : PRESA (1 + 2 + 3)				678.00
7	Terezija : L = 3.00 m' - COPA - 1			
1	Furnizimi, blerja e betonit në fabrikën e betonit, transporti deri në punishte me perzierse betoni (Mikser). Punimi, vendosja dhe kompaktimi i betonit të klasit C-30/37 për betonimin e pllakes dhe mureve anesore të terezisë. Gjatë betonimit betoni të ngjeshet me vibrator. Në llogari të përfshihet përgaditja e pahive, vendosja e betonit në veper, demontimi i pahive, pastrimi i kanalit nga mbeljet e betonit si dhe keputja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim Kanali me dimensione sipas projektit. Llogaritur për m ³ të Betonit.	m ³	0.68	54.00
2	Armimi i pjesve të terezive sipas detaleve të armatures. Cmimi për njësi përfshin: Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures rrejtë Ø6mm - 15/15cm sipas detaleve në projekt.	m ²	5.00	40.00

Gjithseji, Totali

L. Sh. m²

Ndertimi i kanalit e ujitjes " kanali I Trubohocit " ne fsh. Trubohoc
- segmenti Rexhep - Islamit L = 400.00 m'

REKAPITULIMI I PUNIMEVE

1	Gjithsejt : Punet pergaditore	760,00
2	Gjithsejt : Punimet tokesore	1918,00
3	Gjithsejt : kanali 050 x 0.60 x 0.50 m	11940,00
5	Gjithsejt : Gjithsejt : Ura	1118,72
6	Gjithsejt : Presat	678,00
7	Gjithsejt : Terezit	154,00
TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:		16568,72

