REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË

Numri i kontratës: **633-22-8837-5-2-1/C617**

KOMUNA E ISTOGUT, Njësia e Prokurimit, te cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik TONI INGJINJERING; Labinot M. Krasniqi B.I., Llapushnik, Magjistralja, M9, Llapushnik, me **NRB 810254532** dhe **810199861** të cilat i perfaqëson perfaqesuesi i autorizuar z. Malush Krasniqi (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

LOT 1 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE ISTOG LOT 2 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE SARADRAN LOT 3 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE CERRCE LOT 4 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TRUBUHOC LOT 5 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TOMOC me numër identifikues: **633-22-8837-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **LOT 1 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE ISTOG LOT 2 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE SARADRAN LOT 3 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE CERRCE LOT 4 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TRUBUHOC LOT 5 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TOMOC**

Nr. I prokurimit	**633-22-8837-5-2-1/C617**
I brendshëm	**633-22-032-R-5-2-1/C617**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **66 685,00 €**; (*me fjalë*) Euro.

Çmimi per LOT 1 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE ISTOG është 27.907,50 € dhe me shkronja: Njëzeteshtatëmijëenëntëçinteeshtatë-50/100 €

Çmimi për LOT 2 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE SARADRAN është 13.848,00 € dhe me shkronja: Trembëdhjetemijëetetëçintekatërdhjetetetëzerozeroeuro

Çmimi për LOT 3 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE CERRCE është 11.893,50 € Njëmbëdhjetëmijëetetëçindenëntëdhjetetre-50/100 Për këte lloto Kontrata lidhet deri ne vlerën e zotimit të mjeteve për vitin fiskal 2022 shuma prej 10,000,00 euro, ndërsa diferenca prej 1.893,00 do të realizohet nëse, ose pasi te sigurohet burimi i financimit.

Çmimi për LOT 4 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TRUBUHOC është 8.170,00 € dhe me shkronja: Tetëmijëenjëçinteshtatëdhjetëzerozeroeuro

Çmimi për LOT 5 - NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TOMOC është 4.866,00 € dhe me shkronja: Katërmijëetetëçindegjashtëdhjetegjashtëzerozero

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Plani per menaxhimin e kontratës)

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Fillimi dhe perfundimi i punimeve

4.1 Të gjitha punimet rreth aktivitetit te prokurimit në fjalë do të fillojnë pas nënshkrimit te kontratës dhe plnit per menaxhim te kontratës dhe do të perfundojnë brenda 3 muaj apo 90 ditë kalendarike dhe atë nga data **07.10.2022 deri me 07.01.2023**

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Komuna e Istogut

Emri:	Gëzim Ademaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.10.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin:

Grup i Operatorëve Ekonomik TONI INGJINJERING; Labinot M. Krasniqi B.

Emri:	Malush Krasniqi
Pozita:	Përfaqësues i autorizuar
Nënshkrimi:	
Data:	10.10.2022
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 633-22-8837-5-2-1/C617

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t`i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5"Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

(a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
(d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
(b) të ndërpresë kontratën; dhe
(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

243 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
(c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.
(f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
(g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të dhënë në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose
b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose
b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri I Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera te ngjashme i bart kontraktuesi.
iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 633-22-8837-5-2-1/C617

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	**Neni. Nr.**	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	**2.1**	**Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.**
	2.2	**Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE**
Siguria e ekzekutimit	**10.1**	**Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës se kontratës, me vlefshmëri 30 ditë me gjatë se perfundimi i kontratës.**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	**11.2**	**Shuma minimale e sigurimit do të jetë:** **Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.**
Fillimi i punëve	**17.1**	**Data e fillimit do të caktohet në *planin e menaxhimit-Pas nënshkrimit të kontratës.***
	17.2	**Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë *3 MUAJ, pas datës së nënshkrimit te planit te menaxhimit te kontratës***
Dëmet e likuiduara	**19.1**	**Dëmet e likuiduara për të gjitha punët janë *0.25%* për çdo ditë vonese, por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës.**
Regjistri i punës	**20.1**	**Raportet mujore rreth dinamikes se punës.**
Inspektimi dhe testimi	**22.1**	**Menaxhimin e kontratës do ta bëjë Kompanija mbikqyrës NPT PMN & "UNIVERS-MI" e kontraktuar me Autoritetin Kontraktues *datë: 28.07.2022 te cilët do ta bëjë mbikqyrjën dhe realizimin e projektit deri ne përfundimin e tij si dhe do te punojnë planin për menaxhimin e kontratës konform pikes 2. dhe 3. te këtijë vendimi.***
esat	**24**	**Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate.** **Pagesat do te behen pas situacioneve për punët të përfunduara, ndërsa pagesa perfundimtare behet pas**

		pranimit te gjitha punimeve pa vereitje.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë *3* ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do të provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do të organizojnë se paku (2) dy takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane sukses, atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për çështje ekonomike

Llot 5 TOMOC 4.866.

KOMUNA E ISTOGUT

FSHATI TOMOC

LOT 5 - PARAMASA DHE PARALLOGARIA E NDRIQIMIT PUBLIK NE FSH. TOMOC

Nr	Përshkrimi i arikullit - punëve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi	Totali me TVSH
1	Punimi i bazamentit të metalit për vendosjen dhe mbajtjen e kasetës furnizuese, si dhe montimi i tij në shtyllën e elektrike	copë	1.00	20.00	20.00
2	Furnizimi dhe montimi i sondës se bakrit për tokëzim të kasetës furnizuese me tel te bakrit	copë	1.00	6.00	6.00
3	Furnizimi dhe montimi i kabllos PPOO 4 x 25 mm2 Al prej shtyllës deri në kasetën furnizuese dhe anasjelltas	m1	82.00	2.00	164.00
4	Furnizimi dhe montimi si dhe përforcimi i gypit allkaten për shtyllë për kabull PPOO 4x25mm2 me gjatësi prej 3m	copë	1.00	15.00	15.00
5	Furnizimi dhe montimi i kokës kabllovike të tipit RAYCHEM	copë	3.00	5.00	15.00
6	Furnizimi dhe montimi i allko klemeve për kyçje të kabllit PPOO në rrjetë	copë	4.00	2.00	8.00
7	Furnizimi dhe montimi i kabllit SNOP të aluminit 4x16mm2 në shtylla, ashtu që kabli duhet të jetë i tërhequr sipas standardeve dhe që të mos mbetet në lartësi të ulët	m1	865.00	1.60	1,384.00
8	Furnizimi dhe montimi i unazave rrethore të zinkuara për shtylla të betonit dhe të drurit të cilat shërbejnë për mbajtje të konzollave dhe për varjen të shtrëngueseve për mbajtje në tërheqje të kabllit	copë	23.00	2.00	46.00
9	Furnizimi dhe montimi i shtrëngueseve për mbajtje në tërheqje për kabull SNOP të aluminit 4x16mm2 dhe 4x25mm2	copë	46.00	1.00	46.00
10	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave te betonit me gjatesi H=9 m te cilat duhen te futen ne gypin e betonit **(Φ-400)** dhe duhet te inkastrohen ne bazamentin nga betoni ne thellesi h=50cm.Me pare grupa per vendosjen e shtylles duhet te jete e hapur ne thellesi H=1.5m	copë	7.00	180.00	1,260.00
11	Furnizimi dhe montimi i konzollave të metalta (**lirave te zinkuara**) në shtylla për mbajtjen e trupave ndriquese. ***Në pozicion është llogaritur edhe i gjithë materiali i nevojshëm për vendosjen e konzollave (lirave) në shtylla, si bulona apo nga dy unaza rrethore për një konzollë***	copë	23.00	12.00	276.00
12	Furnizimi dhe montimi (në lartësi prej 8\9 metra) i trupave ndriçuese LED per ndriçim publik te tipit DORADO DR-60W - Luminous flux: 7200 lm, - Color Temperature: neutral white 4000K - Beam angle 135 ° x 60 ° enables uniform coverage even when installed on low poles. - LIGHT SOURCE: LED diodes of constant, eye-friendly neutral white color temperature (4000K), superior performance and rated lifetime L70 of 50 000 hours. .Ofertuesi duhet te bashkangjes atestin dhe katalogun duke e nenvizuar tipin e llampes se ofertuar.	cope	23.00	50.00	1,150.00
13	Furnizimi dhe montimi i kabllit PP-y 3x2.5mm2 prej armaturave (trupave ndriçues) ndriçuese deri te kabli SNOOP	m1	46.00	0.50	23.00
14	Furnizimi dhe montimi i shtrëngueseve hidro izoluese lidhëse për kabllo SNOP të aluminit ku bëhet lidhja e kabullit PP-y me kabull SNOP 1,5-10/16-95	copë	46.00	1.00	46.00
15	Furnizimi dhe montimi i shtrëngueseve hidroizoluese lidhëse për kabllo PPOO dhe SNOP të aluminit	copë	8.00	1.00	8.00
16	Furnizimi dhe montimi i gëzhojave hidroizoluese në fillim dhe mbarim të kabullit SNOP të cilat duhet të shtrëngohen me presë	copë	46.00	0.50	23.00

17	Furnizimi dhe montimi i allko klemeve për kyçje të kabllove PPOO.	copë	46.00	1.00	46.00
18	Furnizimi dhe montimi i tabeles se ndricimit te jashtem KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65. Kuadri duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike. Karakteristikat teknike: Sipas standardit ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5. Element perberse jane: 1.Nderperes magneto termike AS-160/R63A, 3p, Icc=10kA. 2. Njehsor matese i energjise 3f, 80A, per matje dirkete MAKEL. 3. Siguresa automatike 3p, C, 20A , Icc=6kA=2set. 4. Konkator 3p, 230V, 25A modulare =2cope. 5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2cope. 6. Digital time switch with an astronomical program SHT-4 =1pcs 7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA. 8. Materiali i imet lidhes	copë	1.00	280.00	280.00
19	Punë të ndërlidhura me pozicionet e lartcekura punë të pa parapara dhe material i nevojshëm deri në përfundimin e objektit në tërësi, material i imët, vizatimi i projektit të punëve të kryera, shqyrtimi dhe lëshuarja në punë etj	set	1.00	50.00	50.00
LOT 5 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:					**4,866.00**

TRUBUHOC - LOT 4 8170,00

NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE TRUBUHOVC

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi	Vlera
Nr.	**PUNËT E NDRIQIMIT**				
1	Punët përgatitore - përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi i terenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës	m'	1200.00	0.20	240.00
2	Furnizimi dhe vendosja eshtyllave te betonit per pjesen e ndriqimit me kabell ajrore ne pjesen ku mungojne shtyllat egzistuese ,shtyllat te jene kendore me lartesi h=9m,e te rrjetit elektrik,ne pozicion te perfshihet germimi edhe punimi i bazamentit te tyre me gyp betoni Φ800/1.5m,vendosja e gypit PeSn4 OD315mm/1.5m betonimi i hapesires ndermjet dy gypave si dhe vendosja e shtylles.	copë	15.00	220.00	3,300.00
3	Furnizimi dhe montimi i mbajtsit te lakuar njekrahesh me gjatesi 1m (lires) nga hekuri i galvanizuar,per montim ne shtyllat e betonit .	copë	28.00	10.00	280.00
4	Furnizimi dhe montimi i Trupave ndriques për ndriçim të rrugës të tipit BENITO 5509013 ALASKA LED Luminaire 90W ose e ngjashme me fuqi 102W E40 IP65 230V sipas standardeve EN 60598-1,EN 60598-2-3 si dhe realizimi I lidhjes ne kabllin e vendosur me te gjitha elementet percjellese.	copë	28.00	75.00	2,100.00
5	Furnizimi dhe montimi i kuadrit shperndares KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65 me te gjitha element perberse te nevojshme per aktivizimin dhe funksionimin e rrjetit te ndriqimit dhe realizimi I lidhjes ne rrjetin elektrik egzistues(nga shtylla,gjatesia deri ne lidhje 12m).	copë	1.00	280.00	280.00
6	Furnizimi dhe instalimi i kabllos gërshetë, (ajrore); X00 – A 4x16mm2,ne pozicion te parashihet shtangimi ne 28 shtylla,si dhe realizimi I lidhjeve ne secilin trup ndriques.	m'	1200	1.6	1,920.00
7	Realizimi I lidhjes ne rrjetin egzistues te ndriqimit te sistemit me kablo ajrore.	copë	1	50	50.00
	LOT 4 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:				**8,170.00**

Lot 3 Cercë 11893,50 €

LOT 3 -NDRIQIMI PUBLIK VAZHDIM NE RRUGEN ISTOG CERCË - PARAMASA / PARALLOGARIA

N°	Materiali – punët	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
	NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NE RR. ISTOG - CERCE				
A	**PUNËT NDËRTIMORE**				
1	Punët përgatitore - përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi i terenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës.	m	700	0.20	140.00
2	Mihja e kanalit me dimensione 0.4x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kabllove dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes se kabllove (Duhet te mirret parasysh se thellesia e germimit te kanalit eshte 45cm pasi qe pjesa prej 30cm eshte e parapar te germimi tek punet ndertimore.)	m	700	2.20	1,540.00
3	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjeresi 70mm	m	700	0.10	70.00
4	Prerja e asfaltit dhe kthimi ne gjendje te meparshme	m	16	3.00	48.00
5	Heqja e kubezave si dhe kthimi I tyre ne gjendjen e mapershme në llogari të planifikohen edhe perkrahjet tjera të vevojshme, Zalli, ngjeshja dhe betonimi I anesoreve	m	37	3.00	111.00
6	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët fraksion 2mm në trashësi d=0.2m në kanalin e hapur për mbrojtjen e tublt brinjor dhe kabllos të depërtuar në te sipas detalit	m3	30	5.00	150.00
7	Mihja e dheut, betonimi i themelit te kuadrit shperndares me dimenzione adekuate dhe marke te betonit MB30	m3	2.5	15.00	37.50
8	Mihja e dheut, betonimi i themelit te shtyllave metalike me beton arme (me armatur 8mm) dhe vendosja e ankerave dhe gypave per depertimin e kabllos. Dimenzionet e themelit jane 80x80cmx100cm, kurse marka e betonit MB30 dhe gypi fi 250mm2 per mjellje te shtylles konike	m^3	13	50.00	650.00
	Gjithsej A				**2,746.50**
B	**PUNËT ELEKTRIKE**				
1	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike te zinktuara ne te nxehte, me lartesi h=6,8m, montim me sistemin me mbjellje, komplet me klemberta dhe siguresa FRA 16A (Ofertuesi duhet te bashkangjet ne oferte vizatimin e shtylles nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	23	185.00	4,255.00
2	Furnizimi dhe montimi i mbajtsit te lakuar njekrahesh me gjatesi 1m (lires) nga hekuri i **zinktuar**,per montim ne shtyllen h=6,8m	cope	23	20.00	460.00

3	Furnizimi dhe montimi ne TS ekzistues I sigureses trepolare thikore 80A,ne llogari hyn edhe kabllo 4x25mm Al me gjatsi 16m e vendosur ne gyp fi 70mm	cope	1	15.00	15.00

4	**Blerja, bartja dhe montimi i llampave per ndriçim te tipit:** Blerja, bartja dhe montimi i llampave LED per ndriçim publik te tipit DORADO DR-63-100W) - Luminous flux: 10000lm, - Color Temperature: neutral white 4000K - Beam angle 135 ° x 60 ° enables uniform coverage even when installed on low poles. - HOUSING: precision aluminum die-cast powder-coated in black, highly resistant to environmental conditions, encapsulated to IP65. Excellent heat dissipation from the LED module guarantees long exploitation time the fixture. - LIGHT SOURCE: LED diodes of constant, eye-friendly neutral white color temperature (4000K), superior performance and rated lifetime L70 of 50 000 hours. - DESIGN: for mounting on the boom. - POWER SUPPLY: high efficiency switching power supply with power factor >0.95 guarantees constant illuminance at voltage supply ranging from 184V~ to 253V~ - PURPOSE: can be used to illuminate streets Marka CE te pershtatshme per tregun e komunitetit evropian Garancioni: 5 vite Standardi ISO 9001 ose EN 61547:2009 (Ofertuesi duhet te bashkangjiet ne oferte katalogun e llampes duke e nenvizuar tipin e ofruar dhe karakteristikat teknike te ofruara te cilat duhet te jen ne perputhje me karakteristikat e mesiperme, atestin e llampave nga prodhuesi, si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	23	50.00	1,150.00
5	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00 4x16mm$^{2/}$Al, komplet me papuqe adekuate	m	790	1.90	1,501.00
6	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-3x1.5mm$^{2/}$Cu	m	192	0.50	96.00
7	Porositja, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC, Fl 63mm	m	750	0.80	600.00
8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm për krijimin e rrjetës së përtokëzimit për çdo shtyllë duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5m, pllakat kryqëzuese 60x60x3mm dhe realizimi i përtokëzimit përmes mbërthimit në dadon ekzistuese të shtyllës apo kornizës metalike si dhe lyerja me ngjyrë antikorozive në vendet e salduara të shiritit dhe bulonave shtrëngues	m	740	1.00	740.00

9	Furnizimi dhe montimi i kuadrit shperndares KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5. Element perberse jane: 1.Nderperes magneto termike AS-80/R63A, 3p, Icc=10kA. 2. Njehsor matese i energjise 3f, 80A, per matje dirkete 3. Siguresa automatike 3p, C, 20A , Icc=6kA=2set. 4. Konkator 3p, 230V, 25A modulare =2cope. 5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2cope. 6. Digital time switch with an astronomical program SHT-4 =1pcs 7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA. 8. Materiali i imet lidhes.	cope	1	280.00	280.00
10	Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nga nje kompani e licencuar	set	1	50.00	50.00
	Gjithsej B				**9,147.00**

	LOT1- NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE ISTOG	
1.1	**PUNËT NDËRTIMORE**	**2,746.50**
1.2	**PUNËT ELEKTRIKE**	**9,147.00**
	LOT 3 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:	**11,893.50**

SARADRAN LOT 2 13848,00

LOT 2 -SARADRAN- PARAMASA / PARALLOGARIA

N°	Materiali – punët	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
	NDERTIMI I NDRICIMIT NE FSHATIN SARADRAN				
A	**PUNËT NDËRTIMORE**				
1	Punët përgatitore - përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi i terenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës.	m	530	0.20	106.00 €
2	Mihja e kanalit me dimensione 0.4x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kabllove dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes se kabllove (Duhet te mirret parasysh se thellesia e germimit te kanalit eshte 45cm pasi qe pjesa prej 30cm eshte e parapar te germimi tek punet ndertimore.)	m	530	2.20	1,166.00 €
3	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjeresi 70mm	m	530	0.10	53.00 €
4	Prerja e asfaltit dhe kthimi ne gjendje te meparshme	m	25	3.00	75.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët fraksion 2mm në trashësi d=0.2m në kanalin e hapur për mbrojtjen e tubit brinjor dhe kabllos të depërtuar në te sipas detalit	m3	13	10.00	130.00 €
7	Mihja e dheut, betonimi i themelit te kuadrit shperndares me dimenzione adekuate dhe marke te betonit MB30	m3	2	15.00	30.00 €
8	Mihja e dheut, betonimi i themelit te shtyllave metalike me beton arme (me armatur 8mm) dhe vendosja e ankerave dhe gypave per depertimin e kabllos. Dimenzionet e themelit jane 80x80cmx100cm,dhe gypi fi 250mm per sistemin me mbjellje te shtyllave konike,kurse marka e betonit MB30	m^3	26	55.00	1,430.00 €
	Gjithsej A				**2,990.00 €**
B	**PUNËT ELEKTRIKE**				
1	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike te zinktuara ne te nxehte, me lartesi h=6,8m, montim me sistemin me mbjellje, komplet me klemberta dhe siguresa FRA 16A (Ofertuesi duhet te bashkangjet ne oferte vizatimin e shtylles nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	14	185.00	2,590.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i mbajtsit te lakuar njekrahesh me gjatesi 1m (lires) nga hekuri i **zinktuar**,per montim ne shtyllen h=6,8m	cope	14	25.00	350.00 €
4	Furnizimi dhe montimi ne TS ekzistues I sigureses Irepolare thikore 80A	cope	2	15.00	30.00 €

	Blerja, bartja dhe montimi i llampave per ndriçim te tipit:				
5	Blerja, bartja dhe montimi i llampave LED per ndriçim publik te tipit DORADO DR-63-60W) - Luminous flux: 6500lm, - Color Temperature: neutral white 4000K - Beam angle 135 ° x 60 ° enables uniform coverage even when installed on low poles. - HOUSING: precision aluminum die-cast powder-coated in black, highly resistant to environmental conditions, encapsulated to IP65. Excellent heat dissipation from the LED module guarantees long exploitation time the fixture. - LIGHT SOURCE: LED diodes of constant, eye-friendly neutral white color temperature (4000K), superior performance and rated lifetime L70 of 50 000 hours. - DESIGN: for mounting on the boom. - POWER SUPPLY: high efficiency switching power supply with power factor >0.95 guarantees constant illuminance at voltage supply ranging from 184V~ to 253V~. PURPOSE: can be used to illuminate streets, squares and squares, also as a substitute for operating (metal halide or mercury) street lighting emitting light of better quality while using less energy. Ofertuesi duhet te bashkangjes atestin dhe katalogun duke e nenvizuar tipin e llampes se ofertuar. Marka CE te pershtatshme per tregun e komunitetit evropian Garancioni: 5 vite Standardi ISO 9001 ose EN 61547:2009 (Ofertuesi duhet te bashkangjiet ne oferte katalogun e llampes duke e nenvizuar tipin e ofruar dhe karakteristikat teknike te ofruara te cilat duhet te jen ne perputhje me karakteristikat e mesiperme, atestin e llampave nga prodhuesi, si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	50	45.00	2,250.00 €
	Furnizimi dhe montimi i kabllit SNOP të aluminit 4x16mm2 në shtylla, ashtu që kabli duhet të jetë i tërhequr sipas standardeve dhe që të mos mbetet në lartësi të ulët.	m	1300	1.50	1,950.00 €
7	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00 4x16mm$^{2/}$Al, komplet me papuqe adekuate	m	600	2.00	1,200.00 €
8	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-3x1.5mm$^{2/}$Cu	m	140	0.50	70.00 €
	Furnizimi dhe montimi i mbajtsit te lakuar njekrahesh me gjatesi 1m (lires) nga hekuri i zinktuar,per montim ne shtyllat drurit dhe betonit	cope	40	10.00	400.00 €
	Furnizimi dho montimi i gözhojavo hidroizoluoso në fillim dhe mbarim të kabullit SNOP të cilat duhet të shtrëngohen me presë.	cope	40	0.50	20.00 €
	Furnizimi dhe montimi I kabllos PPO 4x25mm2 Al prej shtylles deri ne kaseten furnizuese dhe anasjelltas	m	38	2.00	76.00 €
	Furnizimi dhe montimi i allko klemeve për kyçje të kabllit PPOO në rrjetë.	cope	86	1.00	86.00 €

	Furnizimi dhe montimi I shtrengueseve per mbajtje ne terheqje per kabull SNOP te Aluminit 4x16mm2 dhe 4x25mm2	cope	86	1.00	86.00 €
9	Porositja, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC, Fl 63mm	m	580	1.00	580.00 €
10	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm për krijimin e rrjetës së përtokëzimit për çdo shtyllë duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5m, pllakat kryqëzuese 60x60x3mm dhe realizimi i përtokëzimit përmes mbërthimit në dadon ekzistuese të shtyllës apo kornizës metalike si dhe lyerja me ngjyrë antikorozive në vendet e salduara të shiritit dhe bulonave shtrëngues	m	560	1.50	840.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i kuadrit shperndares KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5. Element perberse jane: 1.Nderperes magneto termike AS-80/R63A, 3p, Icc=10kA. 2. Njehsor matese i energjise 3f, 80A, per matje dirkete 3. Siguresa automatike 3p, C, 20A , Icc=6kA=2set. 4. Konkator 3p, 230V, 25A modulare =2cope. 5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2cope. 6. Digital time switch with an astronomical program SHT-4 =1pcs 7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA. 8. Materiali i imet lidhes.	cope	1	280.00	280.00 €
12	Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nga nje kompani e licencuar	set	1	50.00	50.00 €
	Gjithsej B				**10,858.00 €**

	LOT 2 -NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE CERRCE	
1.1	**PUNËT NDËRTIMORE**	**2,990.00 €**
1.2	**PUNËT ELEKTRIKE**	**10,858.00 €**
LOT 2 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:		**13,848.00 €**

ISTOG Lot 1 - 27907,50 €

LOT 1 - NDRIQIMI NE QYTETIN E ISTOGUT - PARAMASA / PARALLOGARIA

N°	Materiali – punët	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
	NDERTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK E ISTOGUT				
A	**PUNËT NDËRTIMORE**				
1	**Punët përgatitore - përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi i terenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës.**	m	**1500**	0.20	300.00
2	**Mihja e kanalit me dimensione 0.4x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kabllove dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes se kabllove (Duhet te mirret parasysh se thellesia e germimit te kanalit eshte 45cm pasi qe pjesa prej 30cm eshte e parapar te germimi tek punet ndertimore.)**	m	**1500**	2.20	3,300.00
3	**Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjeresi 70mm**	m	**1500**	0.10	150.00
4	**Prerja e asfaltit dhe kthimi ne gjendje te meparshme**	m	**80**	3.00	240.00
5	**Heqja e kubezave si dhe kthimi I tyre ne gjendjen e mapershme në llogari të planifikohen edhe perkrahjet tjera të vevojshme, Zalli, ngjeshja dhe betonimi I anesoreve**	m	**1200**	3.00	3,600.00
6	**Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët fraksion 2mm në trashësi d=0.2m në kanalin e hapur për mbrojtjen e tubit brinjor dhe kabllos të depërtuar në te sipas detalit**	m3	**30**	10.00	300.00
7	**Mihja e dheut, betonimi i themelit te kuadrit shperndares me dimenzione adekuate dhe marke te betonit MB30**	m3	**5.5**	15.00	82.50
8	**Mihja e dheut, betonimi i themelit te shtyllave metalike me beton arme (me armatur 8mm) dhe vendosja e ankerave dhe gypave per depertimin e kabllos. Dimenzionet e themelit jane 80x80cmx100cm, kurse marka e betonit MB30 dhe gypi fi 250mm2 per mjellje te shtylles konike**	m^3	**22**	55.00	1,210.00
	Gjithsej A				**9,182.50**
B	**PUNËT ELEKTRIKE**				
1	**Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike te zinktuara ne te nxehte, me lartesi h=7,8m, montim me sistemin me mbjellje, komplet me klemberta dhe siguresa FRA 16A (Ofertuesi duhet te bashkangjet ne oferte vizatimin e shtylles nga prodhuesi, atestin e prodhuesit per shtyllen e ofruar si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)**	cope	**40**	190.00	7,600.00
2	**Furnizimi dhe montimi i mbajtsit te lakuar njekrahesh me gjatesi 1m (lires) nga hekuri i zinktuar,per montim ne shtyllen h=7,8m**	cope	**40**	25.00	1,000.00

3	**Furnizimi dhe montimi ne TS ekzistues I sigureses trepolare thikore 80A,ne llogari hyn edhe kabllo 4x25mm Al me gjatsi 36m e vendosur ne gyp fi 70mm**	cope	**1**	15.00	15.00

4	Blerja, bartja dhe montimi i llampave per ndriçim te tipit: Blerja, bartja dhe montimi i llampave LED per ndriçim publik te tipit DORADO DR-63-100W) - Luminous flux: 10000lm, - Color Temperature: neutral white 4000K - Beam angle 135 ° x 60 ° enables uniform coverage even when installed on low poles. - HOUSING: precision aluminum die-cast powder-coated in black, highly resistant to environmental conditions, encapsulated to IP65. Excellent heat dissipation from the LED module guarantees long exploitation time the fixture. - LIGHT SOURCE: LED diodes of constant, eye-friendly neutral white color temperature (4000K), superior performance and rated lifetime L70 of 50 000 hours. - DESIGN: for mounting on the boom. - POWER SUPPLY: high efficiency switching power supply with power factor >0.95 guarantees constant illuminance at voltage supply ranging from 184V~ to 253V~ PURPOSE: can be used to illuminate streets Marka CE te pershtatshme per tregun e komunitetit evropian Garancioni: 5 vite Standardi ISO 9001 ose EN 61547:2009 (Ofertuesi duhet te bashkangjiet ne oferte katalogun e llampes duke e nenvizuar tipin e ofruar dhe karakteristikat teknike te ofruara te cilat duhet te jen ne perputhje me karakteristikat e mesiperme, atestin e llampave nga prodhuesi, si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	**40**	60.00	2,400.00
5	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00 4x16mm$^{2/}$Al, komplet me papuqe adekuate	m	**1600**	2.00	3,200.00
6	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-3x1.5mm$^{2/}$Cu	m	**420**	0.50	210.00
7	Porositja, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC, FI 63mm	m	**1600**	1.00	1,600.00
8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm për krijimin e rrjetës së përtokëzimit për çdo shtyllë duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5m, pllakat kryqëzuese 60x60x3mm dhe realizimi i përtokëzimit përmes mbërthimit në dadon ekzistuese të shtyllës apo kornizës metalike si dhe lyerja me ngjyrë antikorozive në vendet e salduara të shiritit dhe bulonave shtrëngues	m	**1580**	1.50	2,370.00

9	**Furnizimi dhe montimi i kuadrit shperndares KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike.** **Karakteristikat teknike:** **Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5.** **Element perberse jane:** **1.Nderperes magneto termike AS-80/R63A, 3p, Icc=10kA.** **2. Njehsor matese i energjise 3f, 80A, per matje dirkete** **3. Siguresa automatike 3p, C, 20A , Icc=6kA=2set.** **4. Konkator 3p, 230V, 25A modulare =2cope.** **5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=2cope.** **6. Digital time switch with an astronomical program SHT-4 =1pcs** **7. Siguresa automatike 6A,1p, C, Icc=6kA.** **8. Materiali i imet lidhes.**	cope	1	280.00	280.00
10	**Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nga nje kompani e licencuar**	set	1	50.00	50.00
	Gjithsej B				**18,725.00**

LOT1- NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE ISTOG		
1.1	PUNËT NDËRTIMORE	9,182.50
1.2	PUNËT ELEKTRIKE	18,725.00
	LOT 1 - TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT:	27,907.50